

Behoort bij: 6648

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	CIVIEL TECHNISCHE WERKEN				
11	OPRUIMINGSWERKEN				
110	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
110010	Verwijderen markering (methode ter keuze aannemer)	m2	35,00V		
110020	Verwijderen markering (methode ter keuze aannemer)	m2	1.000,00V		
111	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1110	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
111010	Zagen van bitumineuze verharding (100 mm)	m	15,00V		
111020	Zagen van bitumineuze verharding (160 mm)	m	160,00V		
1111	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
111110	Frezen teervrij asfalt, 30 mm	m2	180,00V		
111120	Frezen teervrij asfalt. 80 mm	m2	180,00V		
111130	Frezen teervrij asfalt. 100 mm	m2	1.600,00V		
111140	Frezen teervrij asfalt. 160 mm	m2	1.450,00V		
1113	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
111310	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
111320	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR		N	
1115	<u>Frezen teerhoudend asfaltverhardingen</u>				
111510	Frezen van teerhoudend asfalt	m2	100,00V		
112	VERWIJDEREN BETONVERHARDINGEN				
1121	<u>Opbreken ongewapende betonverhardingen</u>				
112110	Opbreken ongewapende betonverharding	m2	6.550,00V		
113	VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN				
113010	Opbreken kantopsluiting van bss (2 strekken)	m	15,00V		
113020	Opbreken molgoot (breed 5 bss)	m	20,00V		
113030	Opbreken betonstraatstenen	m2	220,00V		
113040	Opbreken betonstraatstenen	m2	270,00V		
113050	Opbreken keien van natuursteen, inritten N625	m2	106,00V		
113060	Opbreken keien van natuursteen, inrit JFK 58	m2	60,00V		
113070	Opbreken opsluitbanden (80 x 200 mm)	m	65,00V		
113080	Opbreken trottoirbanden (130/150 x 250 mm)	m	130,00V		
113090	Opbreken RWS-band (110/220x250 mm)	m	25,00V		
113100	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen.	m2	147,00V		
113110	Opbreken Leiconblok	m	65,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113120	Opbreken verkeerstegels (500 x 500 x 95 mm)	m2	18,00V		
113130	Opbreken verkeerstegels (500 x 500 x 95 mm)	m2	2,00V		
113140	Opbreken grasbetontegels	m2	10,00V		
113150	Opbreken betontegels	m2	310,00V		
113160	Opbreken opsluitbanden (120 x 250 mm)	m	146,00V		
114	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
1141	<u>Verwijderen fundering van beton</u>				
114110	Verwijderen teervrije funderingslaag van beton	m2	1.200,00V		
114120	Verwijderen teervrije funderingslaag van beton	m2	30,00V		
1142	<u>Verwijderen fundering van steenmengsels</u>				
114210	Verwijderen funderingslaag van steenmengsel	m2	330,00V		
114220	Verwijderen fundering fietspad t.p.v. rood asfalt	m2	180,00V		
114230	Verwijderen fundering fietspad t.p.v. zwart asfalt	m2	1.600,00V		
114240	Verwijderen fundering betonnen fietspad	m2	6.600,00V		
114250	Verwijderen puinverharding landbouw inrit	m2	30,00V		
114260	Verwijderen fundering landbouw inrit	m2	420,00V		
115	VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUIKERS				
1150	<u>Verwijderen riool / duiker</u>				
115010	Verwijderen kolken (straat- en trottoirkolken)	st	7,00V		
115020	Reinigen kolken.	st	7,00V		
115030	Verwijderen betonnen duiker - elementen -	m	300,00V		
115040	Reinigen duiker.	m	300,00V		
115050	Verwijderen put (beton)	st	1,00N		
115060	Rioolput reinigen.	st	1,00V		
115070	Verwijderen uitstroombak	st	2,00V		
118	VERWIJDEREN GRONDKERENDE CONSTRUCTIE				
118100	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	60,00V		
118110	Verwijderen L-wand	m	39,00V		
118120	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	60,00V		
119	DIVERSEN				
1190	<u>Verwijderen wegmeubilair / borden</u>				
119010	Verwijderen hectometerborden	st	6,00V		
119020	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken	st	30,00V		
119030	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken	st	95,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
119040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	23,00V		
119050	Verwijderen borden / richtingaanwijspalen	st	19,00V		
119060	Vervoeren wegmeubilair naar pl.v. verw.tijd.depot	st	22,00V		
119070	Verwijderen schrikhek.	st	3,00V		
119080	Verwijderen werkpoort.	st	2,00V		
119090	Verwijderen stalen poort.	st	2,00V		
119100	Verwijderen afrastering.	m	170,00V		
119110	Verwijderen fauna hekwerk	m	63,00V		
119120	Verwijderen afrastering.	m	7,00V		
12	GRONDWERKEN				
120	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1200	<u>Proefsleuven graven volgens CROW-publicatie 500</u>				
120010	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
120020	Coördinatie kabels en leidingen.	EUR	N		
1201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
120100	Maaien bermen en taluds.	are	520,00V		
120110	Frezen	are	520,00V		
120120	Opschonen watergangen/bermsloten	m	3.850,00V		
120130	Opschonen talud bestaande watergang	m	2.500,00V		
1202	<u>Zakbakens</u>				
120210	Plaatsen zakbaken.	st	10,00V		
120220	Inmeten zakbakens	EUR	N		
120230	Waterpassen zakbaken	st	120,00V		
120240	Verwijderen zakbaken.	st	10,00V		
1203	<u>Milieukundige begeleiding</u>				
120300	Milieukundige begeleiding	EUR	N		
121	ONTGRAVEN				
121010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanp. rotonde	m3	40,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. bushalte	m3	230,00V		
121030	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.	m3	2.700,00V		
121040	Grond ontgraven ten behoeve van watergang.	m3	4.060,00V		
121050	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fietspad	m3	2.110,00V		
121060	Grond ontgraven uit cunet bestaand fietspad	m3	1.650,00V		
121070	Verwijderen dam.	st	1,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121080	Grond ontgraven uit ophoging, grondwal	m3	10,00V		
121090	Grond ontgraven uit depot, klei	m3	5.810,00V		
121100	Grond ontgraven uit depot, zand	m3	1.690,00V		
121110	Grond ontgraven uit erfafscheidingsloten	m3	1.450,00V		
121120	Grond ontgraven (overhoogte) uit cunet t.b.v. fietspad	m3	3.000,00V		
122	VERVOEREN EN AFVOEREN				
122010	Klei vervoeren binnen werkgebied	m3	3.814,00V		
122020	Zand vervoeren binnen werkgebied	m3	4.077,00V		
122030	Zand vervoeren naar depot	m3	1.690,00V		
122040	Klei vervoeren naar depot	m3	5.810,00V		
122050	Klei vervoeren uit depot	m3	4.284,00V		
122060	Zand vervoeren uit depot	m3	1.690,00V		
122090	Klei afvoeren	m3	1.526,00V		
122100	Zand afvoeren	m3	1.683,00V		
123	VERWERKEN				
123010	Grond verwerken in cunet bestaand fietspad, beton	m3	3.170,00V		
123020	Grond verwerken in cunet bestaand fietspad, asfalt	m3	500,00V		
123030	Grond verwerken in bermen	m3	6.170,00V		
123040	Verdichten grond.	m2	20.560,00V		
123050	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): fietspad	m3	8.250,00V		
123060	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): rijbaan	m3	1.215,00V		
123070	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): bushalte	m3	162,00V		
123080	Grond verwerken in watergang, zand	m3	3.900,00V		
123090	Leveren zand in aanvulling	m3	2.210,00V		
123100	Aanbrengen dam in watergang, landbouw	st	14,00V		
123120	Aanbrengen dam in watergang, inrit	st	1,00N		
123130	Grond verwerken in depot, klei	m3	5.180,00V		
123140	Grond verwerken in depot, zand	m3	1.690,00V		
123150	Grond verwerken in watergang, klei	m3	1.050,00V		
124	VERWIJDEREN VERONTREINIGDE GROND				
1240	<u>Ophoging</u>				
124010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	70,00V		
124020	Grond afvoeren, sterk verontreinigd	m3	70,00V		
124030	Bemonsteren grond	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124040	Veiligheidsklasse zwart, niet vluchtig	EUR		N	
1241	<u>Berm en weiland</u>				
124110	Grond ontgraven uit berm en weiland	m3	25,00V		
124120	Grond afvoeren, sterk verontreinigd, met asbest	m3	25,00V		
124130	Veiligheidsklasse zwart, niet vluchtig, asbest.	EUR		N	
1242	<u>Slib uit watergang</u>				
124210	Opschonen watergang.	m3	15,00V		
124220	Grond afvoeren, sterk verontreinigd met PCB	m3	15,00V		
124230	Veiligheidsklasse zwart, niet vluchtig	EUR		N	
125	GRONDKERENDE CONSTRUCTIE				
125010	Aanbrengen laag zandcement.	m2	86,00V		
125020	Aanbrengen L-wand	m	45,00V		
125030	Aanbrengen hekwerk	m	45,00V		
125040	Aanbrengen L-wand, t.p.v. inrit	m	8,00V		
125050	Leveren keerwand L175HAK (1995 mm)	st	3,00V		
125060	Leveren keerwand L175HAK (3995 mm)	st	2,00V		
126	Tijdelijk afdamming				
126010	Toepassen van tijdelijke afdamming	EUR		N	
13	RIOLERINGEN EN DUIKERS				
130	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1300	<u>Bemaling</u>				
130010	Aanbrengen bronbemaling en voorzieningen.	m	30,00V		
130020	Instandhouden bronbemaling.	dag	15,00V		
130030	Het dagelijks registeren van de meterstanden.	dag	15,00V		
130040	Verwijderen bronbemaling en voorzieningen	m	30,00V		
131	GRONDWERK RIOLERINGEN				
131010	Graven en aanv. sleuven voor kolk en kolkaansl.	m	222,00V		
132	AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN				
132010	Aanbrengen straatkolken (type TBS STR 9737)	st	10,00V		
132020	Aanbrengen trottoirkolken (type TBS RWS-kolk)	st	6,00V		
132030	Aanbrengen trottoirkolken (type TBS TM128A)	st	6,00V		
132040	Aanbrengen trottoirkolken (Perronkolk)	st	2,00V		
132050	Maken put v. prefab betonelementen (800x800mm)	st	2,00V		
132060	Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313)	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132070	Aanbrengen betonnen uitstroombak (diam. 315 mm)	st	1,00N		
132080	Aanbrengen betonnen uitstroombak (diam. 600 mm)	st	1,00N		
1321	<u>Aanbrengen talud-/bodembescherming</u>				
132110	Aanbrengen waterbouwasfaltbeton.	ton	1,50V		
132120	Aanbrengen waterbouwasfaltbeton.	ton	6,00V		
133	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PP				
133010	Aanbrengen PP-afvoerbuiss (160 mm).	m	105,00V		
133020	Aanbrengen PP-hulpstuk.(160 mm, bocht 45°).	st	48,00V		
133030	Aanbrengen PP-hulpstuk.(160 mm, bocht 90°).	st	24,00V		
133040	Aanbrengen PP-afvoerbuiss (315 mm).	m	62,00V		
133050	Maken inlaat.	st	5,00V		
133070	Aanbrengen PP-hulpstuk.(T-stuk).	st	22,00V		
134	AANBRENGEN DUIKERS				
134010	Grondwerk tbv leidingen van beton.	m	8,00V		
134020	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	6,00V		
134030	Aanbrengen duiker 500 mm in dammen naast fp	m	331,40V		
134050	Aanbrengen duiker 500 mm in dam JFK 58	m	19,20V		
137	DRAINAGE				
1370	<u>Graven en aanvullen sleuven drainage</u>				
137010	Graven en aanvullen sleuven	m	200,00V		
1372	<u>Drainagebuizen</u>				
137210	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	200,00V		
1375	<u>Hulpstukken</u>				
137510	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	40,00V		
137520	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	40,00V		
1379	<u>Divers</u>				
137910	Opzoeken bestaande drainage	st	40,00V		
14	FUNDERINGEN				
141	AANBRENGEN MENG-ALBETONGRANULAAT				
141010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200 mm).	m2	11.700,00V		
141020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250 mm).	m2	2.200,00V		
141030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250 mm).	m2	260,00V		
141040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250 mm).	m2	2,60V		
15	VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1500	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
150010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,90V		
150020	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	9,00V		
150030	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,45V		
150040	Afwerken zandbed.	m2	17.000,00V		
151	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON				
1510	<u>Aanbrengen asfaltbeton fietspaden zwart</u>				
151010	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A .	ton	38,25V		
151020	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 30mm, incl. kleefl.	ton	19,00V		
151050	Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B +kleeflaag.	ton	30,00V		
1511	<u>Aanbrengen asfaltbeton fietspaden rood</u>				
151110	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A .	ton	39,00V		
151120	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 30mm, incl. kleefl.	ton	19,00V		
1514	<u>Asfaltbeton hoofdrijb gemiddelde verkeersbelasting</u>				
151410	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B.	ton	297,00V		
151420	Aanbrengen onderl. AC 22 base OL-B 55 mm +kleeflaag.	ton	291,50V		
151430	Aanbrengen tussenl. AC 22 bind TL-B 60 mm +kleeflaag.	ton	315,00V		
151440	Aanbrengen deklaag AC16 surf DL-IB +kleeflaag.	ton	178,00V		
151460	- Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	2.075,00V		
153	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN CEMENTBETO				
1530	<u>Aanbrengen betonverhardingen fietspaden</u>				
153010	Aanbrengen betonverharding fietspad (br. 4.00 m).	m2	8.810,00V		
153020	Aanbr. uitzetvoeg van koudasfalt in fietspad.	m	250,00V		
153030	Aanbrengen betonverharding fietspad, dik 0.20	m2	280,00V		
153040	Aanbrengen dwarsvoegen fietspad (br. 4,00 m)	m	1.780,00V		
153060	Aanbr. uitzetvoeg van koudasfalt in fietspad.	m	4,00V		
1538	<u>Aanbr betonverhardingen van vezelmixbeton</u>				
153810	Aanbrengen onderlaag van asfaltbet. AC22 base OL-B	ton	28,75V		
153820	Aanbrengen verhardingslaag van vezelmixbeton	m2	230,00V		
155	AANBRENGEN LANDBOUWINRIT				
155010	Grond ontgraven uit cunet	m3	300,00V		
155020	Grond vervoeren.	m3	300,00V		
155030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155040	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.100,00V		
155050	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	1.100,00V		
155060	Mengen graszaad met teelgrond	m2	1.100,00V		
155070	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	100,00V		
156	VOEGOVERGANGEN				
1564	<u>Aanbrengen verruimingsvoeg fietspad</u>				
156400	Aanbrengen voegconstructie (verruimingsvoeg).	m	32,00V		
157	AANBRENGEN PRINTBETON				
1570	<u>Aanbrengen printbetonverharding</u>				
157010	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m	m2	55,00V		
157020	- Aanbrengen voegen in gefigureerde betonverh.	m	30,00V		
157030	Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.	m	20,00V		
157070	Aanbrengen van straatlockhulzen in printbeton.	st	3,00V		
16	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
160	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
160010	Profileren van oppervlakken.	m2	120,00V		
160020	Aanbrengen straatlaag van brekerzand	m2	207,00V		
160030	Aanbrengen straatlaag van straatzand	m2	350,00V		
1602	<u>Aanbrengen bestratingen t.b.v. perron bushalte</u>				
160210	Aanbrengen prefab perronbanden 300/435x334 mm	m	30,00V		
160220	Aanbrengen trottoirbanden, hoekstukken	m	2,00V		
160230	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	60,00V		
160240	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm, zwart	m2	3,30V		
160250	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm, wit	m2	3,30V		
160260	Aanbrengen geleidetegels 300 x 300 x 45 mm	m2	35,00V		
160270	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht	m	44,00V		
160280	Aanbrengen perronverloopband 300/435x334 mm	m	1,00V		
1605	<u>Aanbrengen kantopsluitingen hoofdrijbaan</u>				
160510	Aanbrengen RWS-banden 110/220x250 mm+2 str. bss	m	139,00V		
160520	* Leveren rechte betonbanden 110/220x250 mm	st	125,00V		
160540	* Leveren eindband verlopend n. MV 110/220x250mm	st	2,00V		
160550	* Leveren eindband L/R 110/220x250 mm	st	2,00V		
160560	* Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	15,00V		
160570	Aanbrengen bitumineuze afdichtingsstrip	m	60,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160580	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	67,00V		
160590	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	5,00V		
1606	<u>Aanbrengen verharding fietspaden</u>				
160610	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	80,00V		
160620	Aanbrengen rijwielpadband	m	18,00V		
160630	Aanbrengen rijwielpadband	m	59,00V		
160640	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	4,00V		
1607	<u>Aanbrengen verharding voetpaden</u>				
160710	Aanbrengen opsluitbanden van beton 120 x 250 mm	m	135,00V		
160720	* Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm	st	115,00V		
160730	* Leveren bochtband opsluitband 120 x 250 mm	st	24,00V		
160740	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	20,00V		
160750	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	283,50V		
160760	* Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm	st	3.080,00V		
160770	* Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm	st	140,00V		
160780	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	30,00V		
1608	<u>Aanbrengen verharding inritten</u>				
160810	Grond ontgraven uit cunet	m3	12,00V		
160820	Grond vervoeren.	m3	12,00V		
160830	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	207,00V		
160840	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	60,00V		
160850	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	60,00V		
160860	Herstraten betonstraatstenen.	m2	40,00V		
160870	Herstraten sierbestrating.	m2	40,00V		
160880	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	87,00V		
160890	Aanbrengen opsluitbanden van beton 120 x 250 mm	m	26,00V		
17	WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING				
170	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1700	<u>Uitzetten wegmarkeringen</u>				
170000	Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).	km	6,23V		
170020	Uitzetten wegmarkeringen (asmarkeringen).	km	2,54V		
170030	Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).	m2	82,00V		
171	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST				
1710	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	0,12V		
171020	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	0,10V		
171040	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	0,28V		
171050	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	0,11V		
171060	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	109,00V		
1712	<u>Aanbrengen kantmarkeringen op fietspaden</u>				
171210	Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.	km	0,20V		
171220	Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton.	km	1,04V		
171230	Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton, dot	km	2,06V		
171240	Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton, spetter	km	2,15V		
1713	<u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden 0,30-2,70m</u>				
171300	Aanbrengen lengtemarkering fietspad van asfalt	km	0,16V		
171310	Aanbrengen lengtemarkering fietspad van beton	km	0,05V		
171320	Aanbrengen asmarkering fietspad van beton, dot	km	1,06V		
171330	Aanbrengen asmarkering fietspad van beton, spetter	km	1,03V		
175	AANBRENGEN KILO/HECTOMETRERINGEN				
1750	<u>Aanbrengen 80 Km-borden in maaiveld</u>				
175010	Aanbrengen 80 Km-borden (DZ).	st	3,00V		
177	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
1770	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
177010	Aanbrengen reflectorpalen.	st	95,00V		
177020	Aanbrengen reflectorpalen.	st	30,00V		
177030	Aanbrengen Hm-borden (DZ).	st	23,00V		
1771	<u>Aanbrengen bebordingen</u>				
177110	Herplaatsen bebording / bewegwijzering	st	19,00V		
177130	Aanbrengen div. verkeersborden (refurbished), type 0	st	1,00N		
177140	Aanbrengen diverse onderborden (refurbished)	st	4,00V		
177150	Aanbrengen diverse onderborden (refurbished)	st	1,00V		
177160	Aanbrengen schrikhek.	st	3,00V		
177170	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen	st	27,00V		
177180	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen	st	5,00V		
177190	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen	st	2,00V		
177200	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen	st	8,00V		
177210	Aanbrengen div. verkeersborden (refurbished), type I	st	14,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
177220	Aanbrengen div. verkeersborden (refurbished), type II	st	17,00V		
178	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
1781	<u>Geleiderailconstructies (hout)</u>				
178110	Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.	m	30,00V		
178120	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	130,00V		
178130	Aanbrengen leuning op geleiderail.	m	160,00V		
178140	Aanbrengen terminal	st	4,00V		
1782	<u>Aanbrengen afrastering</u>				
178210	Aanbrengen van afrastering uit 1 stuk.	m	170,00V		
178220	Aanbrengen fauna hekwerk	m	63,00V		
178230	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	170,00V		
178240	Aanbrengen houten poort	st	2,00V		
178250	Aanbrengen stalen poort	st	2,00V		
178260	Aanbrengen afrastering	m	7,00V		
5	AANPASSEN KUNSTWERKEN				
501	ALGEMEEN				
5010	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
501010	Verwijderen palen.	st	300,00V		
501020	Verwijderen bestorting.	m2	120,00V		
5011	<u>BAGGERWERKZAAMHEDEN</u>				
501110	Opschonen watergang.	m	16,00V		
501120	Opschonen watergang.	m	20,00V		
5012	<u>GRONDWERKZAAMHEDEN</u>				
501210	Grond ontgraven uit cunet	m3	230,00V		
501220	Grond vervoeren.	m3	230,00V		
501230	Grond verwerken in sleuf	m3	258,00V		
501240	Verdichten grond.	m2	170,00V		
5013	<u>Tijdelijke afdammingen c.a.</u>				
501310	Aanbrengen tijdelijke afdamming in watergang	st	3,00V		
5014	<u>Open bemaling</u>				
501420	Droogzetten/-houden met open bemaling	EUR		N	
501430	Waarborgen aan- en afvoer met open bemaling	EUR		N	
5015	<u>Bronbemaling</u>				
501520	Toepassen bronbemaling duikersleuven	m	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501590	Aanbrengen debietmeetpunten	EUR		N	
5016	<u>Engineering</u>				
501610	Tekenen en berekenen prefab constructies	EUR		N	
501620	Uitvoeren sonderingen	st	2,00	V	
502	WERKZAAMHEDEN DUIKER 45E 907				
502010	Reinigen duiker.	m	25,00	V	
502020	Verwijderen betonnen frontmuur	m	7,80	V	
502030	Grond verwerken in cunet	m3	18,40	V	
502040	Aanbrengen funderingsbalken	st	2,00	V	
502050	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-.	m	5,50	V	
502060	Aanbrengen verbinding aan bestaande duiker	st	1,00	N	
502070	Aanbrengen laag zandcement.	m2	16,80	V	
502080	Aanbrengen frontmuur	st	1,00	N	
502090	Aanbrengen hekwerk	m	7,80	V	
502100	Aanbrengen hoekstaal	m	3,00	V	
502110	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	25,00	V	
502120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	18,40	V	
503	WERKZAAMHEDEN DUIKER 45E 906				
503010	Reinigen duiker.	m	25,00	V	
503020	Verwijderen betonnen frontmuur	m	5,20	V	
503030	Grond verwerken in terrein	m3	26,25	V	
503040	Aanbrengen funderingsbalken	st	2,00	V	
503050	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-.	m	5,00	V	
503060	Aanbrengen verbinding aan bestaande duiker	st	1,00	V	
503070	Aanbrengen laag zandcement.	m2	11,30	V	
503080	Aanbrengen frontmuur	st	1,00	N	
503090	Aanbrengen hekwerk	m	5,20	V	
503100	Aanbrengen hoekstaal	m	3,00	V	
503110	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	25,00	V	
503120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	26,25	V	
505	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
505010	Aanbrengen perkoeipalen 10-100 cm - perkoeirij	st	700,00	V	
505020	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	100,00	V	
505030	Aanbrengen bestorting.	ton	35,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
505040	Herstellen talud van watergang	m	30,00V		
505050	Aanbrengen gedeelde kabelkoker van beton.	m	14,00V		
6	INSTALLATIE WERKEN OVL				
61	OPRUIMINGSWERKEN				
610070	Verwijderen verkeersborden.	st	8,00V		
611	VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE				
611010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	25,00V		
62	GRONDWERK & BEKABELING				
620	GRONDWERK TBV BEKABELING OVL				
620010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	1.790,00V		
620020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	6,00V		
620030	Aanbrengen kabelbuis aan brug	m	30,00V		
620040	Maken horizontaal gestuurde boring: HDPE.	m	220,00V		
621	BEKABELING OVL				
621010	Aanbrengen energiegroendkabel.	m	2.175,00V		
63	AANLEG & INSTALLATIE OVL				
631	Lichtmasten OVL				
631010	Aanbrengen lichtmast eu lph 10m lamp LED.	st	19,00V		
631020	Aanbrengen lichtmast eu lph 8 m lamp LED.	st	8,00V		
631030	Aanbrengen lichtmast du lph 10m lamp LED.	st	2,00V		
631040	Aanbrengen verkeersborden.	st	8,00V		
632	Voedingskast OVL				
632010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
632020	Aanbrengen betontegels.	m2	5,00V		
632030	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	7,00V		
632040	Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.	st	7,00V		
632050	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	1,00V		
632060	Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.	m	90,00V		
632070	- Aanbrengen Anti Wildplak Systeem	st	1,00V		
633	Nummeren OVL				
633010	Aanbrengen objectnummer.	st	29,00V		
67	DIVERSEN				
670010	Opnemen en herplaatsen lichtmasten	EUR	N		
68	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
681	VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL EN CIVIE				
6810	<u>Revisiegegevens OVL</u>				
681010	Het verzorgen van complete documentatie OVL.	EUR		N	
683	GEODETISCHE WERKZAAMHEDEN				
683010	Digitaal Terrein Model	EUR		N	
683020	Grondslag	EUR		N	
683030	Revisiegegevens geometrie t.b.v. areaalbeheer	EUR		N	
7	GROENVOORZIENINGEN				
70	OPRUIMINGSWERKEN				
701	BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN				
701010	Toepassen boombescherming	EUR		N	
702	BOMEN				
702010	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
702020	Verwijderen boompalen met boomband	st	1,00V		
702030	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
702040	Melding te kappen bomen	EUR		N	
704	HAAGPLANTSOEN				
704010	Verwijderen haag.	m	1,00V		
704020	Verwijderen haag.	m	60,00V		
72	GRONDWERK / BEMESTEN				
721	BOMEN				
721060	Grond verbeteren t.b.v. bomen incl. maken plantgat	m3	24,00V		
725	GRASSEN / KRUIDACHTIGEN				
725010	Spitfrezen	are	330,00V		
725020	Eggen met roloreg	are	330,00V		
73	PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN				
731	BOMEN				
731010	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	6,00V		
731020	Planten van bomen in plantgaten met draadkluit.	st	6,00V		
731040	Inwateren bomen direct na aanplant.	st	6,00V		
735	GRASSEN / KRUIDACHTIGEN				
735010	Zaaien kruidenrijk mengsel	are	133,50V		
735020	Leveren plantmateriaal, kruidenmengsel.	kg	13,35V		
735030	Zaaien	are	350,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
735040	Leveren zaadmengsel B3	kg	525,00V		
75	NAZORGWERKZAAMHEDEN VOLGEND OP AANLEG				
751	BOMEN				
751030	Watergeven bomen.	st	6,00V		
751040	Controleren van boomvoorziening	st	6,00N		
751050	Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.	st	1,00V		
751060	Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden..	st	1,00V		
751080	Inboeten bomen (nazorg).	st	1,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	TECHNISCH MANAGEMENT				
800010	Toepassen informatiebord + insektenhotel	st	2,00V		
800020	Opstellen voegenplan	EUR	N		
800030	Opstellen puttenstaat	EUR	N		
800040	Opstellen uitvoeringsplan geleiderail	EUR	N		
800050	Samenstellen opleverdossier	EUR	N		
800060	Opstellen bemalingsplan	EUR	N		
800070	Realiseren proefvak	EUR	N		
81	OMGEVINGSMANAGEMENT				
810010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR	N		
810020	Ecologische begeleiding werkzaamheden	EUR	N		
810030	Toepassen amfibieën scherm	m	2.500,00V		
810040	Mitigerende maatregelen Flora en fauna	EUR	N		
810050	Kwaliteitsborging aannemer	EUR	N		
810060	Maken BUS-melding	EUR	N		
82	VERKEERSMAATREGELEN WIU				
820	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
820010	Toepassen bouwhekken.	m	200,00N		
820020	Toep. afzett. boren cilinders opleveringscontrole	EUR	N		
820040	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR	N		
83	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
830	INZETTEN WERKNEMERS				
830010	Inzetten straatmakersploeg (2 man)	uur	40,00V		
830020	Inzetten werknemer. (grondwerker wegenbouw)	uur	120,00V		
830030	Inzetten verkeersregelaar	uur	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830040	Inzetten ecooloog	uur	40,00V		
831	INZETTEN MATERIEEL				
831010	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00V		
831020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
831030	Inzetten wiellader.	uur	80,00V		
831090	Inzetten tractor.+ dumper	uur	40,00V		
84	DIRECTIEBEHOEFTE				
840010	Gebruik directieverblijf.	EUR	N		
85	UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI				
850010	Uitwerking EMVI subcriterium "Verkeersmanagement"	EUR	N		
850020	Uitwerking EMVI subcriterium "Omgevingsmanagement"	EUR	N		
850030	Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid"	EUR	N		
850040	Uitwerking EMVI subcriterium "Circulariteit"	EUR	N		
86	Aanleveren revisiegegevens				
860010	Verrichten van revisiewerkzaamheden	EUR	N		
860020	Verrichten van revisiewerkzaamheden NBd	EUR	N		
8610	<u>Algemeen tijdschema</u>				
861010	Opstellen GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.	EUR	N		
861020	Actualiseren GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.	EUR	N		
8620	<u>Werkplannen</u>				
862010	Opstellen gedetailleerde werkplannen.	EUR	N		
8630	<u>Veiligheid en gezondheid</u>				
863010	Opstellen V&G-PLAN	EUR	N		
863020	Uitvoeren V&G-TAKEN	EUR	N		
863030	Actualiseren V&G-PLAN.	EUR	N		
863040	Samenstellen V&G-DOSSIER	EUR	N		
863050	Actualiseren KENNISGEVING.	EUR	N		
8640	<u>Plan vrijkomende materialen</u>				
864010	Opstellen plan vrijkomende materialen.	EUR	N		
864020	Actualiseren plan vrijkomende materialen.	EUR	N		
8650	<u>Coördinatie werken, die in elkander grijpen.</u>				
865010	Coördinatie werken.	EUR	N		
8660	<u>Bestratingswerkplan</u>				
866010	Opstellen plan bestratingswerk.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8670	<u>Eindrapportage duurzaamheid en circulariteit</u>				
867010	Opstellen eindrapportage duurzaamheid.	EUR		N	
867020	Opstellen eindrapportage Circulair materiaalgebruik.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afsluiten CAR-verzekering	EUR		N	
910130	Mitigerende maatregelen Flora en Fauna	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorzien	EUR	5.000,00V		
950020	Uitgaven netwerkbedrijf ENEXIS.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost: boren van kernen	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost leveranties OG	EUR	7.500,00V		
950050	Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost acceptatiekosten	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost stroefheidsmetingen	EUR	1.500,00V		
950080	Stelpost asfaltonderzoek	EUR	7.500,00V		
950090	Stelpost SROI	EUR	7.500,00V		
950100	Stelpost voor verwijderen telpuntkast	EUR	2.500,00V		
950110	Stelpost voor werkzaamheden K&L	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				