

Beschrijving Leeghwaterpark

08-12-2022

Algemeen

Het Leeghwaterpark ligt in het hart van de stad in de wijk Purmer-Noord. Het is het grootste park in Purmerend en wordt beschouwd als het stadspark. Het Leeghwaterpark wordt begrenst door de dijk van de Purmerringvaart, Egstraat (woonstraat in de Purmer-Noord), Van Osweg (wijkontsluitingsweg) en IJsselmeerlaan (hoofdontsluitingsweg). Het park is een groene verbinding tussen de wijken Purmer- Noord en Purmer-Zuid en de buurten Wheermolen-Oost en Gors-Noord. Door de ligging in de stad maakt een groot en divers publiek gebruik van het park.



Dwars door het park lopen twee fietspaden. Het meest zuidelijk fietspad is de Purmerenderweg. Een bestaande oude rijweg met cultuurhistorische waarde die de functie van fietspad heeft gekregen.



De Purmerenderweg in het park.



De Purmerenderweg uit het park onder de Van Osweg door naar de Purmer-Noord

Door de twee fietspaden wordt het park opgedeeld in drie parkdelen:

- 1) Noordelijk parkdeel
- 2) Midden parkdeel
- 3) Zuidelijk parkdeel

Elk parkdeel kent zijn eigen gebruik en uitdagingen.

1. Noordelijk parkdeel

Het noordelijk parkdeel wordt begrenst door de Egstraat, Van Osweg, fietspad en Purmerdijk. In dit parkdeel ligt de nadruk op groen, honden en ecologie. In dit parkdeel is een groot hondenlosloopgebied aanwezig en een honden uitrenveld.

Voor het honden losloopgebied geldt geen opruimplicht. Ook is er in dit parkdeel een klein gebiedje met trimtoestellen en een basketbalveld.

2. Midden parkdeel

Het middelste parkdeel wordt begrenst door het fietspad, Van Osweg, Purmerenderweg (is fietspad) en Purmerringdijk. Dit parkdeel wordt gekenmerkt door open recreatie weides. In het bestemmingsplan heeft dit parkdeel de bestemming groen met functie evenemententerrein. Hier vinden festivals en andere evenementen plaats. In dit parkdeel ligt ook aan de westelijke parkrand het amfitheater en de kinderboerderij (beiden eigendom gemeente). Aan de oostelijke parkrand zijn een boeddhistische centrum, kinderdagverblijf en kerk aanwezig. In het noorden van dit parkdeel vlak bij het fietspad staat nog een JOP (Jongerenontmoetingsplek) en een pannaveld. In dit parkdeel is ook een kunstwerk en een watertappunt aanwezig.

3. Zuidelijk parkdeel

Het zuidelijke parkdeel wordt begrenst door de Purmerenderweg, Van Osweg, IJsselmeerlaan en Purmerdijk. De van Osweg en IJsselmeerlaan hebben een verhoogde ligging samen met de Purmerdijk zorgt dat ervoor dat dit parkdeel in een soort kom ligt. In dit parkdeel ligt de nadruk op recreatie. Dit parkdeel heeft in het bestemmingsplan de bestemming recreatie met de functie evenemententerrein. In dit parkdeel ligt het zwembad, een openbare skatebaan een

speeltuinvereniging een tweetal openbare speelplekjes, een gemaalgebouw en een groot parkeerterrein voor auto's en (brom)fietsen. Met evenementen worden in dit parkdeel de fietsen gestald. Er worden dan extra stallingmogelijkheden voor de fiets geplaatst. De start van de hardlooprouten (Helmroute) ligt ook in dit parkdeel bij de toegangsbrug van het zwembad.

Historie

Het park is 232.489 m² groot. Het eerste ontwerp voor het Leeghwaterpark dateert uit 1978, zie onderstaande afbeelding. Uit technische uitvoeringstekeningen uit het archief blijkt dat het ontwerp in de jaren daarna is gewijzigd. Oorspronkelijk was er alleen een amfitheater aanwezig. Door de jaren heen zijn er steeds meer voorzieningen in het park bijgekomen.



Eerste ontwerp voor het Leeghwaterpark uit 1978

Van aanleg tot nu

Jaartal	Omschrijving	Bijzonderheden
1981	Park aangelegd	
1981	Aanleg amfitheater	Oorspronkelijk was het een kuil met zand.
1982	Aanleg betonnen brug	
1983	Aanleg steiger	
1986	Pannenkoekenvliegtuig	Horeca gelegenheid later weggehaald
1987	Bouwjaar Kinderboerderij de Ridder	
1988	Bouwjaar Wijkcentrum de Trekschuit	
1991	Bouwjaar gebouw Kinderdagverblijf de Bereboot	
1995	In gebruik genomen de Doortocht	Gebruik door de kerk
2005	Bouwjaar Leeghwaterbad	zwembad
2013	Stadsspeeltuin de speelkraam is toegevoegd aan het park	Speeltuin voor kinderen semi openbaar
2014	Wijkcentrum Trekschuit verkocht aan Stichting Buddhavihara	Verbouwt tot boeddhistische tempel
2015	Opening skatebaan	
2017	Gebouw van het gemaal in het park gekomen	
2020	Boeddhistische tempel breidt uit	
2020	Hardlooproute (Helm-route) in het park gekomen	Uitgezet d.m.v. markeringen op het asfalt
2022	Amfitheater gerenoveerd	




Leeghwaterpark in jaren 90 - Het pannenkoekenvliegtuig in het park en het zwembad nog niet gebouwd.

Beschrijving actuele situatie

Het Leeghwaterpark is in de loop der tijd veranderd. Het openbare deel aangewezen voor recreatie is kleiner geworden t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp. De kinderboerderij, het wijkcentrum (is boeddhistische tempel geworden), kinderdagverblijf, kerk, zwembad, speeltuinvereniging zijn allemaal voorzieningen die door de jaren heen een plek hebben gekregen in het park. Nu spelen er weer nieuwe ontwikkelingen/wensen zoals: Uitbreiding van het zwembad, wens tot uitbreiding van de skatebaan en ontwikkelingen rondom het evenemententerrein. In het verleden zijn er functies in het park bijgekomen die het gebruik van het park niet ten goede komen. Nog steeds is de druk op het park groot en worden er allerlei aanvragen en ruimteclaims voor het park ingediend. Beleid om deze aanvragen te kunnen toetsen was daarom nodig.

Beleid opwaardering parken

Het 'Parkenplan Purmerend 2021-2040' is in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het uitgangspunt voor opwaardering van de parken in Purmerend. In het Parkenplan zijn algemene kaders voor opwaardering opgenomen. Deze gelden voor alle parken. En daarnaast zijn er voor elk park ook park specifieke kaders geformuleerd. Om de vele aanvragen en ruimteclaims in het Leeghwaterpark goed te kunnen toetsen is aanvullend een afwegingskader in het 'Parkenplan Purmerend 2021-2040' opgenomen (zie blz. 25). Één van de kaders is om functies en voorzieningen die het park versterken te behouden en functies die het park niet ten goede komen, indien mogelijk om te vormen naar een functie die het park wel ten goede komt. Onderstaande kaart geeft aan welke functies park versterkend zijn en welke dat niet zijn.



Functies in het park

Het Leeghwaterpark heeft deels voorzieningen die openbaar toegankelijk zijn. Er is een skatebaan, twee speelplekken, Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) en een kinderboerderij. De andere voorzieningen zijn niet openbaar toegankelijk. Er moet of entree betaald worden of het is niet bedoeld voor bezoekers van het park. De evenementenweide is bedoeld als evenemententerrein maar dit wordt maar enkele keren per jaar gehouden. De rest van de tijd is de weide openbaar toegankelijk en kan hier op worden gesport of gerecreëerd.

Kinderboerderij 'De Ridder'

De kinderboerderij is een oude Noord-Hollandse stolpboerderij uit 1897. In 1987 is de boerderij verbouwd tot kinderboerderij. Hij is nog bijna hetzelfde als dat hij vroeger was. De boerderij bestaat uit een woongedeelte en een gedeelte voor gebruik als kinderboerderij. In het woongedeelte wonen de beheerder en zijn familie. Er is een grote tuin bij de boerderij. Deze wordt privé gebruikt. Er zijn



drie grote schuren en twee grote weilanden. Een van die weilanden is een boomgaard. De kinderboerderij is elke dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het is openbaar toegankelijk. Er hoeft geen entree betaald te worden. Op het terrein van de kinderboerderij is ook een leslokaal aanwezig voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) aan schoolkinderen. Een horeca voorziening is niet op het terrein aanwezig. Er staat alleen een koffieautomaat. In de boerderij bevindt zich ook een kantoortje waar de NME medewerkers van de gemeente deels werken.

Speeltuin de Speelkraam

In 2013 is speeltuin 'De Speelkraam' in het Leeghwaterpark gekomen. Het is een vereniging die



volledig draait op vrijwilligers. Het speelseizoen loopt van april tot en met oktober. Op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Vanaf 16.30 uur kunnen nieuwe bezoekers niet meer naar binnen, de poort wordt dan alleen nog gebruikt om naar buiten te gaan. Tijdens officiële schoolvakanties in het speelseizoen is de speeltuin elke dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur. De entreprijs bedraagt € 2,00 per kind per dag. Voor volwassen begeleiders hoeft geen entreegeld betaald te worden.

Op het terrein van de speeltuin is ook een klein winkeltje aanwezig die koffie, thee, limonade en kleine versnaperingen verkoopt. Ook zijn er toiletten aanwezig.

Leeghwaterbad

In 2005 is het Leeghwaterbad in het Leeghwaterpark gebouwd. In 2018 is het zwembad



gerenoveerd. Je zou het niet direct verwachten, een grootschalige renovatie 13 jaar na oplevering. Voor het Leeghwaterbad was het echter noodzakelijk. Niet lang na de oplevering van de zwemgelegenheid werden de eerste bouwkundige gebreken al zichtbaar. Reden ook dat de gemeenteraad van Purmerend in september 2016 instemde met deze renovatie. Daarbij greep men

tegelijkertijd ook de mogelijkheid aan om duurzame en energiebesparende maatregelen toe te passen. Het dak pakket en de gevel is volledig vervangen en de detaillering is hiermee verbeterd. Triple-glas is aangebracht en de glijbaan is geïsoleerd. Eind 2021 zijn er 1720 zonnepanelen op het dak van het zwembad gekomen. De zonnepanelen leveren elektriciteit aan het openbare energienet.

Onderzoek uitbreiding zwembad

In 2021 heeft er een eerste verkennend onderzoek voor uitbreiding van het huidige zwembad in het park plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in 3 scenario's. Scenario 1 wordt nu door een extern bureau verder onderzocht. In scenario 1 wordt het Leeghwaterbad uitgebreid met een hybride bassin (geschikt voor binnen en buiten zwemmen) van 6 banen breed en 25 meter lengte. Ook uitbreiding van de horeca en het versterken van de relatie tussen het zwembad en het park zijn onderdeel van scenario 1. De gemeente wil, voordat zij een definitief besluit neemt over de uitbreiding van het zwembad, scenario 1 verder uitgewerkt hebben.

Hiervoor heeft de gemeente een extern bureau de opdracht gegeven. De uitwerking richt zich op vier onderdelen:

- 1) Het zwembad; uitwerking van de aard en omvang van de uitbreiding, de exacte locatie/koppeling met het bestaande bad en de uitwerking van de installatietechniek;
- 2) Het landschap: de ligweide en de relatie met het park;
- 3) Verkeer en parkeren: een uitwerking van een oplossing voor parkeren en ontsluiting;
- 4) Beheer en exploitatie: programmering uitbreiding, ramen bezoekersaantallen, logistieke en inrichtingsvarianten belichten.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek uitbreiding zwembad is de parkeeroplossing. Een uitbreiding van het zwembad zorgt voor meer parkbezoekers die voor een groot deel met de auto zullen komen, omdat het zwembad ook een regionale functie heeft.

Het huidige parkeerterrein in het park is bedoeld voor bezoekers van de speeltuin, de kinderboerderij en het zwembad. Uit het eerste onderzoek 'uitbreiding zwembad' bleek al dat op piekmomenten er onvoldoende capaciteit op dit parkeerterrein beschikbaar is.

In het tweede onderzoek uitbreiding zwembad wordt van de inschrijvende partij een creatieve oplossing voor het parkeervraagstuk gevraagd. Een simpele uitbreiding van het bestaande parkeerveld in het park is volgens het huidige beleid ('Parkenplan Purmerend 2021-2040') niet toegestaan. De oplossing voor parkeren mag niet ten kosten gaan van het groen in het park. Het auto parkeren wordt in het park niet zichtbaar uitgebreid. Daartoe zijn een verkeerskundig onderzoek en een parkeerberekening nodig en vertaling daarvan naar een oplossing inclusief een maatvast schetsontwerp voor ontsluiting en parkeervoorziening en een standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK).

De uitbreiding van het zwembad en de voorgestelde parkeeroplossing die uit het onderzoek komt, moet op een goede manier ingepast worden in het totale park. Dit maakt onderdeel uit van de opdracht van het totale parkontwerp. De uitdaging hierbij is dat ook de evenementenfunctie van dit parkdeel behouden moet blijven.

Skatepark



In het zuidelijk deel van het park ligt de skatebaan. Een goed bezochte baan. In 2014 is de baan uitgebreid, nadat jongeren hadden aangegeven dat het skatepark veel te makkelijk was. Het grotere skatepark biedt uitdaging voor skaters van alle niveaus. Er ligt opnieuw een vraag voor uitbreiding van de skatebaan.

Amfitheater



Het amfitheater is begin 2022 grootschalig gerenoveerd. Trappen, zitplaatsen en taluds zijn verwijderd en opnieuw aangelegd. Alle verharding is vervangen door hufferproof materiaal. Ook heeft het amfitheater nutsvoorzieningen gekregen. Bij het proces van herstel en renovatie heeft de samenhang tussen de verschillende parkonderdelen weinig aandacht gekregen. Er wordt gekeken op welke wijze het vernieuwde amfitheater een plek kan krijgen in het evenementenprogramma.

Evenementen



Het middelste parkdeel heeft naast de groene bestemming ook de functie van evenemententerrein vastgelegd in het huidige bestemmingsplan. De grote open weides worden gebruikt om te recreëren: picknicken, familiefeestjes, barbecueën, sporten, etc. Het aanwezige amfitheater en de grote open grasvelden bieden ook ruimte aan evenementen in de open lucht. Het oorspronkelijke parkontwerp is niet optimaal gericht op het faciliteren van evenementen en dat brengt technische problemen met zich mee voor de bodem, het groenbeheer en de kwalitatieve zorg voor de bomen. Ook parkeren, aanvoer via de toegangswegen, stroompunten, riolering en watertappunten behoeven aandacht. Het aanleggen van goede stroompunten is een pré gegeven duurzaamheid. Nu wordt bij alle evenementen gebruik gemaakt van dieselaggregaten. Verder mag als gevolg van wetgeving vanaf 2024 tijdens evenementen niet meer worden gewerkt met wegwerpplastic. Dit vereist de mogelijkheid voor het kunnen spoelen van herbruikbaar plastic tijdens evenementen en het afvoeren van vuilwater.

Voor de verdiepingsfase: jaarlijks stellen we een evenementen(kalender) vast voor het komende jaar. In augustus van het jaar voorafgaand aan de werkzaamheden is het van belang om de gevolgen van werkzaamheden in beeld te hebben als die in het evenementenseizoen worden uitgevoerd.

Kinderdagverblijf de Berenboot



Kinderdagverblijf de Berenboot ligt aan de rand van het middelste parkdeel. De Berenboot heeft twee babygroepen (0-1 jaar) en vijf groepen vanaf 1 jaar. De locatie is ruim opgezet. Het kinderdagverblijf is een nevenvestiging van Hoofdkantoor Stichting Kinderopvang Purmerend, gevestigd aan de Poelstraat 4 in Purmerend.

Boeddhistische tempel Buddhavihara



De boeddhistische tempel staat naast het kinderdagverblijf de Berenboot aan de rand van het park. Het doel van de stichting Buddhavihara is de kennis van de leer van de Boeddha te bevorderen en het Thaise culturele erfgoed uit te dragen bij het toenemende aantal westerse boeddhisten en de Thaise gemeenschap in Nederland. De activiteiten in de tempel worden verzorgd door een aantal van de aanwezige monniken. Er wordt voor geïnteresseerden onderwijs gegeven over de Boeddhistische religie. Zo is

er een college Theorie van het Boeddhisme en zijn er Vipassana meditatieoefeningen. Daarnaast wordt ook specifiek onderwijs gegeven over de Theravada stroming. Colleges en lezingen worden gedurende de hele week en ook in het weekend in de tempel en op andere geschikte locaties gehouden. Ook biedt de tempel belangeloos hulp aan mensen met fysieke of mentale problemen. De tempel organiseert zowel Boeddhistische feestdagen als Thaise festivals. Sommige van de festivals worden in samenwerking met de Thaise ambassade gegeven.

Kerk De Doortocht



Kerk van de Missionair Oecumenische Gemeenschap (MOG). Op 3 september 1995 is de kerk in gebruik genomen. Met de opening van De Doortocht kreeg de kerkelijke gemeenschap in de stadswijk De Purmer een eigen huis. Hier vindt iedere zondag een viering plaats met een voorganger van Rooms Katholieke of Protestantse huize. Vanzelfsprekend worden ook de kerkelijke hoogtijdagen van Kerst, Pasen en Pinksteren gevierd en is er ruimte voor speciale vieringen zoals huwelijksbevestiging of uitvaart. De geloofsgemeenschap die in De Doortocht bij elkaar komt,

heeft een speciale identiteit die tot uitdrukking komt in haar naam: "Missionair Oecumenische Gemeenschap" afgekort tot MOG.

Helm-route


Bij het parkeerterrein van het Leeghwaterbad ligt het startpunt een hardlooproute, de Helm-route. Deze route is vernoemd naar Roald Helm een voormalig wethouder van Purmerend. Bij het startpunt van deze hardlooproute staat een bord met een korte kennismaking met Roald Helm. De route heeft een totaallengte van iets meer dan 1 km. Hierdoor sluit deze aan bij het principe van parklopen (vaak 1 of 3 km).



Jeugd

Het Leeghwaterpark heeft een belangrijke functie voor de jeugd in Purmerend. Natuurlijk voor de jeugd die hier graag skaten, sporten of door het park heen fietsen. Maar in het bijzonder voor de Jongeren als een plek om elkaar te ontmoeten. Een deel van de jeugd ontmoet elkaar graag buiten. Dit begint al nadat de school uit is en kan duren tot diep in de nacht. Dit doen ze op een plek waar ze

zich prettig voelen. In het park zijn veel plekken waar verschillende groepen jeugd elkaar ontmoeten (zie kaart). Niet alle locaties blijken geschikt daarvoor. Locaties waar bewoners in hun woning directe (geluidshinder, onveilig gevoel, intimidatie, stank ed.) overlast ervaren zijn het minst wenselijk. Door in een park plekken te behouden voor de jeugd om elkaar te ontmoeten hou je ze weg van plekken die dicht bij de woningen liggen en waar dus veel meer overlast wordt ervaren. Ook is de jeugd goed vindbaar voor de professionals in de wijk als je de jeugd een plek gunt in plaats van ze weg te jagen.





De jeugd in de koepel (zie foto) geven aan tevreden te zijn met hun plek alleen missen ze verlichting. Hier heeft ooit een lantaarnpaal gestaan maar die is meerdere keren uit de grond getrokken. Voor onze collega's van verlichting genoeg reden om deze niet meer terug te plaatsen. Ook verlichting in de koepel zelf zal niet lang kunnen overleven omdat er nu eenmaal altijd mensen zijn die niet gezien willen worden.

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat het belangrijk is om de plekken waar jeugd elkaar ontmoet in het zicht te hebben. Bij het amfitheater zie je dat zodra het groen hoger wordt de vernielingen toenemen. Dit zelfde geldt voor de het parkeerterrein bij de tempel. Als er hoge bosschage zijn dan kiezen jongeren er voor om daar achter te gaan staan met hun auto's. Daar gebeuren dan meer ongewenste zaken dan op plekken waar ze in het zicht staan. Het parkeerterrein bij de tempel is bij ons een plek waar we jeugd liever niet zouden zien aangezien er vaak overlast wordt ervaren door de Tempel. In de tempel wonen drie mensen die 's nachts aan meerdere kanten van het gebouw jeugd hebben. Dit voelt onveilig en vanaf het parkeerterrein zijn al meerdere keren vernielingen gepleegd en er ligt consequent afval.

Dichte bosschage is met het oog op jeugd in het park dus wenselijk op plekken waar weinig kapot kan en wat verder van woningen en hoofdroutes. Op plekken waar woningen dicht bij zijn en wat meer vernielingsgevoelig is moet het groen laag zijn zodat er goed zicht is op deze plekken

Conclusie: Het faciliteren van ontmoetingen van jongeren is een heel belangrijke functie van het Leegwaterpark. Jeugd uit drie wijken kunnen elkaar ontmoeten zonder dat dit bewoners in de wijken overlast bezorgt.

Groen

Verschillende groen categorieën

Het Leegwaterpark is een vrij open park. Er zijn meerdere grasvelden en voorzieningen in het park aanwezig. Ook kleine bosplantsoenen die voor beschutting zorgen. De bomen in relatie tot de aanwezige bodem zijn beoordeeld door een externe bomendeskundige. De bevindingen zijn in kaart gebracht en nader toegelicht in een rapportage Bomen en bodem.

Ecologie

Het Leegwaterpark is een belangrijke groene stepping-stone voor allerlei dieren in Purmerend. Er komen met name vogels en kleine zoogdieren zoals egels voor. Het park heeft door haar ligging ook een belangrijke functie voor evenementen. Er worden regelmatig festivals of voorstellingen gehouden. Het houden van evenementen kan botsen met de aanwezigheid van fauna, zeker in het broedseizoen. In het ontwerp van het nieuwe park zal dus aandacht moeten worden besteed aan de scheiding van ecologie en evenementen. Hoe kunnen er het hele jaar door evenementen georganiseerd worden met de minste verstoring voor de natuur? Kan je dieren middels een goed overwogen zonering laten kiezen voor een bepaald deel van het park waardoor het andere deel geschikter voor evenementen is?

Toegankelijkheid

Het Leeghwaterpark is goed bereikbaar. Er lopen twee fietspaden dwars door het park heen. Deze vormen onder andere een verbinding met de Purmer Noord. In het noordelijke deel loopt nog een klein stukje fietspad vanaf de Purmerringdijk door een hoek van het park naar de Egstraat. De fietspaden in het park zijn voorzien van rood asfalt. De wandelpaden zijn van grijs asfalt.

Bij het zwembad is een parkeerplaats en fietsenstalling aanwezig. De parkeerplaats is ook bedoeld voor de speeltuinvereniging en kinderboerderij. Bij de tempel, kinderdagverblijf en kerk is ook een parkeerterrein aanwezig.

De parkeerterreinen zijn verlicht en ook het hoofdfietspad (Purmerenderweg) door het park heeft verlichting. In het park zelf is bijna geen verlichting aanwezig en dit wordt ontmoedigd om schijnveiligheid tegen te gaan. Daarnaast hebben de dieren die in het park leven meer baat bij een donker park in de avonden. Rond het park staan wel enkele lantaarnpalen.

Ingangen:

Per fiets en voet ●

Per voet ●

7 bruggen ●



Kaart BGT, juni 2020

Hondenbeleid

In het noorden van het park is het honden losloopgebied. Het beslaat bijna het hele gebied. Op het honden losloopgebied geldt geen opruimplicht. In de noordwest hoek is nog een uitrenveld voor de honden aanwezig. Het honden uitrenveld wordt afgebakend door water en een hek. Op het uitrenveld geldt wel een opruimplicht. Honden mogen ook in het midden en zuidelijke gedeelte van het park komen. Hier geldt wel een aanlijn- en opruimplicht. Voor de speel- en sportplekken geldt een hondenverbod.



Kunst

In het Leeghwaterpark staan een drietal kunstwerken:

1. Keien;
2. Kunstburcht
3. Keramische muur

1. Keien

Het kunstwerk 'Keien' is gemaakt door de Purmerendse keramiste Karen Santen. Het is bestaande kunst die in 1984 door de gemeente is aangekocht. Het kunstwerk 'Keien' bestaat uit keramiek en is niet in opdracht of in relatie tot de locatie ontworpen.



Keien door Karen Santen, 1984



In 2010 blijkt de top van een van de keien gesneuveld te zijn.

2.Kunstburcht

Uit de Noordhollandse Courant van 4 oktober 1990:

Vandaag wordt in het Leeghwaterpark het ruim vier meter hoge kunstwerk van Rob Schreefel geplaatst. Het beeld, dat negen ton weegt, stelt een soort burcht voor en staat op het hoogste punt van het park waar vier wandelpaden elkaar kruisen.

Schreefel is bij het ontwerp uitgegaan van de vlakke van het park. "Het park had een verticaal element met een krachtige uitstraling nodig." Voor de bouw heeft de kunstenaar negen soorten graniet gebruikt variërend van zwart naar rood.

De plaatsing van het kunstwerk vloeit voort uit de Beeldentuin die in 1986 in het Leeghwaterpark werd gehouden. Dit was een expositie van kunstobjecten van kunstenaars uit heel Nederland. De exposanten werden toen gevraagd een plan voor een beeld in het park te sturen. Uit de inzendingen werd het ontwerp van Rob Schreefel gekozen.

Opmerkingen bij het schetsontwerp:

"Verticaal element als contrast met vlakheid van park. Burchtachtige sfeer opwekkend. Natuurlijke kleuren van het graniet gebruiken. Om nadruk op vorm en kleur te leggen bepaalde delen polijsten andere ruw hakken."

Het beeld bestaat uit twee delen: een granieten gepolijste kegel en een verticale kolom samengesteld uit verschillende granietsoorten (limbara, licht labrador, donker labrador, zwart zweeds, african red).



Kunstburcht door Rob Schreefel, 1990

3. Keramische muur



Keramische muur door Hans Muller m.m.v. leerlingen brugklas Purmerender Scholengemeenschap en Clusiuscollege, 2000

[KUNST!werk](#)

Beeldend kunstenaar Hans Muller bedacht het concept voor het monumentale kunstwerk. Een wezenlijk onderdeel van dit object is de bijdrage van 1100 leerlingen die tijdens een KUNST!-2-daagse de keramische tegels hebben gemaakt.

Het KUNST!werk bestaat uit een muur van ruim 9 x 3 meter met daarin een poort met een lichtkrant. In de lichtkrant bevinden zich 1100 statements van de leerlingen die zij geformuleerd hebben in het kader van het thema (tolerantie en respect). Bij elk bezoek aan het kunstwerk kunnen zij hun stelling in beeld brengen.

Het KUNST!werk heeft een permanente plaats gekregen in de openbare ruimte: het Leeghwaterpark in Purmerend. De lichtkrant is niet meer in bedrijf.