
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk:

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
124120							
124120	514199		Maaisel laden en afvoeren van diverse locaties	ton	173,50	V	
			Betreft het opladen op de tijdelijke verzamellocaties van				
			riet / rietachtig maaisel van de bij besteksnummer				
			123411, 123511, 123611, 123711, 123811, 123911 en				
			124011 vrijgekomen materialen en transporteren naar				
			een erkende bewerkings-, verwerkings- of				
			eindverwerkingsinrichting binnen een straal van 40 km				
			vanaf de werklocatie.				
			Verzameld riet / rietachtig maaisel; slootvuil / maaisel				
			(methode IV en V van tijdelijke verzamellocatie(s)				
			tenminste 48 uur na het maaien laten indrogen en				
			uiterlijk binnen 72 uur na het maaien tenzij door de				
			directie anders is bepaald.				
			De weekproductie van al het voor vervoer				
			gereedgemaakt gedeponeerd maaisel op tijdelijke				
			verzamellocatie(s) tenminste voor het eerstvolgende				
			weekeinde uiterlijk voor vrijdag 16.00 uur afvoeren.				
			De transport- acceptatie- en verwerkingskosten zijn voor				
			rekening van de Opdrachtgever en worden afgerekend				
			aan de hand van stortbonnen.				
							
			Tot deze vrijkomende materialen wordt al het organisch				
			materiaal gerekend dat bij bovenvermelde				
			bestekspost(en) vrij is gekomen zoals maaisel in lange				
			onverkorte snede (hooi), grasmaaisel verhakseld,				
			slootmaaisel, rietachtig en moerasruigteachtig maaisel,				
			houtige opslag e.d.				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

51 02 20 Onderhoud watergangen / sloten en waterpartijen / vijvers

- 05 Verwijzing aangepast.
Het bepaalde in paragraaf 51.12.05 lid 08 en 09 van de Standaard is van toepassing.

51 02 21 (Bij)maaien rond bomen, solitaires, lichtmasten, bosplantsoen en alle overige obstakels

- 02 Verwijzing aangepast.
In afwijking van paragraaf 51.22.04 lid 01 van de Standaard dient bij het onderhoud van bermen en taluds en of kruidachtige vegetaties tot een afstand van 0,20 m uit de stam van een boom, alsmede vanuit de paal van een in het Werk aanwezige lichtmast rondom vooruit te worden bijgemaaid.
- 05 Verwijzing aangepast.
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.24.01 lid 02 van de Standaard geschiedt geen verrekening voor het vooruit bijmaaien rondom bomen, (solitair)struiken, eventuele boomstronken, alsmede lichtmasten en alle overige obstakels.
- 06 Verwijzing aangepast.
In aanvulling op artikel 51.25.01 lid 02 van de Standaard wordt tot het maaien van bermen en taluds en of kruidachtige vegetaties tevens gerekend het met dezelfde frequentie vooruit bijmaaien en verwerken van vrijgekomen maaisel rondom bomen, (solitair)struiken, lichtmasten en alle overige obstakels.

51 02 34 Ecologisch beheer

- 01 Verwijzing aangepast.
Het bepaalde in paragraaf 51.12.05 van de Standaard is van toepassing indien en voorzover het bestek voorziet in één of meer besteksposten voor het ecologisch beheren van grasvelden en of kruidachtige vegetaties, en daar waar in het bestek Ecologisch beheer dan wel Aangepast ecologisch beheer is voorgeschreven.
- 02 Verwijzing aangepast.
Het bepaalde in paragraaf 51.12.05 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 03 Verwijzing aangepast.
In afwijking op het bepaalde in 51.12.05 lid 04 van de Standaard inzake de termijnen voor verzamelen en vervoeren van maaisels is het bepaalde zoals beschreven in de artikelen 51 03 01 t/m 51 03 10 van dit bestek van toepassing tenzij nader in dit bestek of op aanwijzing directie anders is bepaald.
- 04 Verwijzing aangepast.
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.12.05 lid 06 en 07 van de Standaard is maaien / kneuzen en afzuigen van de vegetatie in één werkgang toegestaan

HFD PAR ART LID

indien overeenkomstig het bestek of op aanwijzing van de directie maaimethode II of III of VII is voorgeschreven en conform deze methodes wordt gewerkt.

51 03 06 Maaimethode VI - Maaien / korven van sloten

01 Verwijzing aangepast.

Het betreft het bij de tweede maaironde uitmaaïen van het (volledige) profiel van de op bestekstekeningen aangegeven sloten en watergangen met een korfmaaier of vergelijkbaar. Met inachtneming van artikel 51 02 18 en 51 02 20 uit deel 3 van dit bestek en het bepaalde in paragraaf 51.12.05 lid 08 en 09 van de Standaard.

51 03 07 Maaimethode VII - Nieuwe aanleg bermen

02 Verwijzing aangepast.

Het maaïen van de bermobjecten met de ingezaaide eenjarige en overblijvende kruiden dient te gebeuren op een tijdstip dat de storingskruiden (vooral melganzevoet en soortgelijk) door lengtegroei hoger en sneller ontwikkelen dan de ingezaaide kruiden. Maaïen door 'toppen' van de storingskruiden en afzuigen van het maaisel, afhankelijk van de praktijksituatie op ca. 30 tot 50 cm boven maaiveld (of tenminste zonder maaischade aan de pas ingezaaide kruiden te geven) met inachtneming van bepaling 51 02 18 uit deel 3 van dit bestek en 51.22.05 lid 07 van de Standaard.

51 03 08 Maaimethode VIII - Maai- en afvoermethode naar eigen inzicht aannemer

01 Verwijzing aangepast.

Het betreft het maaïen van moeilijk bereikbare oppervlaktes. Dit kan zowel komen door een smalle strook of door het ontbreken van een onderhoudsstrook nabij een talud. Met inachtneming van artikel 51 02 18 en 51 02 20 uit deel 3 van dit bestek en het bepaalde in paragraaf 51.12.05 lid 08 en 09 van de Standaard.

