

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
4	Ecologie	Bestekspost 821030: Inzetten bomenwacht: mag in plaats van een ETT ook een ETW ingezet worden bij verwijdering van wortels dikker dan 50 mm om te bepalen of de verwijdering van de wortels daadwerkelijk mogelijk is?	Ja, maar dit dient in het werkplan ter goedkeuring aan de opdrachtnemer voorgelegd te worden. De uren van de ETT zijn in het bestek in perceel 1 opgeplust van 30 uur naar 80 uur. In perceel 2 is een bestekspost toegevoegd voor de inzet van een ETT.
5	Ecologie	Bestekspost 120140: Toepassen beschermingsmaatregelen conform het opgestelde Plan van Aanpak (120110). Dit plan van aanpak dient opgesteld te worden a.d.h.v. de genoemde maatregelen in de Flora en Faunascan conform bijlage 7 van het bestek. Deze Flora en Faunascan ontbreekt echter.... Welke maatregelen worden hier bedoeld? Voor deze bestekspost is op voorhand geen prijs te bepalen omdat de te nemen maatregelen (nog) niet duidelijk zijn/afhankelijk zijn van de uitkomst van de onderzoeken.	In de voorbereiding is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. De resultaten zijn vastgelegd in gebundelde rapportage (BEA en quickscan) van Bomenwacht, welke als bijlage 7 bij het bestek is gevoegd. N.a.v. de quickscan wordt nog aanvullend onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen pas na gunning beschikbaar zijn. Hoewel de quickscan wel is uitgevoerd en de resultaten met het bestek zijn ontsloten, zijn wij van mening dat de quickscan onvoldoende handvaten geeft om deze af te prijzen. Post 120140 komt derhalve in beide percelen te vervallen en wordt vervangen door een stelpost (950060 in perceel 1, 950030 in perceel 2).
6	Ecologie	Bestekspost 120130: Inventariseren fauna specifiek: mochten er tijdelijke en/of vaste rust- en/of verblijfplaatsen van een specifieke beschermde soort worden aangetroffen bij deze inventarisatie dan wordt het werk uitgesteld. Klopt dat? Hiervoor is op voorhand geen prijs te bepalen omdat de te nemen maatregelen (nog) niet duidelijk zijn/afhankelijk zijn van de uitkomst van de onderzoeken.	Nee, dit klopt niet. Het werk zal niet worden uitgesteld.
7	Ecologie	Bestekspost 120120: Inventariseren fauna verkennend: wordt met deze post de desbetreffende quickscan flora en fauna bedoeld of betreft dit een ecologische opname vlak voor de start van de uitvoering? Mochten er tijdelijke en/of vaste rust- en/of verblijfplaatsen van een beschermde soort worden aangetroffen bij deze inventarisatie dan wordt het werk uitgesteld. Klopt dat?	Het betreft een ecologische opname vlak voor de start van het werk. Neen, dit klopt niet. Het werk zal niet worden uitgesteld.
8	Ecologie	Bestekspost 120110: In het bestek wordt gesproken over een Quickscan flora en fauna (bijlage 7). In deze bijlage is echter alleen een rapportage Boom Effect Analyse beschikbaar. Ten aanzien van de besteksposten 120110 van perceel 1 en perceel 2 moet er een Plan van Aanpak worden opgesteld conform de resultaten van deze quickscan flora en fauna. Graag de desbetreffende rapportage Quickscan flora en fauna beschikbaar stellen.	In de voorbereiding is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. De resultaten zijn vastgelegd in gebundelde rapportage (BEA en quickscan) van Bomenwacht, welke als bijlage 7 bij het bestek is gevoegd. Deze quickscan dient de basis te zijn voor het op te stellen voor het plan van aanpak.
9	PVE archeologie	Kan een (senior) KNA prospector ook de taken uitvoeren van de fysisch geograaf?	Als deze inderdaad senior is en een fysisch geografische studie heeft afgerond wel. Zo niet dan is een fysisch geograaf of senior KNA archeoloog met aantoonbare ervaring in de regio vereist.
10	PVE archeologie	10.1 randvoorwaarden: in het PvE staat: Profielen worden geïnterpreteerd en landschapsreconstructies worden gemaakt door een fysisch geograaf of een senior KNA-archeoloog met kennis en ervaring in de hier relevante gronden. Overigens geldt dit alleen voor de uitwerking. Analyse/landschapsreconstructies worden door een fysisch geograaf (minimaal KNA) gedaan. Dit is ons niet helemaal duidelijk. Dienen de profielkolommen in het veld beschreven te worden door de fysisch geograaf of door de senior KNA-archeoloog? Indien de fysisch geograaf dit moet doen, kan het werk dan wel door 1 persoon uitgevoerd worden? De combinatie Senior KNA Archeoloog en fysisch geograaf is uitzonderlijk omdat je voor de één een opleiding archeologie nodig hebt en voor de ander een opleiding aardwetenschappen.	Veldwaarnemingen zijn anders dan de verdere en grootschalige interpretatie die volgt bij de uitwerking. Vandaar het verschil. Het is niet nodig om een extra persoon het veld in te halen als de senior KNA archeoloog voldoende kennis heeft van bodems en sedimenten. Echter, voor een juiste ruimere interpretatie die tijdens de uitwerking wordt gevraagd, is bredere fysisch geografische kennis vereist.
11	PVE archeologie	10.1 randvoorwaarden: in het PvE staat: Inzet van aanvullend personeel gebeurt naar aanleiding van de resultaten en in overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid. Gaat het aanvullend personeel over meer dan 1 of meer dan 2 personen?	Dit is uiteraard afhankelijk van wat er wordt aangetroffen. Op dit moment is het niet de verwachting dat dit het geval is, maar het kan niet worden uitgesloten dat bepaalde zones zeer arbeidsintensief zijn. Met het oog op een vlotte doorloop voor de civieltechnische werkzaamheden, kan het zinvol zijn om meer mensen in te zetten dan 1 of 2 extra mensen. Dit is echter zeer afhankelijk van wat er gevonden wordt en wat de beschikbare ruimte in de sleuven is.
12	PVE archeologie	10.1 randvoorwaarden: in het PvE staat: Bij een actieve begeleiding van de werkzaamheden kan het veldwerk worden uitgevoerd door alleen de senior KNA-archeoloog. In de inschrijfstaat staan echter twee personen aangegeven. Dit lijkt een discrepantie. Mag het veldwerk met maar één persoon uitgevoerd worden, de Senior-KNA archeoloog? Zo ja, hoe gaat de verrekening dan met post 4? Wordt dan het hele bedrag in rekening gebracht of wordt het gedeeld door bijvoorbeeld 2?	Dit is een omissie in de inschrijfstaat. De actieve begeleiding is nu als aparte stelpost toegevoegd aan de inschrijfstaat.
13	PVE archeologie	6.2 methoden en technieken: De werkputten worden zo aangelegd dat de veiligheid van alle in het veld aanwezige werknemers niet in het geding komt. Ter hoogte van het kerkhof heeft het de voorkeur, daar waar mogelijk, om zo veel mogelijk met rechte wanden te werken om te voorkomen dat later bij de rioolwerkzaamheden graven alsnog verstoord worden. Dit is ons niet duidelijk. Wordt hier nu gesteld dat de veiligheid van de werknemers wel in het geding mag komen als er graven aanwezig zijn? Wat wordt bedoeld met de veiligheid in deze passage? Gaat het om het graven onder talud? Vanaf welke diepte wil de gemeente dat we onder talud graven? Moet het tracé verbreed worden om alle graven, die verstoord gaan worden door de werkzaamheden, veilig te lichten?	Veiligheid gaat voor alles. Met betrekking tot werken op grotere dieptes bestaan ARBO-regels. Hierbij kan ook met rechte wanden worden gewerkt, maar dan getrapt. Indien dit aan de orde is, dus wanneer er daadwerkelijk graven worden aangetroffen, zal dit ook worden besproken met het bevoegd gezag. Doel is om archeologisch resten verantwoord veilig te stellen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Hierbij wordt gestreefd naar het zo compleet mogelijk bergen van graven. Echter, het verbreden van het tracé is niet het uitgangspunt.
14	PVE archeologie	6.2 methoden en technieken: De grens van de rioolsleuf is leidend. Hierdoor is het mogelijk dat sporen (graven) maar deels gedocumenteerd kunnen worden. Dit wordt zoveel mogelijk voorkomen. Hoe moeten we voorkomen dat sporen (graven) maar deels gedocumenteerd worden als de grens van de rioolsleuf leidend is? Is het de bedoeling dat we bij graven wel buiten het tracé gegraven wordt? Tot hoe ver gebeurt dit dan?	Deze passage betreft inderdaad alleen de graven. Bij overige sporen is inderdaad niet te voorkomen dat deze deels onderzocht worden. In het geval van graven betreft het maatwerk, waarvan de operationalisering met het bevoegd gezag, de archeologisch uitvoerder en de civieltechnisch aannemer wordt besproken op het moment dat deze worden aangetroffen. Hierbij is het uitgangspunt dat de te verstoren delen van het plangebied onderzocht worden en dat eventuele uitbreidingen buiten deze zones tot een minimum beperkt worden.
15	PVE archeologie	Moet het uitgraven van de oude riolering ook archeologisch begeleid worden?	Dit hangt af van de resultaten van het gravende archeologische onderzoek. Alleen wanneer hier aanleiding toe is (bijv. archeologische niveaus op een grotere diepte dan het oude riool) en dit zinvol blijkt (lees: het actief begeleiden van het te verwijderen riool levert dusdanig relevante informatie op dat dit zin heeft). E.e.a. wordt na het archeologische graafwerk bepaald in een (kort) overleg tussen bevoegd gezag, archeologisch aannemer en civieltechnisch aannemer.
16	PVE archeologie	Moeten graafwerkzaamheden voor huisaansluitingen ook archeologisch begeleid worden?	Ook dit hangt af van de resultaten van het gravende onderzoek, maar vooralsnog is hier geen aanleiding voor. Huisaansluitingen gaan in de regel niet heel diep en daarbij gaat het om smalle sleuven, waarin de mogelijkheid tot het doen van goede waarnemingen zeer beperkt is.
17	PVE archeologie	Vanaf welke diepte moet de archeoloog zijn sleuven graven? Is dit bijvoorbeeld vanaf onderkant wegverharding of is dit vanaf bijvoorbeeld 30 cm -mv?	Het idee is dat de verharding en een eventuele puinlaag wordt verwijderd. Vervolgens is de archeologisch aannemer aan zet die in max. 2 dagen een vak archeologisch onderzoekt,.

18	PvE archeologie	Welke werkzaamheden moet begeleid worden? Zijn dit alleen de rioleringswerkzaamheden of ook ontgravingen voor groen, kabels en leidingen etc? Is er geen dieptegrens voor bodemingrepen opgenomen in het PvE.	Begeleiding vindt alleen plaats wanneer dit noodzakelijk blijkt uit het gravende archeologische onderzoek. Tot op heden is dit in de gemeente Land van Cuijk nog niet voorgekomen, maar uitsluiten kan op dit moment niet. De verwachting is echter dat het actief begeleiden niet of hooguit sporadisch nodig zal zijn. E.e.a. is ook afhankelijk van de diepte van de ingrepen in relatie tot de archeologische resultaten. Wanneer bijvoorbeeld archeologische resten worden verwacht op 1,10 m onder maaiveld, maar de kabels en leidingen gaan niet dieper dan 0,80 m is geen begeleiding nodig.
19	Bestek archeologie	Indien bovenstaande postenverdeling klopt. Waar moet post 1 ingevuld worden? Moeten de stelposten meegenomen worden in de besteksposten of niet? Ze worden nu niet meegenomen in de totaalprijs van de inschrijfstaat.	Dit klopt. De stelposten zijn in dit geval posten, waarvan het op dit moment allerminst zeker is dat deze moeten worden aangesproken. Echter, wanneer deze wel worden aangetroffen is het in het belang van de kostenbeheersing van belang dat men weet waar men aan toe is. Het is daarom dat deze posten per stuk of dag al zijn opgenomen. Totale bedrag van de inschrijfstaat archeologie dient bij bestekpost 214040 te worden ingevuld. Stagnatie omwille van archeologie ná de twee dagen waarmee volgens het PvE rekening gehouden moet worden, dient te worden ingevuld bij bestekpost 214030. Posten 214010 en 214020 vervallen.
20	Bestek archeologie	Post 214040 verrekening archeologische vondsten: Basis is een ingediende en ingevulde de 'inschrijfstaat archeologisch onderzoek' (bijlage 8c). Het totale bedrag van deze inschrijfstaat dient op deze bestekspost ingevuld te worden. Klopt dit? Het totale bedrag is inclusief veldwerk, maar die staat al bij post 214020. Moet bij deze post het totaal van de posten 8 - 50 opgenomen worden?	Totale bedrag van de inschrijfstaat archeologie dient bij bestekpost 214040 te worden ingevuld. Stagnatie omwille van archeologie ná de twee dagen waarmee volgens het PvE rekening gehouden moet worden, dient te worden ingevuld bij bestekpost 214030. Post 214020 vervalt.
21	Bestek archeologie	Post 214020 actieve archeologische begeleiding: Er zit een discrepantie tussen de aantallen uit de inschrijfstaat (12) en het bestek (50). Hoe komt dit. Zit hier ook een eventuele opgraving bij? Welke post uit de inschrijfstaat moet hier ingevuld worden? Is dit post 3 tot en met 7? Vindt verrekening plaats via de inschrijfstaat? Voor een opgraving kan het zijn dat het wenselijk is om meer dan twee personen op een dag in te zetten.	Archeologisch veldwerk (het archeologisch ontgraven van een deelvak door een archeologisch bedrijf) duurt naar verwachting 12 dagen. Het gaat hier om 1 dag per vak. In een enkel geval kan dit een dag langer duren. Dit is ondervangen als verrekenbare post in de inschrijfstaat archeologie. Een actieve archeologische begeleiding vindt pas plaats bij het rooien van het oude riool, maar alleen wanneer hiervoor aanleiding is op basis van de resultaten uit het naastgelegen, reeds onderzochte deel van het deelvak. Hiervoor is een aanvullende post toegevoegd in de inschrijfstaat archeologie. Archeologie wordt verrekend op basis van die inschrijfstaat. Het totale bedrag van die inschrijfstaat dient te worden ingevuld bij bestekpost 214040.
22	Bestek archeologie	Post 214010 Werkplan archeologie: welk bedrag uit de inschrijfstaat moet hier ingevuld worden? Is dat post 2?	Post 214010 komt te vervallen.
23	Bestek archeologie	Post 214010 Werkplan archeologie: wat wordt hiermee bedoeld? Is dit het plan van aanpak?	Post 214010 komt te vervallen.
24	Bestek archeologie	In post 214020 worden 50 dagen genoemd. Dit lijkt ons erg hoog. Klopt deze hoeveelheid?	Archeologisch veldwerk (het archeologisch ontgraven van een deelvak door een archeologisch bedrijf) duurt naar verwachting 12 dagen. Het gaat hier om 1 dag per vak. In een enkel geval kan dit een dag langer duren. Dit is ondervangen als verrekenbare post in de inschrijfstaat archeologie. Een actieve archeologische begeleiding vindt pas plaats bij het rooien van het oude riool, maar alleen wanneer hiervoor aanleiding is op basis van de resultaten uit het naastgelegen, reeds onderzochte deel van het deelvak. Hiervoor is een aanvullende post toegevoegd in de inschrijfstaat archeologie. Archeologie wordt verrekend op basis van die inschrijfstaat. Het totale bedrag van die inschrijfstaat dient te worden ingevuld bij bestekpost 214040.
25	Inschrijfstaat archeologie	Posten 14 - 37: de aantallen komen niet altijd overeen met de aantallen uit het PvE. Klopt dit?	Ja, dit klopt. Aantallen in de inschrijfstaat zijn leidend voor de inschrijving.
26	Inschrijfstaat archeologie	Er staat bij post 10 een heel hoog aantal: 80 x 100 stuks. Het PvE en de rest van de inschrijfstaat handelt over slechts enkele honderden vondsten. Kan het aantal van post 10 naar beneden bij gesteld worden? (5 x 100 stuks).	Dit betreft ommissie in de inschrijfstaat, welke in de aangepaste inschrijfstaat is aangepast.
27	Inschrijfstaat archeologie	Het waarderen van vondstmateriaal kan op veel manieren. Het Programma van Eisen specificeert hier niet in. Kan de gemeente precies aangeven waar de waardering van vondsten uit moet bestaan?	De KNA is helder op het gebied van de inhoud van een evaluatierapport. Analyse van het materiaal dient antwoord te geven op de vragenstellingen. Tijdens de waardering in het kader van het evaluatierapport dient het potentieel van het materiaal hiervoor bepaald te worden.
28	Inschrijfstaat archeologie	Bij post 9 staat: evaluatierapport incl. waardering vondstmateriaal. Klopt dit? Een rapport is één vast product, van het vondstmateriaal weten we nog niet hoeveel we gaan aantreffen. Is het mogelijk om het waarderen van het vondstmateriaal op te nemen in post 10? Deze post is immers wel verrekendbaar.	Evaluatierapport is inderdaad vast. Inschrijvers kunnen het waarderen hierin verdisconteren of in post 10 of in allebei. Dit is de keuze van de inschrijvers.
29	Inschrijfstaat archeologie	Wie bepaalt of er een fysisch geograaf (post 7) ingezet moet worden? Is dit de archeologisch uitvoerder of de gemeente? Landschappelijk kan de situatie namelijk best complex zijn.	In principe is dit aan de archeologisch aannemer, maar wel in overleg met het bevoegd gezag. Een telefoontje volstaat hierin.
30	Inschrijfstaat archeologie	Bij het aantreffen van sporen en vondsten kan er een opgraving plaatsvinden. Klopt het dat deze opgraving verrekend kan worden met de stelposten 4, 5 en 6?	Bij het aantreffen van sporen en vondsten worden deze opgegraven. Gezien het formaat van de beoogde tracédelen is een opgraving in een dag of hooguit twee te realiseren. Dit wordt in principe verrekend middels post 4. Wanneer blijkt dat de situatie complexer is en er meer tijd of mensen nodig zijn, vindt direct overleg plaats met bevoegd gezag en opdrachtgever om dit kort te sluiten en te bepalen wat er wel of niet nodig is aan extra personeel en tijd. Aanvullend personeel dat in dit kader wordt ingezet wordt verrekend middels post 5 en 6.
31	Inschrijfstaat archeologie	In de inschrijfstaat staan 12 dagen archeologische begeleiding, in het bestek 50. Klopt dit? Waar komt het verschil vandaan? En welke werkzaamheden worden dan op welke posten verrekend? Beide posten lijken te verwijzen naar archeologische begeleiding in het veld.	Dit is een ommissie in het bestek. Posten 214010 en 214020 komen te vervallen. Verrekening archeologie vindt plaats op basis van de inschrijfstaat archeologie. Het totaalbedrag hiervan wordt ingevuld bij post 214040. Bij bestekpost 214030 worden eventuele stagnatiekosten door archeologie ingevuld. Let wel: het betreft hier enkel stagnatiekosten die optreden als gevolg van archeologie, wanneer de tijd van 2 dagen die maximaal staat voor het archeologisch ontgraven van een deelvak wordt overschreden of wanneer er stagnatie optreedt door een actieve begeleiding bij het rooien van het oude riool
32	Inschrijfstaat archeologie	Moeten de stelposten in de inschrijfstaat archeologie (excel-bestand) ook ingevuld worden?	Ja, deze tellen niet mee in het eindresultaat, maar geven vooraf inzicht in de kosten voor deze werkzaamheden, waarvan op dit moment allerminst zeker is dat ze moeten worden verricht.
33	Leverancier straatbakstenen	Voor de leverantie van de straatbakstenen schrijft u als leverancier Van der Sanden voor. Is het ook toegestaan om met een alternatief van Wienerberger in te schrijven of heeft u specifiek voor Van der Sanden gekozen i.v.m. kleurstelling ed.?	Opdrachtgever heeft sterk de voorkeur voor van de Sanden i.v.m. kwaliteit stenen en kleurstelling.
34	Inkoop putten en buizen	Mogen wij de putten en buizen na voorlopige gunning op risico van de opdrachtgever inkopen om een snelle start van het werk mogelijk te maken.	Ja, dat mag. Indien nodig worden de materialen door OG overgenomen.
35	Verkeersmaatregelen	Waar dienen wij de verkeersmaatregelen van dit werk op te begroten? Hier is geen post voor opgenomen in het bestek.	Posten 830410 en 830420 zijn hier in perceel 1 voor toegevoegd. Alle kosten betreffende omleidingen, fasering, bereikbaarheid, dienen te worden toegekend aan post 910020.
36	Plan van aanpak	In welk lettertype en tekstgrootte dient het PVA gemaakt te worden?	Lettertype is ter keuze van de inschrijver, tekstgrootte minimaal 8.
37	Start perceel 2	Pag. 17 leidraad: bij minimumeisen planning staat aangegeven dat er gestart moet worden z.s.m. na gunning (1 dag voor onze bouwvak). Mogen wij op het achterplein van de school ook al starten na voorlopige gunning? Dit om uitvoeringstijd te winnen.	Uitsluitend indien dit voor eigen risico van inschrijver gebeurt. Echter mogen in de laatste schoolweken vóór de zomervakantie van 2023 geen werkzaamheden plaatsvinden. Dit i.v.m. reeds geplande activiteiten op het plein en de veiligheid van de kinderen. Er kan vanaf 16 juli gewerkt worden.
38	Jaartal kindervakantieweek	Pag. 14 leidraad "kindervakantieweek". Gaat dit om het jaar 2024 of 2023?	Dit gaat om het jaar 2024.

39	Autocad tekeningen	Graag ontvangen wij de autocad tekeningen om onze faseringstekeningen te kunnen maken. Deze ontvangen wij graag ZSM ivm voorgang faseringstekeningen.	Tekeningen (voorkeursfasering, verharding en BGT) zijn 20 juni via het aanbestedingsplatform beschikbaar gesteld in DWG-formaat. Tekeningen zijn vervaardigd in MicroStation en geëxporteerd naar DWG. Een E-transmit met alle tekeningen is daarom niet beschikbaar.
40	EMVI waardering	De inspanning die de aannemer moet leveren in verhouding tot de EMVI-waardering is zeer gering. Wij verzoeken u deze te verhogen.	Opdrachgever heeft hier nog eens kritisch naar gekeken. Wij achten de hoogte van de EMVI waardering voldoende. Er volgt dus geen aanpassing.
41	Levertijd materialen achterplein De Bongerd	U geeft aan dat wij het achterplein van basisschool De Bongerd in de zomervakantie 2023 moeten maken. Wij zien hier een probleem in de leverantie van de materialen die daar benodigd zijn in relatie tot de gunningsdatum en startdatum. Hoe gaat de opdrachtgever er mee om als er materialen niet op tijd beschikbaar zijn?	Zie het bepaalde in de laatste alinea van paragraaf 3.2. In onze optiek wordt het genoemde risico hiermee beheerst. Opdrachgever heeft met school afgesproken dat er na de zomervakantie (26 augustus 2023) een maximale uitloop is van 2 weken (t/m 9 september), mits er onder schooltijden geen werkzaamheden meer zijn die het lesgeven ernstig belemmeren, zoals bijv. geluidsoverlast als gevolg van aftrillen waardoor de kinderen tijdens de lessen gestoord worden. Ook dient er bij aanvang van het schooljaar op lesdagen, tussen 8.00 en 13.30 een veilige overgang van school naar het perceel genaamd 'De Kuip' te zijn zodat de buitenruimte van dit perceel als alternatieve speellocatie benut kan worden. Tevens wordt t.b.v. de bereikbaarheid van de Bibliotheek en de gebruikers van de Kuip in de periode dat het schoolplein plus de toegangsweg naar het achterplein niet gereed is, een (tijdelijke) voorziening aangelegd waardoor deze bereikbaar blijven voor bezoekers. De werkzaamheden aan het voorplein mogen ook in een andere vakantie gepland worden zoals de herfstvakantie, de kerstvakantie of anders. Dit in nauwe afstemming met de schoolleiding.
42	post 531220	Wij missen de leverantie van beton in deze post	De leverantie is wel in de post opgenomen. Het betreft 0,40 m3 cementspecie.
43	post 611310	Kunt u een nadere omschrijving/afmetingen geven van de te leveren bank?	Het betreft type volgens onderstaande afbeelding: 
44	post 711110	Deeproot LR120 heeft volgens leverancier een breedte van 75cm	Bestekpost 711110 is aangepast.
45	post 214040	Dienen wij de inschrijfstaat Archeologisch onderzoek volgens bijlage 8 in te dienen bij inschrijving? Dit staat niet als zodanig in de leidraad omschreven.	De inschrijfstaat dient inderdaad bij inschrijving te worden ingediend. De staat dient te worden toegevoegd als onderdeel van het prijsdeel (deel 1) van de inschrijving. De inschrijvingsleidraad wordt hier niet op aangepast.
46	Bestek C2020-006 05 Tijdsbepaling	De werkzaamheden aan het achterterrein van de school perceel 2 moeten uiterlijk 25-8-2023 opgeleverd zijn. Wij ontvangen op 27-07-2023 definitieve gunning (één werkdag voor de bouwvakvakantie). Hierdoor houden wij nog maar één werkweek over om de werkzaamheden voor 25-8-2023 op te kunnen leveren. Kunt u de opleverdatum 25-8-2023 laten vervallen en net als de werkzaamheden aan de voorzijde van het schoolplein ons de vrijheid geven om de werkzaamheden aansluitend aan de uitvoeringsduur van perceel 1 in een vakantieperiode te realiseren?	Zie het bepaalde in de laatste alinea van paragraaf 3.2. In onze optiek wordt het genoemde risico hiermee beheerst. Opdrachgever heeft met school afgesproken dat er na de zomervakantie (26 augustus 2023) een maximale uitloop is van 2 weken (t/m 9 september), mits er onder schooltijden geen werkzaamheden meer zijn die het lesgeven ernstig belemmeren, zoals bijv. geluidsoverlast als gevolg van aftrillen waardoor de kinderen tijdens de lessen gestoord worden. Ook dient er bij aanvang van het schooljaar op lesdagen, tussen 8.00 en 13.30 een veilige overgang van school naar het perceel genaamd 'De Kuip' te zijn zodat de buitenruimte van dit perceel als alternatieve speellocatie benut kan worden. Tevens wordt t.b.v. de bereikbaarheid van de Bibliotheek en de gebruikers van de Kuip in de periode dat het schoolplein plus de toegangsweg naar het achterplein niet gereed is, een (tijdelijke) voorziening aangelegd waardoor deze bereikbaar blijven voor bezoekers. De werkzaamheden aan het voorplein mogen ook in een andere vakantie gepland worden zoals de herfstvakantie, de kerstvakantie of anders. Dit in nauwe afstemming met de schoolleiding.
47	Bijlage 03 Tekening 416 Fasering	Kunt u een toelichting geven op de voorkeursfasering? Op basis waarvan is de voorkeursfasering tot stand gekomen?	Deze is tot stand gekomen met inachtneming van de volgende wensen/eisen. - Hulpdiensten: i.v.m. brandweerpost en aanrijdtijden voor de vrijwilligers uit Haps dient de Kerkstraat snel weer bereikbaar te zijn. De vrijwilligers komen uit de wijken aan weerszijden van de Kerkstraat. Vandaar dat maar 1 kruispunt gelijktijdig afgesloten mag worden. - Hulpdiensten: voor de bereikbaarheid mag een werkvak tot maximaal 80 meter onverhard worden opengebrouwen. Een voldoende vaste puinbaan geldt als een verharde ondergrond. - Horeca: geen werkzaamheden bij de horeca gelegenheden tijdens de carnaval en de zomer periode
48	Inschrijvingsleidraad blz. 18 Kopje Meer	U beschrijft: Realistische planning waarbij een goede integratie en flexibiliteit aanwezig is t.o.v. archeologie, overige werkzaamheden en activiteiten in en om het projectgebied. Kunt aangeven welke overige werkzaamheden u bedoelt?	Met overige werkzaamheden wordt bedoeld: werkzaamheden kabels en leidingen door Enxix, kindervakantieweek, kermis, horecaseizoen.