Behoort bij: Bestek 2022-23

BWRM Havenkwartier 6&7

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**BOUW- EN WOONRIJPMAKEN**					
11	**OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
111	**ALGEMEEN**					
1110	TERREIN					
111010	Schonen terrein.	EUR		N		
113	**WATERHUISHOUDING**					
1130	KOLKEN					
113010	Verwijderen kolk.	st	1,00	V		
113020	Verwijderen kolk.	st	2,00	V		
1131	LEIDINGWERK					
113110	Verwijderen kunststofbuis HWA	m	10,00	V		
113150	Verwijderen duiker - PVC-buis -.315 mm	m	30,00	V		
113190	Grondwerkzaamheden t.b.v. opnemen leidingwerk.	m	40,00	V		
115	**VERHARDINGEN**					
1150	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
115010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	15,00	V		
1152	BITUMINEUZE VERHARDINGEN					
115210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.500,00	V		
115290	Acceptatiekosten teervrij asfalt.	ton	260,00	V		
1154	ELEMENTEN VERHARDING					
115410	Opbreken straatbaksteen waalformaat	m2	50,00	V		
115450	Opbreken straatbaksteen dikformaat	m2	10,00	V		
115460	Opbreken straatbaksteen dikformaat	m2	225,00	V		
115490	Opbreken molgoot.	m	20,00	V		
1155	OPSLUITINGEN					
115510	Opbreken betonbanden (opsluitbanden)	m	30,00	V		
115550	Opbreken betonbanden (trottoirband130/150x200 mm)	m	55,00	V		
115560	Opbreken betonbanden (rijwielpadband 60/120x200 mm)	m	40,00	V		
1156	FUNDERINGEN					
115610	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.600,00	V		
115620	Opnemen geotextiel.	m2	1.850,00	V		
115650	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	30,00	V		
115660	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	30,00	V		
115690	Verwijderen straatlaag (brekerzandmix)	m2	285,00	V		
116	**MARKERING EN WEGMEUBILAIR**					
1162	BEBORDING					
116210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00	V		
1163	OVERIG					
116310	Opnemen houten anti-parkeerpaal	st	46,00	V		
116350	Coördinatie verwijderen/verplaatsen OV-masten.	EUR		N		
117	**GROENVOORZIENINEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1170	GEWAS					
117010	Maaien gewas.	are	250,00	V		
117020	Frezen.	are	250,00	V		
117030	Woelen.	are	156,00	V		
1171	BOMEN					
117110	Coördinatie verplanten boom.	EUR		N		
118	**WATERBOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN**					
1180	Beschoeiing					
118010	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	140,00	V		
12	**GRONDWERKEN**					
121	**ONTGRAVEN**					
1210	Grond ontgraven terrein					
121010	Grond ontgraven uit terrein (kavels)	m3	220,00	V		
121020	Grond ontgraven uit bouwkuip ondergrondse container.	m3	30,00	V		
121030	Grond ontgraven uit berm wandelboulevard	m3	20,00	V		
121040	Grond ontgraven uit toekomstig nutstracé.	m3	100,00	V		
1211	Grond ontgraven uit watergangen					
121110	Grond ontgraven uit gronddammen.	m3	3.270,00	V		
121120	Grond ontgraven uit haven.	m3	5.400,00	V		
121130	Zand ontgraven uit voetpad, t.b.v. kanosteiger.	m3	30,00	V		
121140	Grond ontgraven uit haven (kanosteiger)	m3	270,00	V		
121190	Ontgraven baggerspecie.	m3	1.000,00	V		
1212	Grond ontgraven uit cunetten					
121210	Grond ontgraven uit cunet rijbanen.	m3	4.700,00	V		
121220	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen.	m3	2.600,00	V		
121230	Grond ontgraven uit cunet inritten.	m3	300,00	V		
121250	Grond ontgraven uit cunet wandelboulevard (3,00 m)	m3	220,00	V		
121260	Grond ontgraven uit cunet wandelboulevard (9,00 m)	m3	610,00	V		
121270	Grond ontgraven uit fundering keerwanden.	m3	80,00	V		
1213	Grond ontgraven uit leidingsleuven					
121310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	380,00	V		
121320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	50,00	V		
122	**VERVOEREN**					
1221	INTERN TRANSPORT					
122110	Grond vervoeren binnen werkterrein.	m3	1.127,00	V		
122120	Grond vervoeren binnen werkterrein.	m3	1.340,00	V		
122150	Zand vervoeren binnen werkterrein (overdraaien)	m3	30,00	V		
1222	AFVOEREN					
122210	Grond afvoeren.	m3	17.123,00	V		
123	**VERWERKEN**					
1231	Zand verwerken in cunetten					
123110	Zand verwerken in cunetten wegen.	m3	3.225,00	V		
123120	Zand verwerken in cunetten parkeerplaatsen.	m3	1.200,00	V		
123130	Zand verwerken in cunetten inritten.	m3	75,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123140	Zand verwerken in cunetten wandelboulevard.	m3	310,00	V		
123150	Zand verwerken in cunetten voetpaden.	m3	200,00	V		
123160	Zand verwerken in cunet trap kanosteiger.	m3	65,00	V		
1232	Zand/grond verwerken in rioolsleuven					
123210	Aanvullen rioolsleuf.	m3	425,00	V		
123220	Aanvullen rioolsleuf.	m3	35,00	V		
123230	Aanvullen nutssleuf.	m3	70,00	V		
1233	TERREIN					
123310	Grond verwerken in bermen en terrein.	m3	1.250,00	V		
123320	Grond verwerken in kavels.	m3	1.250,00	V		
123330	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	6.250,00	V		
123350	Grond verwerken in aanvulling fundering keerwanden.	m3	50,00	V		
123360	Grond verwerken in depot (elders)	m3	17.123,00	V		
1234	PLANTVAKKEN					
123410	Aanbrengen drainzand in boomsleuf.	m3	35,00	V		
123420	Aanbrengen bomenzand in bomensleuf.	m3	700,00	V		
123430	Aanbrengen bomengranulaat in bomensleuf.	m3	60,00	V		
123450	Aanbrengen bomengrond in bomensleuf.	m3	900,00	V		
124	**BEWERKEN**					
1242	VERDICHTEN					
124210	Verdichten zand in cunetten	m3	5.075,00	V		
124220	Verdichten zand in rioolsleuven	m3	530,00	V		
124230	Verdichten bomenzand, -grond en -granulaat.	m3	1.660,00	V		
13	**WATERHUISHOUDING**					
131	**LEIDINGWERKEN**					
1310	DRAINAGE					
131010	Lev. en aanbr. rioolsleufdrainage.	m	610,00	V		
131020	Bemalen rioolsleufdrainage.	EUR		N		
131030	Aansluiten drain op HWA-put.	st	2,00	V		
131040	Aanbrengen drains voor horizontale drainage (nuts)	m	420,00	V		
131050	Aanbrengen drains voor horizontale drainage (plantsleuven)	m	110,00	V		
131060	Aanbrengen draincontrole putten.	st	4,00	V		
131090	Doorspuiten drainage.	m	610,00	V		
1311	HWA					
131110	Leveren en aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm	m	340,00	V		
131120	Leveren en aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm	m	110,00	V		
131130	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø 500 mm	m	80,00	V		
131150	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø 600 mm	m	14,00	V		
1312	DWA					
131210	Leveren en aanbrengen PVC-buis Ø 250 mm	m	310,00	V		
1313	INLATEN/AANSLUITINGEN					
131310	Maken inlaat op PVC-riool.	st	69,00	V		
131320	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	1,00	V		
131330	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	1,00	V		
1314	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN					
131410	Lev. en aanbr. huis- en kolkaansluitingen HWA Ø 160 mm	m	455,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131430	Lev. en aanbr. kolkaansluitingen HWA Ø 200 mm	m	45,00	V		
131450	Lev. en aanbr. huisaansluitingen DWA Ø 160 mm	m	180,00	V		
1315	HULPSTUKKEN					
131510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdekkap)	st	52,00	V		
131520	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. aansluiten kolken.	st	352,00	V		
131530	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. aansluiten kolken.	st	3,00	V		
131550	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk HWA-erscheidingsput.	st	26,00	V		
131560	Aanbrengen controle-/erfscheidingsput DWA	st	26,00	V		
1316	CONTROLE RIOLERING					
131610	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	920,00	V		
131620	Voorzieningen droogzetten riolering t.b.v. rioolinspectie.	EUR		N		
131630	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	920,00	V		
131650	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	920,00	V		
131660	Voorzieningen droogzetten riolering t.b.v. rioolinspectie.	EUR		N		
131670	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	920,00	V		
131690	Reinigen kolken.	st	95,00	V		
1317	RIOOLPERSLEIDING					
131710	Aanbrengen PE-buis.	m	100,00	V		
131720	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	3,00	V		
131730	Uitvoeren gestuurde boring.	EUR		N		
1318	CONTROLE PERSLEIDING					
131810	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	V		
131820	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N		
1319	MANTELBUIZEN					
131910	Aanbrengen mantelbuis PVC Ø 125	st	30,00	V		
131920	Lev. en aanbr. trekput t.b.v. nutsvoorzieningen.	st	3,00	V		
132	**KOLKEN EN PUTTEN**					
1320	INSPECTIEPUTTEN BETON					
132010	Aanbrengen inspectieput 800x800mm	st	22,00	V		
132020	Aanbr inspectieput 1000x1000mm	st	1,00	V		
132050	Leveren inspectieput 800x800 mm	st	22,00	V		
132060	Leveren inspectieput 1000x1000 mm	st	1,00	V		
132090	Lev + aanbrengen putrand met deksel.	st	23,00	V		
1321	POMPPUT					
132120	Grondwerk t.b.v. aanbrengen pompput.	m3	85,00	V		
132130	Aanbrengen pompput.	st	1,00	V		
132140	Bijkomende werkzaamheden pompput	EUR		N		
1325	KOLKEN					
132510	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	79,00	V		
132520	Leveren straatkolk.	st	79,00	V		
132550	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V		
132560	Leveren trottoirkolk.	st	1,00	V		
15	**VERHARDINGEN**					
151	**FUNDERINGEN**					
1510	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
151010	Afwerken zandbed.	m2	6.000,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1511	MENGGRANULAAT					
151110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	800,00	V		
151120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	350,00	V		
151150	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.300,00	V		
151160	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	3.400,00	V		
151190	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	2.150,00	V		
153	**ELEMENTVERHARDINGEN**					
1530	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
153010	Aanbrengen straatlaag 50 mm brekerzandmix.	m2	4.500,00	V		
153020	Leveren brekerzandmix	m3	211,00	V		
153030	Pasmaken van betonbanden < 250 mm	st	100,00	V		
153040	Pasmaken van betonbanden 400 mm	st	19,00	V		
153050	Aanbrengen laag zandcement fundatie trappen.	m2	70,00	V		
1531	BANDEN					
153110	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm recht	m	432,00	V		
153130	Aanbrengen opsluitbanden van beton 150x400 mm	m	100,00	V		
153140	Aanbrengen trottoirbanden van beton RWS-band.	m	1.090,00	V		
153170	Aanbrengen trottoirbanden van beton geleideband.	m	100,00	V		
153180	Aanbrengen trottoirbanden van beton rijwielpadband.	m	30,00	V		
1532	ELEMENTENVERHARDING					
153210	Aanbrengen straatbakstenen rijbaan	m2	2.500,00	V		
153220	Aanbrengen straatbakstenen parkeerplaatsen	m2	635,00	V		
153230	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, streklagen	m2	7,00	V		
153240	Aanbrengen 7 strek molgoot.	m	1.125,00	V		
153250	Aanbrengen straatbakstenen voetpad	m2	310,00	V		
153260	Aanbrengen straatbakstenen boulevard	m2	490,00	V		
153270	Aanbrengen straatbakstenen inritten	m2	330,00	V		
153280	Aanbrengenstraatbakstenen kanosteiger	m2	45,00	V		
1533	TRAPPEN					
153310	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	10,00	V		
153320	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	10,00	V		
1534	HERSTRATEN					
153410	Herstraten straatbakstenen rijbaan	m2	70,00	V		
1535	INWASSEN					
153510	Inwassen en aftrillen bestrating.	m2	4.500,00	V		
1538	Leverantie bestratingsmateriaal					
153810	Leveren straatbakstenen HUWA Cadiz waalformaat.	st	74.195,00	V		
153820	Leveren straatbakstenen HUWA Cadiz dikformaat.	st	89.270,00	V		
153830	Leveren straatbakstenen HUWA Murcia rood-paars	st	197.500,00	V		
153840	Lev. straatbakstenen HUWA Murcia rood-paars (keperkantsteen)	st	12.500,00	V		
1539	Leverantie betonmaterialen					
153910	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	400,00	V		
153920	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	54,00	V		
153930	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00	V		
153940	Leveren rechte RWS-band van beton.	st	820,00	V		
153950	Leveren bochtband - RWS-band van beton.	st	268,00	V		
153960	Leveren hulpstuk -RWS-band van beton.	st	60,00	V		
153970	Leveren rechte geleideband van beton.	st	100,00	V		
153980	Leveren hulpstuk -rijwielpadband van beton-.	st	12,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161	**MARKERINGEN**					
1610	DREMPELMARKERING					
161020	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (attentiestrook)	m	35,00	V		
162	**WEGMEUBILAIR**					
1621	BEBORDING					
162110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V		
162120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00	V		
162130	Leveren en aanbrengen tekstbord "Aanleggen verboden"	st	2,00	V		
1622	INRICHTINGSELEMENTEN					
162210	Lev. en aanbr. zitbank.	st	5,00	V		
162220	Lev. en aanbr. afvalbak.	st	5,00	V		
162230	Lev. en aanbr. hekwerk van gietijzer.	m	24,00	V		
162240	Lev. en aanbr. uitneembare paal.	st	22,00	V		
17	**GROENWERKZAAMHEDEN**					
171	**Inzaaien**					
171010	Cultivateren in te zaaien terreingedeelten.	are	63,00	V		
171020	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	63,00	V		
171030	Bemesten grasterrein.	are	63,00	V		
171040	Zaaien grasvelden, bermen.	are	63,00	V		
172	**BOMEN**					
1720	Beluchting bomen					
172010	Lev. en aanbr. van een beluchtingssysteem in de groeiplaats.	m	155,00	V		
172020	Aanbrengen van hulpstukken beluchtingssysteem	st	154,00	V		
172030	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk.	st	8,00	V		
172040	Doorblazen beluchtingsdrain.	m	155,00	V		
1730	Bescherming beplanting					
173010	Aanbrengen wortelscherm.	m	10,00	V		
2	**RECONSTRUCTIE HOOFDSTRAAT.**					
21	**OPRUIMWERZAAMHEDEN**					
211	**ALGEMEEN**					
2110	TERREIN					
211010	Schonen terrein.	EUR		N		
2150	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
215020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	V		
2152	BITUMINEUZE VERHARDINGEN					
215210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	650,00	V		
215220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	900,00	V		
215250	Frezen teervrij asfalt.	m2	1.225,00	V		
215290	Acceptatiekosten teervrij asfalt.	ton	725,00	V		
2154	ELEMENTEN VERHARDING					
215490	Opbreken molgoot.	m	40,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2155	OPSLUITINGEN					
215510	Opbreken betonbanden (opsluitbanden)	m	40,00	V		
217	**GROENVOORZIENINEN**					
2170	GEWAS					
217010	Maaien gewas.	are	35,00	V		
217020	Frezen.	are	35,00	V		
22	**GRONDWERK**					
221	**ONTGRAVEN**					
2210	Grond ontgraven terrein					
221010	Grond ontgraven uit boomvakken.	m3	450,00	V		
221030	Grond ontgraven uit berm	m3	525,00	V		
222	**VERVOEREN**					
2221	INTERN TRANSPORT					
222120	Grond vervoeren binnen werkterrein.	m3	50,00	V		
2222	AFVOEREN					
222210	Grond afvoeren.	m3	925,00	V		
223	**VERWERKEN**					
2233	TERREIN					
223310	Grond verwerken in bermen en terrein.	m3	50,00	V		
223330	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	3.500,00	V		
223360	Grond verwerken in depot (elders)	m3	925,00	V		
2234	PLANTVAKKEN					
223450	Aanbrengen bomengrond in bomensleuf.	m3	600,00	V		
224	**BEWERKEN**					
2242	VERDICHTEN					
224230	Verdichten bomenzand, -grond en -granulaat.	m3	600,00	V		
23	**WATERHUISHOUDING**					
231	**LEIDINGWERK**					
2311	HWA					
231110	Leveren en aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm	m	10,00	V		
2314	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN					
231410	Lev. en aanbr. huis- en kolkaansluitingen HWA Ø 160 mm	m	120,00	V		
231430	Lev. en aanbr. kolkaansluitingen HWA Ø 200 mm	m	20,00	V		
2315	HULPSTUKKEN					
231520	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. aansluiten kolken.	st	88,00	V		
231530	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. aansluiten kolken.	st	2,00	V		
231590	Maken doorvoeren in houten en kunststof beschoeiing.	st	14,00	V		
232	**KOLKEN EN PUTTEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2320	INSPECTIEPUTTEN BETON					
232010	Aanbrengen inspectieput 800x800mm	st	2,00	V		
232050	Leveren inspectieput 800x800 mm	st	2,00	V		
232090	Lev + aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V		
2325	KOLKEN					
232510	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	22,00	V		
232520	Leveren straatkolk.	st	22,00	V		
25	**VERHARDINGEN**					
251	**FUNDERINGEN**					
2510	Profileren fundering					
251010	Uitvullen en herprofileren bestaande fundering.	m2	1.450,00	V		
2511	Aanbrengen hydraulisch menggranulaat.					
251110	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	175,00	V		
252	**BITUMINEUZE VERHARDINGEN**					
2520	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
252010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.800,00	V		
2521	Asfaltverhardingen					
252110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	75,00	V		
252120	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	140,00	V		
252130	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	125,00	V		
252140	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling NEN-EN 12271 ZA.	m2	400,00	V		
252180	Leveren wegenbouwbitumen.	ton	17,00	V		
252190	Leveren mineraal asfaltmengsel.	ton	323,00	V		
253	**ELEMENTVERHARDINGEN**					
2530	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
253010	Aanbrengen straatlaag 50 mm brekerzandmix.	m2	1.300,00	V		
253030	Pasmaken van betonbanden < 250 mm	st	100,00	V		
2531	BANDEN					
253110	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm	m	630,00	V		
253140	Aanbrengen trottoirbanden van beton RWS-band.	m	230,00	V		
253170	Aanbrengen trottoirbanden van beton geleideband.	m	12,00	V		
2532	ELEMENTENVERHARDING					
253210	Aanbrengen straatbakstenen rijbaan	m2	640,00	V		
253230	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, streklagen	m2	11,00	V		
253240	Aanbrengen 7 strek molgoot.	m	185,00	V		
253250	Aanbrengen straatbakstenen voetpad	m2	625,00	V		
2535	INWASSEN					
253510	Inwassen en aftrillen bestrating.	m2	1.300,00	V		
2538	Leverantie bestratingsmateriaal					
253810	Leveren straatbakstenen HUWA Cadiz waalformaat.	st	58.520,00	V		
253820	Leveren straatbakstenen HUWA Cadiz dikformaat.	st	73.470,00	V		
253830	Leveren straatbakstenen HUWA Murcia rood-paars	st	191.970,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
253840	Lev. straatbakstenen HUWA Murcia rood-paars (keperkantsteen)	st	4.800,00	V		
2539	Leverantie betonmaterialen					
253910	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	600,00	V		
253920	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	4,00	V		
253940	Leveren rechte RWS-band van beton.	st	130,00	V		
253950	Leveren bochtband - RWS-band van beton.	st	96,00	V		
253960	Leveren hulpstuk -RWS-band van beton.	st	24,00	V		
253970	Leveren rechte geleideband van beton.	st	4,00	V		
253980	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	V		
261	**MARKERINGEN**					
2610	DREMPELMARKERING					
261010	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, drempel	m2	60,00	V		
261020	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (attentiestrook)	m	15,00	V		
261030	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (attentiestrook)	m	10,00	V		
262	**WEGMEUBILAIR**					
2622	INRICHTINGSELEMENTEN					
262240	Lev. en aanbr. zwerfkeien.	st	24,00	V		
27	**GROENWERKZAAMHEDEN**					
271	**Inzaaien**					
271010	Cultivateren in te zaaien terreingedeelten.	are	30,00	V		
271020	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	30,00	V		
271030	Bemesten grasterrein.	are	30,00	V		
271040	Zaaien grasvelden, bermen.	are	30,00	V		
272	**BOMEN**					
2720	Beluchting bomen					
272010	Lev. en aanbr. van een beluchtingssysteem in de groeiplaats.	m	180,00	V		
272020	Aanbrengen van hulpstukken beluchtingssysteem	st	60,00	V		
2730	Bescherming beplanting					
273010	Aanbrengen wortelscherm.	m	150,00	V		
3	**CONSTRUCTIEVE VOORZIENINGEN HAVENKWARTIER FASE 6 & 7**					
301	**KUNSTSTOF BESCHOEIING**					
301010	Lev. en aanbr. kunststof beschoeiing. (Haven)	m	37,00	V		
301020	Lev. en aanbr. kunststof beschoeiing. (NZ HK6 en WZ Redersbrug)	m	50,00	V		
301030	Lev. en aanbr. kunststof beschoeiing. (OZ Redersbrug)	m	26,00	V		
301040	Lev. en aanbr. kunststof beschoeiing. (Palmarbrug)	m	60,00	V		
301050	Gronddicht afwerken aansluitingen kunststofbeschoeiing.	st	9,00	V		
301060	Maken doorvoeren in kunststof damwand.	st	3,00	V		
301090	Controle ankerkrachten.	EUR		N		
303	**STALEN DAMWAND**					
303010	Lev. en aanbr. verankerde stalen damwand met deksloof.	m	60,00	V		
303020	Lev. en aanbr. verankerde stalen damwand met deksloof.	m	33,00	V		
303030	Lev. en aanbr. verankerde stalen damwand met deksloof.	m	49,20	V		
303040	Lev. en aanbr. verankerde stalen damwand met deksloof.	m	13,50	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303050	Leveren staal constructies(damplanken)	kg	78.723,00	V		
303060	Leveren staal constructies (dekplanken)	kg	4.020,00	V		
303070	Leveren staal constructies (gordings)	kg	4.125,00	V		
303090	Controle ankerkrachten.	EUR		N		
304	**METSELWERK**					
3040	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
304010	Aanbrengen staalconstructies staalplaat	st	119,00	V		
304020	Aanbrengen staalconstructies staalplaat	st	3,00	V		
304030	Aanbrengen staalconstructies hoekstaal.	m	142,00	V		
304040	Aanbrengen staalconstructies stiftdeuvels.	st	1.450,00	V		
304050	Aanbrengen staalconstructies spouwankers.	st	470,00	V		
304090	Schoonmaken damwandkassen.	EUR		N		
3041	AANBRENGEN METSELWERK					
304110	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	50,00	V		
304120	Toepassen bekisting wand.	m2	150,00	V		
304130	Aanbrengen wapeningsstaal	kg	6.200,00	V		
304140	Aanbrengen beton wand.	m3	31,00	V		
304150	Aanbrengen muur van metselwerk.	m2	200,00	V		
304160	Aanbrengen rollaag van metselwerk.	m	140,00	V		
304170	Aanbrengen rollaag (3 rijen) van metselwerk.	m	5,00	V		
304190	Aanbrengen gording.	m	82,20	V		
305	**STEENBESTORTING**					
305010	Leveren en aanbrengen betonnen keerwanden.	st	12,00	V		
305020	Leveren en aanbrengen betonnen keerwanden.	st	8,00	V		
305050	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	95,00	V		
305060	Aanbrengen bestorting.	ton	55,00	V		
4	**MARITIEME VOORZIENINGEN**					
4010	Aanbrengen vingerpieren					
401010	Lev. en aanbr. steiger (kunststof vingerpier)	m	75,00	V		
401050	Lev. en aanbr. steiger. (houten vingerpier)	st	12,00	V		
4020	Aanbrengen loopsteiger					
402010	Lev. en aanbr. steiger (loopsteiger)	m	76,00	V		
402050	Lev. en aanbr. steiger (kopsteiger)	m	23,00	V		
402080	Lev. en aanbr. houten loopsteiger.	m	42,00	V		
402090	Lev. en aanbr. houten kopsteiger.	m	16,50	V		
4030	Kanosteiger					
403010	Lev. en aanbr. steiger (kanosteiger)	m	13,50	V		
4050	Voorzieningen					
405010	Aanbrengen kikker.	st	92,00	V		
405020	Aanbrengen afmeerring.	st	3,00	V		
405030	Aanbrengen bolder.	st	6,00	V		
405040	Aanbrengen trap.	st	4,00	V		
405050	Aanbrengen meerpalen	st	30,00	V		
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
80	**Algemene werkzaamheden**					
800010	Schoonhouden wegen.	EUR		N		
800030	Verzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.	EUR		N		
800040	Nakomen voorwaarden melding Natuurbescherming	EUR		N		
800050	Technische eis materieel (Stage klasse en Euronorm).	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800060	Coördinatie in elkander grijpende werken.	EUR		N		
800070	CAR-verzekering.	EUR		N		
800080	Communiceren met derden.	EUR		N		
800090	Maken revisiewerk ondergrondse infra	EUR		N		
800130	Graven proefsleuf	m	40,00	V		
800140	Graven proefsleuf t.b.v. Enexis	m	5,00	V		
800150	Uitzetten damwand.	EUR		N		
800160	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N		
800170	Aanbrengen trillingsmeters.	st	5,00	V		
81	**INZETTEN MEDEWERKERS**					
811000	Inzetten stratenmaker	uur	40,00	V		
811010	Inzetten werknemer GWW-sektor groep C	uur	80,00	V		
811020	Inzetten werknemer (verkeersregelaar)	uur	200,00	V		
82	**INZETTEN MATERIEEL**					
821010	Inzetten hydraulische graafmachine 1,5 m3.	uur	80,00	V		
821020	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	40,00	V		
821030	Inzetten vrachtauto met boordkraan.	uur	80,00	V		
821040	Inzetten wiellader.	uur	20,00	V		
821050	Inzetten vrachtauto.	uur	20,00	V		
821060	Inzetten telekraan.	uur	16,00	V		
83	**Tijdelijke verkeersmaatregelen**					
830010	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N		
830050	Toepassen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N		
830090	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
85	**ENGINEERING**					
8510	Werkzaamheden in den droge.					
851010	Opstellen werkplan t.b.v. uitvoeren werkzaamheden in de droge.	EUR		N		
851020	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N		
851030	Verwijderen vissen en amfibieën uit bouwkuip.	EUR		N		
8511	Bemaling bouwkuipen.					
851110	Bemalen bouwkuip t.b.v. plaatsen containers.	EUR		N		
851150	Bemalen bouwkuip t.b.v. plaatsen pompput.	EUR		N		
8512	Transportplan en rijroutes.					
851210	Opstellen transportplan en rijroutes.	EUR		N		
8513	Fasering werkzaamheden.					
851310	Opstellen werkplan fasering uitvoering.	EUR		N		
851320	Uitvoeren werkplan fasering uitvoering.	EUR		N		
8514	Staalconstructies en bevestigingsmaterialen.					
851410	Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden staalconstructies.	EUR		N		
851420	Controle berekeningen bevestigingsmaterialen.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910040	Vervaardigen opleverdossier (digitaal)	EUR		N		
910050	Invullen weekrapporten	EUR		N		
910060	Meerkosten HVO-100 diesel.	EUR		N		
910100	Invullen begeleidingsbrieven.	EUR		N		
910110	V&G coördinatie.	EUR		N		
910220	Materiaaldepot	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost diverse leveranties.	EUR	50.000,00	V		
950020	Stelpost diverse werkzaamheden.	EUR	50.000,00	V		
950030	Stelpost moederbestek.nl	EUR	825,00	V		
950040	Stelpost groenvoorzieningen.	EUR	215.000,00	V		
950050	Stelpost voorzieningen steigers (Seijsener)	EUR	105.000,00	V		
950060	Stelpost pompput DWA.	EUR	46.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					