

Aanbesteding: Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg Goes
Aanbestedende Dienst: Gemeente Goes
Referentie: 2022-907D & 22-012

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Aanbestedingsstukken

Vraag:
Wanneer kunnen we de aanbestedingsstukken van het project downloaden?

Antwoord:
Deze worden op vrijdag 9 juni gepubliceerd.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Aanbestedingsleidraad 5.4.2.2 Criterium 2: Duurzame aanpak

Vraag:
2 bladzijdes op A4 formaat is vrij beperkt voor de beantwoording van dit criterium. We verzoeken u het max. aantal toegestane pagina's uit te breiden naar 4 A4.

Antwoord:
Het verzoek wordt niet gehonoreerd, echter wordt het aantal pagina's verhoogd naar 3 bladzijden. Dit is aangepast in het inschrijvingsleidraad.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 29 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Inschrijvingsleidraad 5.4.2 Toelichting op de kwaliteit

Vraag:
Mag buitenom het genoemde aantal maximum pagina's een voorblad, inhoudsopgave en inleiding toegevoegd worden?

Antwoord:

Conform par 5.4.2.2. is het maximum pagina's exclusief voorblad en inhoudsopgave. De inleiding is onderdeel van het plan van aanpak en valt binnen het genoemde aantal maximum pagina's.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 alternatief

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad wordt gevraagd naar een duurzamere aanpak van bijvoorbeeld inzet duurzamere of secundaire materialen. Het bestek biedt echter weinig alternatieven. Dit is tegenstrijdig. Hoe ziet de Opdrachtgever dit?

Antwoord:

De opdrachtgever is zich bewust dat er weinig alternatieven zijn betreffende inzet duurzamere of secundaire materialen. Echter betreft deze uiteenzetting slechts voorbeelden en dient de inschrijver binnen de eisen van het bestek met bijbehorende bijlagen nadere invulling geven voor het toepassen van een duurzame aanpak.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 bestekspost 211110 en 211210

Vraag:

In post 211110 en post 211210 moeten palen verwijderd worden t.b.v. hergebruik, maar er staat ook materialen vervoeren naar erkende verwerker Dit is tegenstrijdig, wat is juist?

Antwoord:

De paal volgens post 211110 en slagboom volgens bestekspost 211210 dienen afgevoerd te worden.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
betongranulaat

Vraag:

Volgens de tekeningen en het bestek moet de te leveren betongranulaat gradatie 0-20 mm zijn, de aan te brengen laag dikte bedraagt 25 cm. Is het toegestaan om hier betongranulaat 0-31,5 mm toe te passen?

Antwoord:

Conform tekeningen en bestek dient betongranulaat 0/31,5 mm geleverd te worden. Dit aanhouden.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Werkzaamheden Tennet

Vraag:

Hoe dient het onderstation van Tennet bereikbaar te zijn? Breedte verkeersklasse?

Antwoord:

Het onderstation dient bereikbaar te zijn door middel van een situatie die gelijkwaardig is aan de huidige situatie.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 29 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Werkzaamheden derden

Vraag:

Hoe zien de omleidingen van derden eruit en hoelang gaat dit duren?

Antwoord:

Zie aanvullende tekeningen in bijlage 9 van het bestek.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 29 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 Aan- en afvoerroute

Vraag:

Is er een beoogde aan- en afvoerroute naar het bedrijvenpark tijdens de uitvoering van de werkzaamheden?

Antwoord:

Aan- en afvoerroute dient te geschieden via de ontsluitingsweg Anthony Fokkerstraat of de Repelweg. Wanneer deze route niet toegankelijk is dan via de Sinoutskerkseweg - Noordhoekweg - Kloetingseweg - N669

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 Omleggen kabels en leidingen

Vraag:

Met betrekking tot het omleggen kabels en leidingen: Is daar rekening mee gehouden hoelang en wanneer? Dit i.v.m. faseringen aannemer.

Antwoord:

Fasering aannemer van dit bestek dient te worden afgestemd met het om- en aanleggen van de kabels en leidingen. Werkzaamheden omtrent het om- en aanleggen kabels en leidingen is volgend.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
13 bestek

Vraag:

Deel 3 par 01 14 08 lid 01 Hierin staat omschreven dat transport binnen de werkgrenzen , buiten de openbare wegen, wel is toegestaan met tractor en grondkar. Bedoeld OG hiermee dat binnen de werkgrenzen op de Repelweg en Ongereedweg niet met tractor en grondkar gereden mag worden of betreft dit alleen op gedeelte buiten de werkgrenzen.

Antwoord:

Op de nieuw aangelegde wegen binnen het projectgebied mag niet worden gereden met tractor en grondkar. Op de op te breken Repelweg en

Ongereedweg (binnen de werkgrenzen) is dat wel toegestaan.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Deel 3 par 01 10 02 lid 02 en 03 Aannemer dient 10 werkdagen voor aanvang meldingen te versturen t.a.v. onttrekking grondwater. Verzoek aan OG om start werkzaamheden met minimaal 2 weken op te schuiven i.v.m. versturen definitieve gunning 18 augustus en start werk 4 september 2023.

Antwoord:

Verzoek wordt niet gehonoreerd, er kan met andere werkzaamheden worden gestart.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Deel 3 par 0109 02, lid 08. hierin is opgenomen dat aannemer minimaal 3 weken voor start werkzaamheden een werkplan ter goedkeuring in moet dienen t.b.v. werkzaamheden onder hoogspanningslijnen. Volgens planning wordt definitieve gunning 18 augustus 2023 verstuurd en dienen de werkzaamheden op 4 september 2023 te worden gestart, tussenliggende tijd is 2 weken. Verzoek aan OG om de startdatum hierdoor met minimaal 2 weken op te schuiven, kan OG ook aangeven wat de acceptatietermijn is na indienen werkplan.

Antwoord:

Verzoek wordt niet gehonoreerd, er kan met werkzaamheden buiten de belemmerde stroken van TenneT worden gestart.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
bestek

Vraag:

bestekpost 412010 In deze post wordt pompput ter beschikking gesteld. Kan OG opgeven wat het gewicht van deze put is.

Antwoord:

Het gewicht van de onderbak is ca. 8 ton, het gewicht van het tussenstuk is ca. 4 ton en van de afdekplaat is ca. 1,5 ton. Bestekspostnr. 412010 is aangevuld.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
bestek

Vraag:

In deel 2.2 par 05 lid 04 staat dat ON onderstation Tennet en landbouwperceel ten zuiden van onderstation 24/7 bereikbaar dient te houden. Kan OG op tekening aangeven welk landbouwperceel hiermee bedoeld wordt.

Antwoord:

Dit betreft perceel V179, het perceel direct ten zuiden gelegen vanaf het Onderstation.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
bestek

Vraag:

In deel 2.1 par 04 is opgenomen dat ON rekening dient te houden met werkzaamheden derden. Kan OG hiervan tekeningen aanleveren welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wanneer deze staan ingepland.

Antwoord:

De tot nu toe beschikbare tekeningen van werkzaamheden van derden zijn toegevoegd aan bijlage 11 van het bestek. Overige zaken dienen nader in het

werk te worden bepaald.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 29 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp: bestek

Vraag:
bestekpost 100010. Verkeersplan dient 5 werkdagen na gunning te worden ingediend, acceptatietermijn is 5 werkdagen, eventuele aanpassingen indienen na 2 werkdagen, acceptatietermijn 2 werkdagen. aangezien termijn tussen gunning 18-8-2023 en start werk 04-09-2023 maar 10 werkdagen bedraagt verzoeken wij OG hierdoor om de startdatum met minimaal 2 weken op te schuiven.

Antwoord:
Verzoek wordt niet gehonoreerd, er kan met andere werkzaamheden worden gestart waarbij geen verkeersmaatregelen benodigd zijn.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 20
Onderwerp: Bestekspost 550010

Vraag:
Dient dit materiaal te worden geleverd?

Antwoord:
Ja, bestekspost is aangevuld.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 21
Onderwerp: Bestekspost 453220

Vraag:
Dient dit diameter 160 mm te zijn?

Antwoord:

Ja, bestekspost is gewijzigd.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg

Beantwoord op: 28 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Besteksposten 341120 en 342120

Vraag:

Het soortelijk gewicht van grond is doorgaans 1.600 kg/m³, kunnen de hoeveelheden worden aangepast?

Antwoord:

Als uitgangspunt is door opdrachtgever 1.800 kg/m³ gehanteerd. Bestekspost wordt niet aangepast.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg

Beantwoord op: 28 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Uitstel inschrijfdatum

Vraag:

Wij vragen of het mogelijk is om de inschrijfdatum met 2 weken op te schuiven?

Antwoord:

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg

Beantwoord op: 28 jun. 2023

Label: Proces

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Inzet duurzaam materieel

Vraag:

Inschrijfleidraad 5.4.2.2 Het voorbeeld wijze van inzet duurzaam materieel volgens criterium 1 oogt bij ons als een dubbeling waarbij eventuele waardes uit criterium 1 dus dubbel gewaardeerd worden. Hoe wordt dit

geïnterpreteerd ?

Antwoord:

Het in criterium 2 aangegeven voorbeeld betreffende "wijze van inzet duurzaam materieel" wordt niet bedoeld als dubbeling. Criterium 1 betreft het werkelijke inzet van duurzaam materieel. In criterium 2 kan worden beschreven op welke wijze dit materieel wordt toegepast en welke voorzieningen hierbij worden voorzien. Bijvoorbeeld de wijze van opladen elektrisch materieel.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
25

Onderwerp:
alternatief materiaal

Vraag:

Inschrijfleidraad 5.4.2.2 De voorbeelden toepassen secundaire materialen of duurzame materialen zijn alternatieven op het gevraagde in bestek. Inschrijving gebaseerd op een alternatief levert ons inziens mogelijk ongewenste situaties op.

Stel dat we als aannemer een kans zien voor een alternatief materiaal wat ook financieel aantrekkelijk is waardoor ook de financiële waarde van de inschrijving zakt en na gunning blijkt dat opdrachtgever op basis van technische eigenschappen toch niets voor voelt dit materiaal toe te passen zou dit probleem aannemer worden.

Of moeten alleen de ideeën in het plan opgenomen worden en is dit nadien door gemeente en aannemer af te stemmen na aanbesteding als zijnde keuze opties?

Antwoord:

De inschrijving dient te geschieden conform de eisen van het bestek met bijbehorende bijlagen. Zie ook het antwoord op vraag 6.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
26

Onderwerp:
alternatief materiaal

Vraag:

Inschrijfleidraad 5.4.2.2 als alternatieve materialen toegestaan zijn, graag dan per type aangeven op basis van welke eigenschappen de opdrachtgever

hierin kan en wil afwijken van het gevraagde in het bestek.

Antwoord:

Er zijn geen alternatieve materialen toegestaan.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

27

Onderwerp:

uitstel aanbesteding

Vraag:

na aanleiding van onduidelijkheden ten aanzien van het plan duurzame aanpak en de vragen/antwoorden daarover, vragen wij extra tijd voor de aanbesteding

Antwoord:

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr.

28

Onderwerp:

boetesysteem

Vraag:

5.4.3, Graag het boetesysteem herzien, is een erg zwaarwegend opgesteld, inzet kan ook procentueel zijn opgebouwd waarbij hierover geen eenduidig beeld kan bestaan.

Tevens vraagt opdrachtgever bijvoorbeeld om een type funderingsmateriaal wat in de gevraagde hoeveelheden nauwelijks/niet beschikbaar is. Hierdoor is het noodzakelijk om materialen over grotere afstanden aan te voeren, dit past niet in een duurzame gedachte.

Antwoord:

Het boetesysteem wordt niet herzien. Voorafgaande aan de werkzaamheden vind afstemming plaats over de wijze van registratie.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 29 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
29

Onderwerp:
meerwerkpercentage

Vraag:

Inschrijfleidraad 7, extra declaraties, percentage van 12% achten wij voor de manier van werken (kostenverhogende omstandigheden) laag, graag dit herzien naar minimaal 14%, (8% AK, 4% uitvoering en 2% W&R)

Antwoord:

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
30

Onderwerp:
overzichttekening

Vraag:

Graag tekening aanleveren van het totale werkgebied voor een beter overzicht ipv alleen losse tekeningbladen

Antwoord:

Er is een overzichtstekening toegevoegd in de bijlage van deze Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Tekening 107-TEK-DWP-002

Vraag:

Tekening 107-TEK-DWP-002, graag aanwezige K&L opnemen in het boorprofiel voor de in te schatten risico's

Antwoord:

Volgens de klic-oriëntatie melding zijn er enkel kabels aanwezig in de berm naast de snelweg. De diepte van de boring ter plaatse van deze bermen zit op minimaal -6,00m NAP en de bermen hebben een hoogte die hoger is dan -1,00 NAP. Na gunning zal een aangevulde tekening worden aangeleverd.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg

Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 32
Onderwerp: kwaliteitsborging

Vraag:

Bestek 1. 1.07 kwaliteitsborging, Hoe ziet gemeente de controle van aanboringen op rioolbuis als stoppunt? Dit is een continu proces, mag aannemer er vanuit gaan dat gemeente dagelijks aanwezig is voor toezicht zodat er geen stagnatie optreed door deze stoppunten.

Antwoord:

Dit maakt onderdeel uit van het dagelijks toezicht.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 33
Onderwerp: Bestekspost 523010 Aanbrengen onderlaag asfaltbeton

Vraag:

AC 22 moet minimaal 55 mm dik worden aangebracht. Voor 50 mm moet een AC 16 worden gebruikt. Kan dit worden aangepast?

Antwoord:

Dit mengsel is conform de standaard constructieopbouw van asfaltfietspaden binnen de gemeente Goes. Mengsel wordt niet aangepast.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 34
Onderwerp: Coördinatie

Vraag:

Bestek 2. 2.1 par 04, coördinatie, graag specificeren welke mate van inzet /coördinatie verwacht wordt. Begrippen als uitvoeren van bijkomende werken door derden is bijvoorbeeld wel een heel rekbaar en breed begrip, als dit niet nog niet aan te geven is verrekening op basis van tbs of stelpost.

Antwoord:

Als coördinatie wordt verwacht afstemming betreffende de uitvoering, bouwlogistiek, planning, fasering, etc. Bijkomende werken door derden zijn bijvoorbeeld uit te voeren onderzoeken op bedrijfskavels.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 29 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 35
Onderwerp: Ontzoden

Vraag:
Bestekspost 2003 Ontzoden van de taluds er staat niet (specifiek) omschreven, dient dit ook uitgevoerd te worden?

Antwoord:
Ja, er is een nieuwe bestekspost 200130 toegevoegd voor het ontzoden van de taluds.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 36
Onderwerp: profileren

Vraag:
Bestekspost 323 graag voor het profileren een separate post opnemen, dit is aparte handeling die gezien het bovenoppervlak omvangrijk is.

Antwoord:
Verzoek wordt gehonoreerd, voor het profileren is een separate bestekspost opgenomen.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 37
Onderwerp: Bestekspost 324010

Vraag:
Bestekspost 324010 graag voor het profileren een separate post opnemen, dit is aparte handeling en het bovenoppervlak in m2 ontbreekt.

Antwoord:

'Verzoek wordt gehonoreerd, voor het profileren is een separate bestekspost opgenomen.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bestekspost 325010

Vraag:

Bestekspost 325010 geen kosten-homogene opzet, veel verschillende handelingen in 1 post, graag beter specificeren en opsplitsen

Antwoord:

Bestekspostnr. 325010 heeft per te verwerken kuub weliswaar meerdere, maar in verhouding dezelfde handelingen. Bestekspost is kostenhomogeen en derhalve niet aangepast.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bestekspost 340510

Vraag:

Bestekspost 340510, Geen veiligheidsklasse van toepassing is ons inziens niet juist, graag herzien.

Antwoord:

Deze sanering is behorend bij de BUS-melding "h. ANL22-7206B BUS melding" uit bijlage 4 van het bestek. Als bijlage van deze BUS melding is een rapportage toegevoegd met daarin de veiligheidsklasse Rood-vluchtig. Echter is deze veiligheidsklasse bepaald op basis van de waarde minerale olie omgerekend naar standaard bodem en niet op basis van de daadwerkelijke meetwaarde. Volgens de CROW moet de veiligheidsklasse bepaald worden op basis van de daadwerkelijke meetwaarde. Het bestek is gebaseerd op een berekening met daarin de daadwerkelijke meetwaarde verwerkt, dan komt hij uit op veiligheidsklasse Geen. De uitkomst van de veiligheidsklassebepaling is toegevoegd aan het bestek.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg

Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
40 Bestekspost 341010

Vraag:
Bestekspost 341010 Ten behoeve van afvoer is een rijplatenbaan benodigd, graag hiervoor een bestekpost opnemen

Antwoord:
Toepassing rijplaten is naar eigen inzicht aannemer. Indien de aannemer denkt rijplaten nodig te hebben kunnen deze worden verrekend op bestekspostnr. 800410.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
41 Bestekspost 400010

Vraag:
Bestekspost 400010, graag aangeven voor welke posten deze post bedoeld is, is nu door maken van een EUR post en omvangrijke toepassing misleidend

Antwoord:
Opdrachtgever gaat uit van paragraaf 6 lid 3b van de UAV 2012. Hulpwerken- en/of middelen t.b.v. de uitvoering van het werk behoren tot de verplichting van de aannemer. Bestekspost 400010 biedt een mogelijkheid om deze kosten op een specifieke post te verrekenen.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
42 Bestekspost 401110

Vraag:
Bestekspost 401110, Indien aannemer de bemaling wil uitvoeren door middel van horizontale bemaling is dit ook binnen deze bestekspost toegestaan?

Mag er uitgegaan worden dat lozingswater in omliggende sloten geloosd kan worden?

Antwoord:

Indien de aannemer kan aantonen dat dit een betere variant is, dan wordt dit toegestaan. Indien dit het geval is zal dit worden afgehandeld als bestekswijziging.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 43
Onderwerp: Bestekspost 411110

Vraag:

Bestekspost 411110, putranden die gevraagd zijn bieden (waarschijnlijk) geen mogelijkheid tot het rekenen met alternatieven, om deze reden het verzoek om dit soort leveringen als opdrachtgever ter beschikking te stellen

Antwoord:

In verband met onderhoudbaarheid wenst de opdrachtgever zoveel als mogelijk dezelfde type putranden toe te passen. Verzoek om de putranden ter beschikking te stellen wordt niet gehonoreerd.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 44
Onderwerp: Besteksposten 4112

Vraag:

Besteksposten 4112, het voorschrijven van een vaste leverancier is ongewenst, het gaat om het principe waarbij vergelijkbare methodes ingezet mogen worden? Graag dan ook functionele eigenschappen omschrijven waar dit aan moet voldoen

Antwoord:

Een aantoonbaar gelijkwaardig systeem voor het aanbrengen van putranden in asfaltverharding wordt toegestaan.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 45
Onderwerp: Bestekspost 412010

Vraag:
Bestekspost 412010, graag het gewicht van het zwaarste putdeel opgeven, en opgeven welke hijsvoorzieningen er in aangebracht zijn

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 16.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 46
Onderwerp: Bestekspost 423020

Vraag:
Bestekspost 423020, mogen uitstroombakken afgestemd worden qua afmetingen op de aan te sluiten diameters of zijn hier minimale afmetingen geëist?

Antwoord:
Ja dat wordt toegestaan. Echter zijn de nu voorgeschreven uitstroombakken al gebaseerd op de aan te sluiten diameters.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 47
Onderwerp: Bestekspost 431020

Vraag:
Bestekspost 431020, opsluiting door middel van een bekisting ontbreekt, niet vereist? Post verrekenbaar per m3, indien bodemgesteldheid in werk slecht blijkt te zijn zal wellicht meer dikte aangebracht moeten worden

Antwoord:
De toepassing van een bekisting wordt niet geëist voor het aanbrengen van de zandcement fundering.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg

Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 48
Onderwerp: Bestekspost 431101

Vraag:
Bestekspost 431101, engineering is een separaat onderdeel van leveren en aanbrengen van een duiker, graag hier een separate post van maken en eenduidig omschrijven welke zaken opdrachtgever hierin verwacht.

Antwoord:
Verzoek wordt gehonoreerd, voor de engineering van de kokerduiker is de nieuwe bestekspost 431120 opgenomen.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 49
Onderwerp: duikers

Vraag:
Waar moeten rond 400 buizen hergebruikt worden uit bestaande tijdelijke duikers, in post 430010 staat levering omschreven

Antwoord:
Tijdelijke duikers hergebruiken volgens bestekspostnr. 420030.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 50
Onderwerp: Bestekspost 432110

Vraag:
Bestekspost 432110, heeft opdrachtgever sonderingen ter plaatse van afdamming, anders uitgangspunt geven voor lengte damwand. Post zelf is niet kosten homogeen opgesteld, er worden meerdere zaken gevraagd met ook situaties als dit voordoet moet aannemer het oplossen. Graag opsplitsen in meerdere posten en eenduidige uitgangspunten omschrijven.

Antwoord:

Bestekspostnr 432110 is gesplitst in posten per onderdeel. Tevens zijn gegevens toegevoegd aan de bijlage van deze Nota van Inlichtingen van een nabijgelegen uitgevoerde sondering.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 51
Onderwerp: Bestekspost 480310

Vraag:
Bestekspost 480310 In lijn met opzet overige besteksposten, zou dit ook een EUR post moeten zijn die ter keus aannemer is.

Antwoord:
Bestekspost wordt niet gewijzigd naar aanleiding van deze opmerking.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 52
Onderwerp: Bestekspost 510110

Vraag:
Bestekspost 510110, tussendepot voor de slakken ontbreekt

Antwoord:
Onder bestekspostnr. 240010 valt ook het tijdelijk opslaan van de slakken. Dit kan in het in te richten materiaaldepot volgens bestekspostnr. 800110.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 53
Onderwerp: Besteksposten 53

Vraag:
Besteksposten 53, er worden hier allerlei kostenverhogende zaken genoemd zonder enkele informatie over hoeveelheden etc. Graag deze informatie aanleveren om te komen tot juiste prijsvorming .

Antwoord:

De genoemde zaken hebben voornamelijk betrekking op ARBO-richtlijnen en zaken welke al onder de bijbehorende verplichtingen vallen conform de Standaard RAW bepalingen 2020.

Opdrachtgever is het er mee eens dat het afkitten van voegen niet verdisconteerd kan worden in de eenheidsprijzen. Voor het afkitten van deze voegen is een separate EUR bestekspost toegevoegd.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bestekspost 600010

Vraag:

Bestekspost 600010, levering en eigenschappen van de palen en beugels zijn niet omschreven, welke reflectieklasse?

Antwoord:

Geen, palen en beugels hoeven niet te voldoen aan een reflectieklasse.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bestekspost 600210

Vraag:

Bestekspost 600210 hardhouten palen, wordt hier geen vierkante bedoeld?

Antwoord:

Nee, ronde palen.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bestekspost 601020

Vraag:

Bestekspost 601020, wat zijn de afmetingen houten paal en kwaliteit ?

Antwoord:

Dit betreft een her te gebruiken paal met een lengte van maximaal 3,00 m.

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestekspost 601210

Vraag:

Bestekspost 601210, graag omschrijven welk type buispalen en ook levering omschrijven

Antwoord:

Bestekspost is gewijzigd en voor de leverantie wordt nu verwezen naar een specifieke leverancier (of gelijkwaardig).

Percelen: P1 Bouwrijp maken Bedrijvenpark Deltaweg
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud