

DTV Informatief VTG



Omschrijving

DTV Consultants heeft in samenwerking met Hoeflake Infratechniek een voetgangerslicht ontwikkeld, dat voetgangers adequater informeert over de wachttijd (wachttijdindicatie) en de beschikbare oversteektijd (oversteektijdindicatie). Door gebruik te maken van radar- en/of videodetectie kunnen de wachttijd- en oversteektijdindicatie worden afgestemd op het feitelijke gedrag van voetgangers.

Voor meer informatie download de brochure onder de tab "Download"

Opmerking over dit product

De lantaarn die wordt weergegeven is van het type Futura.

Specificaties

Materiaal	UV bestendig polycarbonaat
Type lantaarn	Naar keuze (Futura, Standaard of Alustar)
Diameter	<u>210mm</u>
Led	Futurled 42Vac
Montage	Op mast
Kleur behuizing	Zwart of grijs (RAL7032)
Slagvastheid	EN60598-1 Klasse IR 3 volgens EN12368
Temperatuur / vibratie	EN60068-2-14 / EN60068-2-64 / EN60068-2-30
LED rood	EN12368 & CE certificaat
LED groen + WTV	LED 42V / EMC getest EN50293
Beschermingsklasse	Water- en stofdicht (IP55) - EN60529; overeenkomstig klasse IV volgens EN12368
Sjabloon	Voetganger
Incl. aansluitsnoer	Ja