

Behoort bij: ARC-2022-013

Voorbelasting en bouwrijpmaken Fase 1 Binnendijks Bedrijventerrein "Port of Urk"

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBELASTING				
11	AANVANGSWERKEN				
111	Vorbereidende werkzaamheden				
1111	<u>Verkeer</u>				
111140	Toepassen vooraankondigingsborden omleidingsroutes	st	4,00F		
1112	<u>Waterstand opzetten</u>				
111210	Water verpompen t.b.v. opzetten waterstand	uur	500,00F		
1113	<u>Bemalingen</u>				
111310	Toepassen bemaling t.b.v. drooghouden watergangen	m	1.000,00F		
111320	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	4,00F		
111330	Verwijderen debietmeetpunt	st	4,00F		
111340	Registreren debietmeetpunt	week	10,00F		
1114	<u>Afdammingen</u>				
111410	Toepassen tijdelijke afdamming watergang	st	16,00F		
111420	Aanbrengen bouwkuip	st	1,00F		
111430	Instandhouden bouwkuip	st	1,00F		
111440	Verwijderen bouwkuip	st	1,00F		
1116	<u>Verwijderen duikers</u>				
111610	Verwijderen betonnen duiker - elementen, tot Ø600 mm.	m	10,00F		
111620	Verwijderen duiker - kunststof-buis, Ø250 mm of meer.	m	165,00F		
114	Opruimen oeversbescherming				
114010	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	10,00F		
116	Opruimen groenvoorzieningen				
1161	<u>Verwijderen beplanting</u>				
116110	Verwijderen begroeiing.	are	7,50F		
116120	Verwijderen bos.	are	42,00F		
1163	<u>Verwijderen bomen / stobben</u>				
116310	Verwijderen stobben, <0,2 m.	st	17,00F		
116320	Verwijderen stobben, 0,2-0,3 m.	st	3,00F		
116330	Verwijderen stobben, 0,3-0,5 m.	st	13,00F		
1164	<u>Rietvegetatie</u>				
116410	Maaien rietvegetatie.	are	0,50F		
118	Depot				
1181	<u>Bouwweg zanddepot</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
118110	Instandhouden bouwweg depot	week	20,00F		
118120	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	60,00F		
119	Opruimen overige elementen				
1191	<u>Slopen paalfundering</u>				
119110	Slopen palen.	st	20,00F		
119120	Klei verwerken in gaten fundering.	m3	5,00F		
1192	<u>Opruimen overige</u>				
119210	Verwijderen betonnen paal.	st	4,00F		
119220	Verwijderen stalen paal.	st	1,00F		
12	GRONDWERKEN				
121	Vorbereidende werkzaamheden				
1211	<u>Maaien terrein</u>				
121110	Maaien gewas.	are	3.300,00F		
1212	<u>Frezen terrein</u>				
121210	Frezen.	are	3.300,00F		
1213	<u>Opschonen smalle watergang</u>				
121310	Uitmaaieren watergang.	m	950,00F		
121320	Opschonen watergang.	m	950,00F		
121330	Uitkassen te dempen watergang	m3	2.850,00F		
122	Grond ontgraven				
1221	<u>Ontgraven uit cunet</u>				
122110	Grond ontgraven uit cunet	m3	44.900,00F		
1222	<u>Ontgraven uit sleuf</u>				
122210	Grond ontgraven t.b.v. dubbele sleuf, riolering.	m3	17.955,00F		
122220	Grond ontgraven t.b.v. enkele sleuf, persleidingen.	m3	420,00F		
122230	Grond ontgraven t.b.v. enkele sleuf, warmtenet.	m3	1.060,00F		
122240	Grond ontgraven t.b.v. enkele sleuf, duiker.	m3	120,00F		
122250	Grond ontgraven t.b.v. enkele sleuf, Multi-plate duiker.	m3	1.200,00F		
122260	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	300,00F		
1223	<u>Ontgraven uit watergang</u>				
122310	Grond ontgraven uit watergang, in den natte	m3	90.800,00F		
122320	Grond ontgraven uit watergang, opbarstingsmaatregelen	m3	25.000,00F		
122330	Aanbrengen filterbuis / peilbuis	m	350,00F		
122340	Verwijderen filterbuis / peilbuis	m	350,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1224	<u>Ontgraven uit paddenpoel</u>				
122410	Grond ontgraven uit paddenpoel	m3	610,00F		
124	Grond vervoeren				
1241	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerken</u>				
124110	Bovengrond vervoeren, plaats van verwerken, 500m	m3	48.600,00F		
124120	Zand vervoeren, plaats van verwerken, 500m	m3	2.500,00F		
124130	Klei vervoeren, plaats van verwerken, 500m	m3	89.510,00F		
1242	<u>Grond vervoeren naar tijdelijk depot</u>				
124210	Veen vervoeren, tijdelijk depot, 1000m	m3	41.505,00F		
124220	Bovengrond vervoeren, tijdelijk depot, 1000m	m3	1.500,00F		
124230	Klei vervoeren, tijdelijk depot, 1000m	m3	1.000,00F		
1243	<u>Afvoeren grond</u>				
124310	Uitvoeren AP04-onderzoek	st	10,00F		
124320	Veen ontgraven uit tijdelijk gronddepot	m3	17.500,00F		
124330	Veen afvoeren	m3	17.500,00F		
125	Grond verwerken				
1251	<u>Verwerken in watergangen</u>				
125110	Grond verwerken in smalle watergang, terrein.	m3	4.620,00F		
125120	Zand verwerken in smalle watergang, cunet.	m3	960,00F		
125130	Klei verwerken in brede watergang, opbarstmaatrg.	m3	25.000,00F		
1252	<u>Verwerken in cunet</u>				
125210	Zand verwerken in cunet.	m3	44.900,00F		
1253	<u>Verwerken in sleuf</u>				
125310	Aanvullen dubbele sleuf, riolering.	m3	17.955,00F		
125320	Aanvullen enkele sleuf, persleidingen.	m3	420,00F		
125330	Aanvullen enkele sleuf, warmtenet.	m3	1.060,00F		
125340	Aanvullen enkele sleuf, duiker, zand.	m3	80,00F		
125350	Aanvullen enkele sleuf, Multi-plate duiker, zand.	m3	810,00F		
125360	Aanvullen enkele sleuf, duiker, klei.	m3	30,00F		
125370	Aanvullen enkele sleuf, Multi-plate duiker, klei.	m3	270,00F		
1254	<u>Verwerken in terrein / voorbelasting</u>				
125410	Grond verwerken in voorbelasting.	m3	113.560,00F		
125420	Zand verwerken in voorbelasting	m3	15.060,00F		
1255	<u>Tijdelijk depot</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125510	Grond verwerken in tijdelijk gronddepot	m3	44.005,00F		
126	Zakbaken				
126010	Plaatsen zakbaken.	st	110,00F		
126020	Verlengen zakbaken.	m	60,00F		
126030	Instandhouden zakbaken	st*w	2.860,00F		
126040	Monitoren zakbaken	st*w	2.860,00F		
126050	Verwijderen zakbaken.	st	110,00F		
127	Grondbewerking				
1271	<u>Verdichten</u>				
127110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	66.185,00F		
127120	Verdichten bovengrond, klei en zand	m3	200.045,00F		
1272	<u>Voorzieningen stuiven</u>				
127210	Bespuiten oppervlak met mengsel.	are	1.900,00F		
128	Grond vervoeren vanuit depot				
1281	<u>Zanddepot</u>				
128110	Zand ontgraven uit depot	m3	80.745,00F		
128120	Zand vervoeren, vanaf depot.	m3	80.745,00F		
129	Leveranties				
1291	<u>Klei</u>				
129110	Leveren klei.	m3	2.570,00F		
129130	Leveren zand in zandbed	m3	500,00F		
13	LEIDINGWERKEN				
132	Duikers				
132010	Aanbrengen PP-duiker, Ø500 mm	m	35,00F		
132020	Aanbrengen PP-duiker, 800 mm	m	75,00F		
14	OEVER- EN TALUDBESCHERMING				
141	Oeverbescherming				
1411	<u>Beschoeiing</u>				
141110	Aanbrengen paal-schot beschoeiing	m	10,00F		
16	GROENVOORZIENINGEN				
162	Watergang				
162010	Frezen, taluds 1:4.	are	110,00F		
162020	Eggen, taluds 1:4.	are	110,00F		
162030	Zaaien, taluds 1:4.	are	110,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162040	Frezen, taluds 1:2.	are	35,00F		
162050	Eggen, taluds 1:2.	are	35,00F		
162060	Zaaïen, taluds 1:2.	are	35,00F		
2	BOUWRIJP MAKEN				
21	AANVANGSWERKEN				
2113	<u>Bemalingen</u>				
211310	Treffen van voorzieningen t.b.v. drooghouden sleuf	m	3.200,00F		
211340	Toepassen bemaling tbv droogh. sleuf persleidingen	m	1.000,00F		
211350	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	4,00F		
211360	Verwijderen debietmeetpunt	st	4,00F		
211370	Registreren debietmeetpunt	dag	14,00F		
215	Opruimen verhardingen				
2151	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
215110	Zagen van bitumineuze verharding, fietspad.	m	3,00F		
215120	Zagen van bitumineuze verharding, rijbaan.	m	13,00F		
2152	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
215210	Frezen teervrij asfalt, Zuidermeerweg.	m2	1.530,00F		
215220	Frezen teervrij asfalt, fietspad rotonde.	m2	1,50F		
215230	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,50F		
2153	<u>Opruimen asfaltverhardingen</u>				
215310	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, d=0,20 m.	m2	190,00F		
215320	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, d=0,11 m.	m2	45,00F		
215330	Opbr. asfaltverharding, teerhoudend asfalt, d=0,13 m.	m2	1.530,00F		
2154	<u>Opruimen betonverhardingen</u>				
215410	Opbreken ongewapende betonverharding, inrit.	m2	900,00F		
215420	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	56,00F		
2155	<u>Opruimen elementenverhardingen</u>				
215510	Opbreken betontegels, tot 1,5 m	m2	21,00F		
215520	Opbreken betontegels, 3,0 m of breder	m2	70,00F		
2156	<u>Opruimen kantopsluitingen</u>				
215610	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	12,00F		
215620	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	75,00F		
2157	<u>Opruimen funderingen</u>				
215710	Verwijderen teervrije funderingslaag, slakken.	m2	2.200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215720	Verwijderen teervrije funderingslaag, menggranulaat.	m2	300,00F		
22	GRONDWERKEN				
221	Vorbereidende werkzaamheden				
2211	<u>Maaien terrein</u>				
221110	Maaien gewas.	are	1.000,00F		
2212	<u>Frezen terrein</u>				
221210	Frezen.	are	1.000,00F		
222	Grond ontgraven				
2221	<u>Ontgraven uit cunet</u>				
222110	Grond ontgraven uit cunet	m3	8.000,00F		
222120	Zand ontgraven uit cunet	m3	19.650,00F		
2222	<u>Ontgraven uit sleuf</u>				
222210	Grond ontgraven t.b.v. dubbele sleuf, riolering.	m3	23.850,00F		
222220	Grond ontgraven t.b.v. enkele sleuf, persleidingen.	m3	1.620,00F		
222230	Grond ontgraven t.b.v. enkele sleuf, warmtenet.	m3	3.600,00F		
222240	Grond ontgraven t.b.v. enkele sleuf, Multi-plate duiker.	m3	1.080,00F		
2223	<u>Ontgraven uit watergang</u>				
222310	Grond ontgraven uit watergang, in den natte	m3	750,00F		
224	Grond vervoeren				
2241	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerken</u>				
224110	Bovengrond vervoeren, plaats van verwerken, 500 m	m3	1.220,00F		
224120	Zand vervoeren, plaats van verwerken, 500 m	m3	9.640,00F		
224130	Klei vervoeren, plaats van verwerken, 500 m	m3	2.600,00F		
2242	<u>Grond vervoeren naar tijdelijk depot</u>				
224210	Bovengrond vervoeren, depot, 1000 m	m3	3.530,00F		
224220	Zand vervoeren, depot, 1000 m	m3	13.160,00F		
224230	Klei vervoeren, depot, 1000 m	m3	1.930,00F		
224240	Veen vervoeren, depot, 1000 m	m3	50,00F		
2243	<u>Afvoeren grond</u>				
224310	Uitvoeren AP04-onderzoek	st	3,00F		
224320	Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot	m3	3.280,00F		
224330	Bovengrond afvoeren	m3	3.280,00F		
225	Grond verwerken				
2251	<u>Verwerken in cunet</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225110	Zand verwerken in cunet.	m3	8.000,00F		
2252	<u>Verwerken in sleuf</u>				
225210	Aanvullen dubbele sleuf, riolering.	m3	22.650,00F		
225220	Aanvullen enkele sleuf, persleidingen.	m3	1.340,00F		
225230	Aanvullen enkele sleuf, warmtenet.	m3	3.270,00F		
225240	Aanvullen enkele sleuf, Multi-plate, stabilisatiezand.	m3	200,00F		
225250	Aanvullen enkele sleuf, Multi-plate, zand.	m3	500,00F		
225260	Aanvullen enkele sleuf, draineerzand.	m3	860,00F		
2253	<u>Verwerken in terrein</u>				
225310	Grond verwerken in cunet, Zuidermeerweg.	m3	720,00F		
225320	Grond verwerken in terrein, Zuidermeerweg.	m3	500,00F		
225330	Grond verwerken langs cunet	m3	800,00F		
225340	Zand verwerken in cunet	m3	300,00F		
225350	Grond verwerken in terrein	m3	1.800,00F		
2254	<u>Tijdelijk depot</u>				
225410	Grond verwerken in tijdelijk depot	m3	18.670,00F		
2258	<u>Verdichten</u>				
225810	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	37.120,00F		
225820	Verdichten bovengrond en klei	m3	3.820,00F		
23	LEIDINGWERKEN				
231	Warmtenet				
2311	<u>Niet geïsoleerde leidingen</u>				
231110	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø63 mm.	m	840,00F		
231120	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø75 mm.	m	120,00F		
231130	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø90 mm.	m	300,00F		
231140	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø110 mm.	m	1.580,00F		
231150	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø125 mm.	m	280,00F		
231160	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø160 mm.	m	120,00F		
231170	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø200 mm.	m	1.630,00F		
231180	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø225 mm.	m	130,00F		
231190	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø250 mm.	m	420,00F		
2312	<u>Vervolg - Niet geïsoleerde leidingen</u>				
231200	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø315 mm.	m	2.280,00F		
231210	Aanbrengen PE-buis, warmtenet Ø450 mm.	m	220,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2313	<u>Lassen en flenzen</u>				
231310	Aanbrengen elektrolasmof, PE warmtenet Ø63 mm	st	84,00F		
231320	Aanbrengen elektrolasmof, PE warmtenet Ø75 mm	st	12,00F		
231330	Aanbrengen elektrolasmof, PE warmtenet Ø90 mm	st	58,00F		
231340	Aanbrengen elektrolasmof, PE, warmtenet Ø110 mm	st	157,00F		
231350	Aanbrengen elektrolasmof, PE warmtenet Ø125 mm	st	39,00F		
231360	Aanbrengen elektrolasmof, PE warmtenet Ø160 mm	st	57,00F		
231370	Aanbrengen elektrolasmof, PE warmtenet Ø200 mm	st	171,00F		
231380	Aanbrengen elektrolasmof, PE warmtenet Ø225 mm	st	12,00F		
231390	Aanbrengen elektrolasmof, PE warmtenet Ø250 mm	st	62,00F		
2314	<u>Vervolg - Lassen en flenzen</u>				
231400	Aanbrengen spiegellas, PE warmtenet Ø315 mm.	st	273,00F		
231410	Aanbrengen spiegellas, PE warmtenet Ø450 mm.	st	32,00F		
231420	Aanbrengen PE-hulpstuk, overgangsfleus Ø160 mm.	st	8,00F		
231430	Aanbrengen PE-hulpstuk, overgangsfleus Ø200 mm.	st	8,00F		
231440	Aanbrengen PE-hulpstuk, overgangsfleus Ø250 mm.	st	8,00F		
231450	Aanbrengen PE-hulpstuk, overgangsfleus Ø315 mm.	st	16,00F		
2315	<u>Hulpstukken afsluiters</u>				
231510	Aanbrengen/inbouwen afsluiter, Ø160 mm.	st	4,00F		
231520	Aanbrengen/inbouwen afsluiter, Ø200 mm.	st	4,00F		
231530	Aanbrengen/inbouwen afsluiter, Ø250 mm.	st	4,00F		
231540	Aanbrengen/inbouwen afsluiter, Ø315 mm.	st	8,00F		
2316	<u>Hulpstukken T-stukken</u>				
231610	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø125 mm.	st	5,00F		
231620	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø160 mm.	st	2,00F		
231630	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø200 mm.	st	10,00F		
231640	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø250 mm.	st	8,00F		
231650	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø315 mm.	st	27,00F		
231660	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø450 mm.	st	3,00F		
2318	<u>Hulpstukken verlopen</u>				
231810	Aanbrengen PE-hulpstuk, verloop Ø90 mm.	st	14,00F		
231820	Aanbrengen PE-hulpstuk, verloop Ø125 mm.	st	2,00F		
231830	Aanbrengen PE-hulpstuk, verloop Ø160 mm.	st	17,00F		
231840	Aanbrengen PE-hulpstuk, verloop Ø200 mm.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231850	Aanbrengen PE-hulpstuk, verloop Ø250 mm.	st	1,00F		
231860	Aanbrengen PE-hulpstuk, verloop Ø315 mm.	st	5,00F		
231870	Aanbrengen PE-hulpstuk, verloop Ø450 mm.	st	4,00F		
232	Duikers				
232010	Aanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfed	m	100,00F		
233	Vrijerval riolering				
2332	<u>Kunststof riool</u>				
233210	Aanbrengen PP-buis, Ø315 mm.	m	3.200,00F		
233220	Aanbrengen PP-buis, Ø400 mm.	m	1.360,00F		
2333	<u>Betonriool</u>				
233310	Aanbrengen betonbuis rond profiel, Ø500 mm.	m	840,00F		
233320	Aanbrengen betonbuis rond profiel, Ø600 mm.	m	910,00F		
233330	Aanbrengen betonbuis rond profiel, Ø700 mm.	m	145,00F		
2334	<u>Hulpstukken vrijerval riolering</u>				
233410	Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap Ø315 mm.	st	6,00F		
233420	Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap Ø400 mm.	st	4,00F		
233430	Maken inlaat, Ø125 mm.	st	75,00F		
233440	Maken inlaat, Ø160 mm.	st	150,00F		
233450	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00F		
233460	Aanbrengen uitstroombak beton, Ø600 mm, special.	st	2,00F		
233470	Aanbrengen uitstroombak beton, Ø700 mm, special.	st	1,00F		
2335	<u>Huis- en kolkaansluitingen</u>				
233510	Aanbrengen PP-buis, kolkaansluiting HWA.	m	2.060,00F		
233520	Aanbrengen PP-buis, huisaansluiting HWA en DWA.	m	3.370,00F		
2336	<u>Hulpstukken t.b.v. huis- en kolkaansluitingen</u>				
233610	Aanbrengen PP-hulpstuk Ø125 mm.	st	795,00F		
233620	Aanbrengen PP-hulpstuk Ø160 mm.	st	790,00F		
234	Drainage				
2341	<u>Leiding</u>				
234110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	3.200,00F		
2343	<u>Hulpstukken</u>				
234310	Aanbrengen hulpst. hor. drain., combi-kap Ø100 mm.	st	155,00F		
234320	Aanbrengen hulpst. hor. drain., T-stuk Ø100 mm	st	150,00F		
235	Persleiding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2351	<u>Persleidingen</u>				
235110	Aanbrengen HDPE-buis, Ø250 mm.	m	760,00	F	
235120	Aanbrengen HDPE-buis, Ø450 mm.	m	760,00	F	
235130	Aanbrengen HDPE-buis, Ø110 mm.	m	400,00	F	
2353	<u>Lassen</u>				
235310	Aanbrengen elektrolasmof, HDPE persleiding Ø250 mm	st	64,00	F	
235320	Aanbrengen spiegellas, HDPE persleiding Ø450 mm.	st	64,00	F	
235330	Aanbrengen elektrolasmof, HDPE persleiding Ø110 mm	st	34,00	F	
236	<u>Putten en kolken</u>				
2361	<u>Prefab betonnen putten</u>				
236110	Maken prefab betonput, 600x600 mm, h<2 m.	st	13,00	F	
236120	Maken prefab betonput, 800x800 mm, h<2m.	st	7,00	F	
236130	Maken prefab betonput, 1000x1000 mm, h<2m.	st	1,00	F	
236140	Maken prefab betonput, 1000x1000 mm, h=2-3 m.	st	23,00	F	
236150	Maken prefab betonput, 1000x1000 mm, h=3-4 m.	st	21,00	F	
236160	Maken prefab betonput, 1000x1000 mm, h=4-5 m.	st	7,00	F	
236170	Maken prefab betonput, 2000x2000 mm, h<2 m.	st	1,00	F	
236180	Maken prefab betonput, 2000x2500 mm, h=2-3 m.	st	1,00	F	
236190	Maken prefab betonput, 2000x2500 mm, h=3-4 m.	st	1,00	F	
2363	<u>Kunststof putten</u>				
236310	Aanbrengen put van kunststof, Ø315 mm.	st	146,00	F	
236320	Aanbrengen put van kunststof, Ø600 mm.	st	35,00	F	
2364	<u>Putafdekkingen</u>				
236410	Aanbrengen putrand met deksel, DWA-putten.	st	45,00	F	
236420	Aanbrengen putrand met deksel, HWA-putten.	st	49,00	F	
236430	Aanbrengen putrand met deksel, drainputten.	st	35,00	F	
2365	<u>Kolken</u>				
236510	Aanbrengen beton/GY kolk, trottoirkolk	st	300,00	F	
237	<u>Rioolreiniging en -renovatie</u>				
2371	<u>Reinigen leidingwerk</u>				
237110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø315 mm.	m	3.200,00	F	
237120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm.	m	1.360,00	F	
237130	Riool reinigen, hoge druk (rond prof.), Ø500 en Ø600mm	m	1.750,00	F	
237150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø700 mm.	m	145,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2372	<u>Reinigen putten</u>				
237210	Rioolput reinigen, h= <2,5m.	st	51,00F		
237220	Rioolput reinigen, h= >2,5m.	st	40,00F		
2373	<u>Vervoeren rioolslib</u>				
237310	Rioolslib vervoeren.	ton	25,00F		
2374	<u>Doorspuiten drainage</u>				
237410	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	3.200,00F		
2375	<u>Inspectie</u>				
237510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	6.455,00F		
238	Boringen en persingen				
2381	<u>Gestuurde boringen</u>				
238110	Uitvoeren ontwerpwerkzh. tbv. hor. gestuurde boring	keer	2,00F		
238120	Opstellen boorplan	keer	2,00F		
238130	Maken horizontaal gestuurde boring, persleidingen.	m	250,00F		
238140	Maken horizontaal gestuurde boring, warmtenet.	m	300,00F		
2382	<u>Sonderingen</u>				
238210	Uitvoeren grondonderzoek	st	6,00F		
239	Overige leidingwerken				
2391	<u>Mantelbuizen</u>				
239110	Aanbrengen PE-buis, mantelbuis.	m	800,00F		
2392	<u>Beproeven leidingen</u>				
239210	Reinigen rioolpersleiding Ø250 mm	m	1.010,00F		
239220	Reinigen rioolpersleiding Ø450 mm	m	1.010,00F		
239230	Reinigen rioolpersleiding Ø110 mm	m	400,00F		
239240	Reinigen warmtenet PE	m	8.220,00F		
239250	Beproeven rioolpersleiding Ø250 mm	m	1.010,00F		
239260	Beproeven rioolpersleiding Ø450 mm	m	1.010,00F		
239270	Beproeven rioolpersleiding Ø 110 mm	m	400,00F		
239280	Beproeven warmtenet PE	m	8.220,00F		
24	OEVER- EN BOUWWERKEN				
243	Oever- en taludbescherming				
2434	<u>Taludbescherming</u>				
243410	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	280,00F		
243420	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	180,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243430	Aanbrengen straatlaag.	m2	240,00F		
243440	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00F		
243450	Aanbrengen betonelementen.	m2	240,00F		
25	WEGENBOUWWERKEN				
251	Vorbereidende werkzaamheden				
2511	<u>Zandbed</u>				
251110	Afwerken zandbed.	m2	40.500,00F		
2512	<u>Straatlaag</u>				
251210	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.115,00F		
252	Fundering steenmengsel				
2521	<u>Wegfundering</u>				
252110	Aanbrengen hydr. gebonden wegfundering, rijbaan.	m2	31.000,00F		
252120	Aanbrengen ongebonden wegfundering, fietspad.	m2	7.530,00F		
253	Opsluitingen				
2531	<u>Opsluitbanden</u>				
253110	Aanbrengen opsluitbanden, 100x200 mm	m	2.730,00F		
2532	<u>Trottoirbanden</u>				
253210	Aanbrengen trottoirbanden, 180/200x250 mm	m	5.455,00F		
2533	<u>Steunruggen</u>				
253310	Aanbrengen steunrug achter trottoirbanden	m	3.465,00F		
2539	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
253910	Pasmaken betonbanden, opsluitband 100 x 200 mm.	st	40,00F		
253920	Pasmaken van betonbanden, trott.b. 180/200x250 mm.	st	400,00F		
254	Bitumineuze verhardingen				
2541	<u>Onderlagen</u>				
254110	Aanbrengen onderlaag asfaltbeton in 2 lagen, rijbaan.	ton	10.800,00F		
254120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, fietspad.	ton	890,00F		
2542	<u>Tussenlagen</u>				
254210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, rijbaan.	ton	3.960,00F		
2543	<u>Deklagen</u>				
254310	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, rijbaan.	ton	2.940,00F		
254320	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad.	ton	390,00F		
2544	<u>Kleeflagen</u>				
254410	Aanbrengen kleeflaag, nieuw asfalt.	m2	86.320,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254420	Aanbrengen kleeftlaag, bestaand asfalt.	m2	25,00F		
256	Elementenverhardingen				
2563	<u>Betontegels</u>				
256310	Aanbrengen betontegels.	m2	3.000,00F		
256320	Aanbrengen goottegels	m	5.460,00F		
256330	Aanbr. betontgls, markering as fietspad, ononderbroken	m2	0,90F		
256340	Aanbrengen betontegels, markering as fietspad, 0,3-2,7	m2	16,00F		
256350	Aanbrengen betontegels, figuratietegel	m2	0,18F		
26	GROENVOORZIENINGEN				
262	Zaaien				
262010	Eggen, taluds.	are	5,00F		
262020	Zaaien, taluds.	are	5,00F		
262030	Eggen, bermen en terreinen.	are	280,00F		
262040	Zaaien, bermen en terreinen.	are	280,00F		
27	INRICHTINGSWERKEN				
271	Markeringen				
2712	<u>Markeringen - strepen</u>				
271210	Aanbrengen lengtemarkering, as-markeringen.	km	2,30F		
271220	Aanbrengen lengtemarkering, verhouding 1-1 en 3-3.	km	1,70F		
271230	Aanbrengen lengtemarkering, as fietspad 0,3-2,7.	km	1,20F		
271240	Aanbrengen lengtemarkering, as fietspad 2,7-0,3.	km	0,10F		
2713	<u>Overige markeringen</u>				
271310	Aanbrengen overige markering, haaientanden rijbaan	m2	6,50F		
271320	Aanbrengen overige markering, haaientanden fietspad	m2	0,90F		
271330	Aanbr. overige mark., dwarsmarkering fietsoversteek	m2	5,00F		
271340	Aanbrengen overige markering, puntstuk	m2	10,00F		
272	Bebordingen				
2721	<u>Bebording</u>				
272110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00F		
272120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	35,00F		
272130	Aanbrengen verkeersborden.	st	5,00F		
272140	Aanbrengen onderborden.	st	5,00F		
272150	Aanbrengen schrikhek.	st	15,00F		
6	LEVERANTIES I. V. M. RISICOREGEL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	KUNSTSTOFFEN				
611	Leidingwerken - PP Kunststoffen				
6111	<u>PP Leidingen</u>				
611110	Leveren kunststoffen, PP buis, HWA Ø125 mm.	m	2.060,00F		
611120	Leveren kunststoffen, PP buis, HWA Ø160 mm.	m	1.690,00F		
611130	Leveren kunststoffen, PP buis, DWA Ø160 mm.	m	1.680,00F		
611140	Leveren kunststoffen, PP buis, DWA Ø315 mm.	m	3.200,00F		
611150	Leveren kunststoffen, PP buis, HWA Ø400 mm.	m	1.360,00F		
611160	Leveren kunststoffen, PP-buis, duiker Ø500 mm.	m	35,00F		
611170	Leveren kunststoffen, PP-buis, duiker Ø800 mm.	m	75,00F		
6112	<u>PP Hulpstukken - Ø125 mm</u>				
611210	Leveren kunststoffen, PP-hulpstuk, 90°-bocht flexibel Ø125 mm.	st	65,00F		
611220	Leveren kunststoffen, PP-hulpstuk, 90°-bocht Ø125 mm.	st	600,00F		
611230	Leveren kunststoffen, PP-hulpstuk, 45°-bocht Ø125 mm.	st	10,00F		
611240	Leveren kunststoffen, PP-hulpstuk, Y-stuk Ø125 mm.	st	120,00F		
6113	<u>PP Hulpstukken - Ø160 mm</u>				
611310	Leveren kunstst., PP-hulpstuk, 90°-bocht flex. Ø160 mm.	st	145,00F		
611320	Leveren kunststoffen, PP-hulpstuk, 90°-bocht Ø160 mm.	st	5,00F		
611330	Leveren kunststoffen, PP-hulpstuk, 45°-bocht Ø160 mm.	st	10,00F		
611340	Leveren kunststoffen, PP-hulpstuk, Y-stuk Ø160 mm.	st	70,00F		
611350	Leveren kunstst., PP-hulpst., onstopningsst. Ø160 mm.	st	280,00F		
611360	Leveren kunstst., PP-hulpstuk, combi-kap Ø160 mm.	st	280,00F		
6114	<u>PP Hulpstukken - Overig</u>				
611410	Leveren kunststoffen, PP-hulpstuk, eindkap Ø315 mm.	st	6,00F		
611420	Leveren kunststoffen, PP-hulpstuk, eindkap Ø400 mm.	st	4,00F		
611430	Leveren kunstst., PP-hulpstuk, knevelinlaat 400-125 mm.	st	75,00F		
611440	Leveren kunstst., PP-hulpstuk, knevelinlaat 315-160 mm.	st	110,00F		
611450	Leveren kunstst., PP-hulpstuk, knevelinlaat 400-160 mm.	st	40,00F		
612	Leidingwerken - PE Kunststoffen				
6121	<u>PE Leidingen</u>				
612110	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø63 mm.	m	840,00F		
612120	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø75 mm.	m	120,00F		
612130	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø90 mm.	m	300,00F		
612140	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø110 mm.	m	1.580,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612150	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø125 mm.	m	280,00F		
612160	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø160 mm.	m	120,00F		
612170	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø200 mm.	m	1.630,00F		
612180	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø225 mm.	m	130,00F		
612190	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø250 mm.	m	420,00F		
6122	<u>Vervolg - PE Leidingen</u>				
612200	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø315 mm.	m	2.280,00F		
612210	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø450 mm.	m	220,00F		
612220	Leveren kunststoffen, PE-buis, mediumvoerende buis.	m	250,00F		
612230	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø250 mm, bundelboring	m	250,00F		
612240	Leveren kunststoffen, PE-buis, Ø450 mm, bundelboring	m	250,00F		
612250	Lev. kunstst., PE-buis, Ø450mm, parall. gest. boring	m	300,00F		
6123	<u>PE Lassen</u>				
612310	Leveren kunststoffen, elektrolasmof PE, Ø63 mm.	st	84,00F		
612320	Leveren kunststoffen, elektrolasmof PE, Ø75 mm.	st	12,00F		
612330	Leveren kunststoffen, elektrolasmof PE, Ø90 mm.	st	58,00F		
612340	Leveren kunststoffen, elektrolasmof PE, Ø110 mm.	st	157,00F		
612350	Leveren kunststoffen, elektrolasmof PE, Ø125 mm.	st	39,00F		
612360	Leveren kunststoffen, elektrolasmof PE, Ø160 mm.	st	57,00F		
612370	Leveren kunststoffen, elektrolasmof PE, Ø200 mm.	st	171,00F		
612380	Leveren kunststoffen, elektrolasmof PE, Ø225 mm.	st	12,00F		
612390	Leveren kunststoffen, elektrolasmof PE, Ø250 mm.	st	62,00F		
6124	<u>Vervolg - PE Lassen</u>				
612410	Leveren kunststoffen, overgangsfleus PE, Ø160 mm.	st	8,00F		
612420	Leveren kunststoffen, overgangsfleus PE, Ø200 mm.	st	8,00F		
612430	Leveren kunststoffen, overgangsfleus PE, Ø250 mm.	st	8,00F		
612440	Leveren kunststoffen, overgangsfleus PE, Ø315 mm.	st	16,00F		
6125	<u>PE T-stukken</u>				
612510	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø125-90-125 mm.	st	2,00F		
612520	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø125-110-125 mm.	st	3,00F		
612530	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø160-90-160 mm.	st	1,00F		
612540	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø160-110-160 mm.	st	1,00F		
612550	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø200-110-200 mm.	st	6,00F		
612560	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø200-125-200 mm.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612570	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø200-160-200 mm.	st	1,00F		
612580	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø200-200-200 mm.	st	1,00F		
612590	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø250-160-250 mm.	st	8,00F		
6126	<u>Vervolg - PE T-stukken</u>				
612600	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø315-110-315 mm.	st	14,00F		
612610	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø315-160-315 mm.	st	8,00F		
612620	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø315-250-315 mm.	st	1,00F		
612630	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø315-315-315 mm.	st	4,00F		
612640	Leveren kunststoffen, T-stuk PE, Ø450-450-450 mm.	st	3,00F		
6127	<u>PE verloopstukken</u>				
612710	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø90-63 mm.	st	14,00F		
612720	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø125-75 mm.	st	2,00F		
612730	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø160-90 mm.	st	16,00F		
612740	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø160-110 mm.	st	1,00F		
612750	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø200-160 mm.	st	1,00F		
612760	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø250-225 mm.	st	1,00F		
612770	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø315-125 mm.	st	1,00F		
612780	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø315-200 mm.	st	3,00F		
612790	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø315-200 mm.	st	1,00F		
6128	<u>Vervolg - PE verloopstukken</u>				
612800	Leveren kunststoffen, verloopstuk PE, Ø450-315 mm.	st	4,00F		
6129	<u>PE Overige hulpstukken</u>				
612910	Leveren kunstst., PE-hulpstuk, combi-kap Ø100 mm.	st	160,00F		
613	Leidingwerken - PVC Kunststoffen				
6130	<u>PVC Leidingen</u>				
613010	Leveren kunststoffen, drainage PVC Ø100 mm	m	3.200,00F		
6131	<u>PVC Hulpstukken</u>				
613110	Leveren kunstst., PVC-hulpstuk, combi-kap Ø100 mm.	st	155,00F		
613120	Leveren kunststoffen, PVC-hulpstuk, T-stuk Ø100 mm.	st	150,00F		
614	Leidingwerken - HDPE kunststoffen				
6141	<u>HDPE Leidingen</u>				
614110	Leveren kunststoffen, HDPE-mantelbuis Ø100 mm	m	800,00F		
614120	Leveren kunststoffen, HDPE-buis Ø 110 mm	m	400,00F		
614130	Leveren kunststoffen, HDPE-buis Ø250 mm	m	760,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
614140	Leveren kunststoffen, HDPE-buis Ø450 mm	m	760,00F		
6142	<u>HDPE Hulpstukken</u>				
614210	Leveren kunststoffen, elektrolasmof HDPE, Ø250 mm.	st	64,00F		
614220	Leveren kunststoffen, elektrolasmof HDPE, Ø 110 mm.	st	34,00F		
615	Leidingwerken - Overige Kunststoffen				
6153	<u>Kunststof putten en afdekkappen</u>				
615310	Leveren kunststoffen, kunststof put Ø315 mm	st	146,00F		
615320	Leveren kunststoffen, kunststof put Ø600 mm	st	35,00F		
615330	Leveren kunststoffen, afdekkap Ø315 mm	st	146,00F		
6155	<u>Kunststof filterbuizen</u>				
615510	Leveren kunststoffen, kunststof filterbuis Ø32 mm	m	350,00F		
62	BETONPRODUCTEN				
621	Leidingwerken				
6212	<u>Betonbuizen</u>				
621210	Leveren betonbuis Ø500 mm.	st	840,00F		
621220	Leveren betonbuis Ø500 mm, inlaat Ø125 mm.	st	840,00F		
621230	Leveren betonbuis Ø500 mm, inlaat Ø160 mm.	st	840,00F		
621240	Leveren betonbuis Ø600 mm.	st	910,00F		
621250	Leveren betonbuis Ø600 mm, inlaat Ø125 mm.	st	910,00F		
621260	Leveren betonbuis Ø600 mm, inlaat Ø160 mm.	st	910,00F		
621270	Leveren betonbuis Ø700 mm.	st	145,00F		
621280	Leveren betonbuis Ø700 mm, inlaat Ø125 mm.	st	145,00F		
621290	Leveren betonbuis Ø700 mm, inlaat Ø160 mm.	st	145,00F		
6213	<u>Uitstroombakken</u>				
621310	Leveren betonnen uitstroombak Ø600 mm special.	st	2,00F		
621320	Leveren betonnen uitstroombak Ø700 mm special.	st	1,00F		
6214	<u>Putten</u>				
621410	Leveren betonput 600x600 mm, h<2 m.	st	13,00F		
621420	Leveren betonput 800x800 mm, h<2 m.	st	7,00F		
621430	Leveren betonput 1000x1000 mm, h<2 m.	st	1,00F		
621440	Leveren betonput 1000x1000 mm, h=2-3 m.	st	23,00F		
621450	Leveren betonput 1000x1000 mm, h=3-4 m.	st	21,00F		
621460	Leveren betonput 1000x1000 mm, h=4-5 m.	st	7,00F		
621470	Leveren betonput 2000x2000 mm, h<2 m.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621480	Leveren betonput 2000x2500 mm, h=2-3 m.	st	1,00F		
621490	Leveren betonput 2000x2500 mm, h=3-4 m.	st	1,00F		
6215	<u>Putten - Afdekplaten en stelingen</u>				
621510	Leveren betonnen afdekplaat afm. 900 x 900 mm	st	35,00F		
621520	Leveren betonnen afdekplaat voor put 600x600 mm.	st	13,00F		
621530	Leveren betonnen afdekplaat voor put 800x800 mm.	st	7,00F		
621540	Leveren betonnen afdekplaat voor put 1000x1000 mm.	st	52,00F		
621550	Leveren betonnen afdekplaat voor put 2000x2000 mm.	st	1,00F		
621560	Leveren betonnen afdekplaat voor put 2000x2500 mm.	st	2,00F		
621570	Leveren betonnen stelringen, dik 50 mm.	st	80,00F		
621580	Leveren betonnen stelringen, dik 80 mm.	st	80,00F		
621590	Leveren betonnen stelringen, dik 120 mm.	st	92,00F		
6216	<u>Kolken</u>				
621610	Leveren betonproducten, trottoirkolk	st	300,00F		
622	Betonbanden				
6221	<u>Opsluitbanden</u>				
622110	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm	st	2.865,00F		
622120	Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm	st	11,00F		
622130	Leveren hoekstuk opsluitband 100x200 mm	st	8,00F		
6222	<u>Trottoirbanden</u>				
622210	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm.	st	5.055,00F		
622220	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250 mm	st	493,00F		
622230	Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250 mm	st	14,00F		
623	Elementenverhardingen				
6231	<u>Betontegels</u>				
623110	Leveren betonproducten, betontegels, grijs.	st	17.450,00F		
623120	Leveren betonproducten, halve betontegels, grijs.	st	4.820,00F		
623130	Leveren betonproducten, betontegels, rood.	st	12.800,00F		
623140	Leveren betonproducten, halve betontegels, rood.	st	1.335,00F		
623150	Leveren betonproducten, goottegels.	st	18.200,00F		
623160	Leveren betonproducten, basaltonzuilen.	st	240,00F		
623170	Leveren betonproducten, witte halve tegels.	st	56,00F		
623180	Leveren betonproducten, figuratietegels.	st	2,00F		
63	ASFALT EN BITUMEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631	Asfalt en bitumen				
6311	<u>Asfaltmengsel</u>				
631110	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. zwart asfalt	ton	17.790,63F		
631120	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. rood asfalt	ton	373,23F		
6312	<u>Bitumen t.b.v. asfaltmengsel</u>				
631210	Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. asfaltmengsel	ton	816,14F		
6313	<u>Bitumen t.b.v. kleef</u>				
631310	Leveren bitumineuze bindmiddelen, t.b.v. kleeflaag	ton	25,91F		
64	CEMENT				
641	Cement				
6411	<u>Stelspecie en steunrug</u>				
641110	Leveren cement	ton	27,20F		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821	Werkplannen				
8211	<u>Algemeen</u>				
821130	Opstellen uitvoeringsdocumenten	keer	6,00F		
8213	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	4,00F		
821320	Toepassen verkeers-, tekst- en infoborden	st	50,00F		
821330	Toepassen omleidingsroutes	keer	4,00F		
8216	<u>Aanleveren revisiegegevens</u>				
821610	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	6,00F		
8217	<u>Inmetingen</u>				
821710	Inmeting van het werkterrein	keer	10,00F		
823	Deelopdrachten				
823010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	6,00F		
823020	Opstellen Uitvoeringsontwerp, A3 formaat	keer	6,00F		
823030	Opstellen Uitvoeringsontwerp, A2 formaat	keer	6,00F		
823040	Opstellen Uitvoeringsontwerp, A1 formaat	keer	6,00F		
823050	Opstellen Uitvoeringsontwerp, A0 formaat	keer	6,00F		
83	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
833	Inzetten werknemers (t.b.s.)				
833010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
833020	Inzetten werknemer, stratenmaker koppel	uur	200,00F		
835	Inzetten materieel (t.b.s.)				
835010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	160,00F		
835020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	160,00F		
835030	Inzetten wiellader.	uur	80,00F		
835040	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00F		
835050	Inzetten tractor met veegvoorziening.	uur	80,00F		
835060	Inzetten tractor met dumpkar en/of waterwagen.	uur	80,00F		
84	WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN				
841	Vorbereidende werkzaamheden				
8411	<u>Rijplaten</u>				
841110	Aanbrengen terreinverharding van rijplaten	m2	7.000,00F		
841120	Instandhouden terreinverharding van rijplaten	m2*w	490.000,00F		
841130	Verwijderen terreinverharding van rijplaten	m2	7.000,00F		
8412	<u>Depots</u>				
841210	Aanbrengen gronddepot	m2	16.000,00F		
841220	Instandhouden gronddepot	m2*w	1.120.000,00F		
841230	Verwijderen gronddepot	m2	16.000,00F		
8413	<u>Bouwhekken</u>				
841310	Aanbrengen bouwhekken	m	1.000,00F		
841320	Instandhouden bouwhekken	m*w	70.000,00F		
841330	Verwijderen bouwhekken	m	1.000,00F		
842	Werkterrein en aan- en afvoer				
8421	<u>Werkterrein</u>				
842110	Inrichten werkterrein.	keer	6,00F		
842120	Opruimen werkterrein.	keer	6,00F		
8422	<u>Aan- en afvoer</u>				
842210	Aanvoeren van materieel.	keer	6,00F		
842220	Afvoeren van materieel.	keer	6,00F		
843	Kabels en leidingen / proefsleuven				
8431	<u>Proefsleuven</u>				
843110	Treffen maatregelen t.b.v. CROW 500	keer	2,00F		
843120	Graven en aanvullen proefsleuf, diepte tot 1,20 m	m	20,00F		
85	ECOLOGIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
851	Ecologische werkzaamheden				
8511	<u>Inventarisatie en maatregelen</u>				
851110	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	uur	40,00F		
851120	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	8,00F		
851130	Toepassen faunawerende maatregelen, weidevogels.	keer	4,00F		
851140	Toepassen faunawerende maatregelen, rugstreppad.	keer	1,00F		
88	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
881	Communicatie				
8811	<u>Klachtafhandeling</u>				
881110	Klachtafhandeling door aannemer	week	80,00F		
8812	<u>Coördinatie</u>				
881210	Coördinatieoverleg derden	keer	20,00F		
882	Archeologie				
8821	<u>Toolbox meeting</u>				
882110	Organiseren Toolbox meeting Archeologie	keer	4,00F		
882120	Inzetten van werknemer, coördinator archeologie	uur	80,00F		
89	EMVI-ASPECTEN				
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				