

Bijlage 1

Samenvatting marktconsultaties

Marktconsultatie 1

Het doel van deze marktconsultatie was om:

1. Inzicht te krijgen in wat de markt kan bieden op het gebied van TETRA en onderlinge communicatie bij de brandweer, bij gebruik onder brandweer gerelateerde omstandigheden.
2. De markt verkennen om te bekijken of er partijen zijn welke het totaalpakket of anders welke partijen deelpakketten kunnen leveren.
3. Beter voorbereid te zijn op het samenstellen van een Programma van Eisen bij een later volgende aanbesteding.

De marktconsultatie is doormiddel van een vooraankondiging gepubliceerd op TenderNed:

<https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/aankondigingen/258280/details>

Alle geïnteresseerde marktpartijen hebben de mogelijkheid gehad om hun interesse kenbaar te maken en deel te nemen aan de marktconsultatie door schriftelijk te reageren op de door de VRFGV gestelde vragen. In totaal hebben drie (3) marktpartijen, en tevens potentiële inschrijvers voor onderhavige aanbesteding, deelgenomen aan de marktconsultatie. Deze marktpartijen zijn naar aanleiding van hun schriftelijke reactie uitgenodigd voor een presentatie/mondelinge toelichting en een testdag.

Belangrijkste bevindingen presentatie / mondelinge toelichting:

- Software (audio) instellingen zijn cruciaal voor juist gebruik randapparatuur.
- Twee (2) van de drie (3) marktpartijen geven aan dat portofoons op het DMO-netwerk de voorkeur heeft boven het DMR-netwerk.
- Eén (1) van de twee (2) marktpartijen van hetzelfde merk geven een tegengesteld advies m.b.t. DMO versus DMR-netwerk.
- De presentatie gaf een duidelijk beeld wat er op dit moment op de markt verkrijgbaar is.

Belangrijkste bevindingen testdag 1 (zonder repeater):

- Er zijn geen significante verschillen waar te nemen tussen DMO versus DMR. Als er bereik is dan is er verstaanbaarheid.
- De portofoons worden over het algemeen als ruim voldoende in gebruik beoordeeld.
- De bereikbaarheid in complexe en grote panden met veel staal en beton laat op een aantal punten te wensen over. Dit geldt voor zowel DMO als DMR. Concreet betekent dit dat er bij complexere bebouwen met een grotere inzetdiepte geen contact mogelijk is tussen eenheden binnen of buiten de ploeg.

Naar aanleiding van hierboven genoemde bevindingen is besloten een tweede testdag te houden onder dezelfde omstandigheden als de eerste dag. Het enige verschil is dat er nu getest werd met repeater functie voor zowel DMO- als DMR-technologie.

Belangrijkste bevindingen marktconsultatie testdag 2 (met repeater):

- Bij DMO-technologie is er een handzaam repeater model beschikbaar die geschikt is voor de brandweer.
- Bij DMR-technologie is er geen handzaam repeater model beschikbaar die geschikt is voor de brandweer.
- Gebruik van zowel de DMO- als DMR-repeater zorgt ervoor dat op alle locaties waar geen bereik was nu wel de mogelijkheid blijft om te communiceren tussen eenheden binnen of buiten de ploeg.
- Gezien dat DMO-technologie alleen een handzaam repeater model heeft is dit de enige optie voor gebruik door de brandweer.

Marktconsultatie 2

Het doel van onderhavige marktconsultatie was om het (concept) Programma van Eisen te toetsen bij marktpartijen om daarmee:

1. Te voorkomen dat er in de aanbesteding onnodige eisen worden geformuleerd waaraan marktpartijen niet aan kunnen voldoen en/of die een doelmatige oplossing in de weg staan;
2. Het aantal vragen tijdens de aanbesteding (onderhavige aanbesteding) te beperken.

De marktconsultatie is doormiddel van een vooraankondiging gepubliceerd op TenderNed:

<https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/aankondigingen/285040/details>

Alle geïnteresseerde marktpartijen hebben de mogelijkheid gehad om hun interesse kenbaar te maken en deel te nemen aan de marktconsultatie door schriftelijk te reageren op het door de VRFGV opgestelde concept Programma van Eisen. In totaal hebben vier (4) marktpartijen, en tevens potentiële inschrijvers voor onderhavige aanbesteding, deelgenomen aan de marktconsultatie.

Op basis van de reacties van de vier (4) marktpartijen heeft de VRFGV een aantal Minimumeisen aangepast en/of laten vervallen en een definitieve versie van het **Programma van Eisen (bijlage X)** opgesteld.