

Nota van Inlichtingen 2 – 19 juli 2023

Onderhoud en vervanging overheaddeuren

Referentie: 2023_03

Inleiding:

Deze Nota van Inlichtingen is opgesteld om vragen van geïnteresseerde marktpartijen te beantwoorden. Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. Indien het gestelde in deze Nota van Inlichtingen tegenstrijdigheden bevat ten opzichte van het gestelde in eerder beschikbaar gestelde documenten prevaleert het gestelde in deze Nota van Inlichtingen.

Vragen en antwoorden:

Nr.	Document	Paragraaf / pagina	Vraag	Antwoord
V11	Bijlage Nv11 V7 - MJOP (bewerkbaar bestand)	Velsen/Hoofddorp	Hoe moeten wij de discrepantie lezen tussen de voorgeschreven handelingen en de feitelijkheden die wij op in de logboeken terug zien? wij hebben vastgesteld dat er diverse handelingen voorgeschreven volgens MJOP voor 2024 recentelijk(2025) zijn uitgevoerd.	Onze MJOP houdt geen rekening met de intensiviteit van het gebruik. Daar waar nodig worden handelingen dus eerder (of later) uitgevoerd.
V12	Folie aanbrengen op ruiten	Opname 10-7-23	Welke eisen stelt de VRK aan de aangebrachte folie in bijvoorbeeld Hoofddorp, denk daarbij aan vervanging van onderdelen van de deur na een schade,	Daarin nodigen wij de opdrachtnemer uit om mee te denken in een oplossing. De folie is een oplossing voor een probleem (warmte toetreding). Wanneer opdrachtnemer andere oplossingen voor dit probleem aanbiedt, dan wordt opdrachtgever daar graag over geadviseerd. Uitgangspunt is wel dat bij vervangingen gelijkwaardig wordt teruggeplaatst.
V13	Folie aanbrengen op ruiten	Opname 10-7-23	Welke leverancier/producent heeft deze folie destijds geleverd	Letterop uit IJmuiden.
V14	Warmtewerende eigenschappen voor de vervangingsdeuren te Heemstede	PVE 3,2 / 3,3 en Blz 9 Opname 10-7-24	De verschillende punten in het PVE bestrijden elkaar: Aanbieding versus Oplossing en gelijkwaardig aan huidige situatie: kan de uitvraag eenduidig geformuleerd worden zodat de adviezen middels meerprijs zichtbaar gemaakt worden.	Zie PVE, bladzijde 8: <i>“Voor het doen van de aanbidding kan opdrachtnemer een oplossing aanbieden gelijkwaardig aan de huidige situaties voor alle vier de locaties.”</i> En, <i>“Voor de daadwerkelijke vervanging wordt opdrachtgever door opdrachtnemer geadviseerd over een oplossing voor de locatie specifieke wensen.”</i> De specifieke wensen vergen nog een advisering en keuze. De meerprijs daarvan wordt ten tijde van de voorbereiding van de betreffende vervanging verrekend.
V15	Warmtewerende eigenschappen voor de vervangingsdeuren te Heemstede	PVE 3,2 / 3,3 en Blz 9 Opname 10-7-25	Wat is de minimale eis t.a.v. isolatiewaarde per M2 of per Deur(afemting 4000x4500mm dagmaatopening,	De minimale gevraagde U-waarde is 0,99 W/m ² K.
V16	PVE/werkopname/Schouw Velsen	PVE Blz 9 Velsen	Is het mogelijk een aanvulling te geven op de tekst: Daarnaast is hier de wens om de besturing van de deuren aan de andere zijde te positioneren. Bedoeld u hiermee de bestuurders zijde (aan de Zuidgevel) van het voertuig of de Noordgevel van de Remise?	Daarmee wordt bedoeld: Aan de bestuurderszijde van het voertuig.

V17	Elementenlijst (Huidige conditie per deur (01-06-2023))	Bijlage Nv1 V6 - Elementenlijst (bewerkbaar bestand)	Wat is de huidige conditie (wanneer geen conditie 3) volgens de meest recente opname per Deur (datum van vaststelling)? Kan deze als Kollom aangebracht worden aan de bewerkbare elementenlijst	Zie PVE, bladzijde 7. <i>“Alle deuren scoren bij ingaan van het contract conditieniveau 3 conform de NEN 2767.”</i> Dit zal aantoonbaar aan opdrachtnemer worden overgedragen bij ingangsdatum contract. Indien een deur bij het ingaan van het contract objectief aantoonbaar niet voldoet aan conditieniveau 3, dan draagt Opdrachtgever de kosten voor het op niveau brengen van de betreffende deur. Het aantonen dat een deur niet voldoet is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.
V18	PVE	2,2 technische randvoorwaarden blz 7 Conditie score 3 op alle deuren	Graag hebben wij inzage in de aspect-prioriteitmatrix welke is gehanteerd door de VRK in de beoordeling en vaststelling van Conditie 3	Zie het antwoord op vraag V17
V19	PVE	2,2 technische randvoorwaarden blz 7 Conditie score 3 op alle deuren	Welk bureau heeft de Conditie score vastgelegd (accreditatiecode?)	Zie het antwoord op vraag V17