

Vergunninginventarisatie									Toelichting	
Nr.	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunning-plicht	Bevoegd gezag	Aanvrag er	Beslis- termijn	Bezwaar-/beroeps- termijn	Motivatie	Bijlagen (niet limitatief)
4	Afwijken van bestemmingsplan of inpassingsplan	Wet ruimtelijke ordening	Herziening bestemmingsplan (WRO-procedure)	Ja	Gemeente Gilze en Rijen	OG	ca. 1 jaar	6 weken	Het fietstracé valt binnen het bestemmingsplan Woongebied Rijen. Aangenomen is dat de fietsroute door de gemeente Gilze en Rijen al is ingepast binnen het geldende bestemmingsplan (Woongebied Rijen) of dat de gemeente zorgt voor de planologischjuridische onderlegger.	> Check Mer > Watertoets > Natuurtoets > Luchtonderzoek > Akoestisch onderzoek > Archeologisch onderzoek
10	Uitvoeren van werk of werkzaamheden die op grond van het bestemmingsplan omgevingsvergunningplichtig zijn	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 onder b Wet ruimtelijke ordening Ex. art 3.3 (bestemmingsplan) Ex. Art 3.26 lid 4, 3.28 lid 4 (inpassingsplan) Ex. Art 3.38 lid 3 (beheersverordening) Ex. Art 3.7 lid 3 (voorbereidingsbesluit t.b.v. bestemmingsplan)	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Ja	Gemeente Gilze en Rijen	ON	8 weken	6 weken	In het bestemmingsplan kan zijn bepaald, dat het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden (voormalige aanlegvergunning). Bestemmingsplan: Woongebied Rijen en stationsomgeving Rijen (ontwerp) Dubbelbestemming: Binnen het bestemmingsplan Woongebied Rijen zijn er geen dubbelbestemmingen bekend en zijn er geen regels opgenomen voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden. Binnen het ontwerpbestemmingsplan stationsomgeving Rijen ligt een dubbelbestemming 'Leiding-Gas', maar deze ligt op enkele tientallen meters van het projectgebied. Indien werkzaamheden binnen de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' plaatsvinden, is een omgevingsvergunning voor (graaf)werkzaamheden noodzakelijk. Als er geen werkzaamheden binnen deze dubbelbestemming plaatsvinden, dan vervalt deze vergunning.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Evt. bodemrapport (bij waarden) > Evt. werkplan bij leidingen/hoogspanning
15	Werkzaamheden nabij ondergrondse netwerken	Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Artikel 2, WION.	Graafmelding	Ja	Kadaster	OG (verkenning) en ON (uitvoering)	uiterlijk 20 dagen voor aanvang werkzaamheden	n.v.t.	Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. Na het doen van een melding moet men binnen 20 dagen aanvangen met de graafwerkzaamheden. De graafmelding wordt ingediend door de aannemer.	> Situatietekening > Evt. huisaansluitingen > Evt. voorzorgsmaatregelen in PDF
16	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Telecommunicatiewet Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) van de gemeente Gilze en Rijen	Vergunning / melding / instemmingsbesluit	Ja	Gemeente Gilze en Rijen	ON	8 weken	6 weken	De aanleg, wijziging of verwijdering van kabels en leidingen valt onder de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Gilze en Rijen 2009. Op grond van art. 4 lid 1 van de AVOI is het verboden zonder een vergunning respectievelijk een instemmingsbesluit kabels en/of leidingen aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen. Het is aannemelijk dat ten behoeve van de beoogde ontwikkeling kabels en/of leidingen zullen moeten worden aangelegd, gewijzigd of verwijderd. Derhalve is een vergunning dan wel een instemmingsbesluit op grond van de AVOI noodzakelijk.	> evt. machtiging leidingexploitant > bodemonderzoek > werktekeningen > verkeersplan
18	Slopen	Bouwbesluit 2012 Bouwverordening (Woningwet afdeling 2)	Melding Slopen	Ja	Gemeente Gilze en Rijen	ON	4 weken	n.v.t.	Een sloopmelding is nodig als het slopen meer dan tien kubieke meter sloopafval oplevert of als er asbest moet worden verwijderd. De melding kan via het omgevingsloket worden aangevraagd. Tijdens de werkzaamheden worden verschillende constructies verwijderd, zoals betontegels, betonstraatbanden, trottoirbanden, opsluitbanden en trottoirkolken, waarbij aangenomen is dat de totale hoeveelheid sloopafval meer dan 10m3 betreft. Uit verkennend bodemonderzoek blijkt dat er geen puin is gevonden en er geen asbestonderzoek gedaan is.	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Evt. asbestonderzoek > Evt. Sloopveiligheidsplan art. 8.3 Bouwbesluit 2012 > Geluidonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012)
31	Verkeersmaatregelen aan wegen.	Wegenverkeerswet Ex. art 12 van het BABW	Verkeersbesluit BABW	Ja	Gemeente Gilze en Rijen Provincie Noord-Brabant	OG	8 weken	6 weken	Voor tijdelijke werkzaamheden of permanente wijzigingen van verkeerssituaties kan een verkeersbesluit benodigd zijn. Ten behoeve van de realisatie van de snelfietsroute F58 worden wijzigingen doorgevoerd aan verkeersregels en verkeerstekens. Voor onder andere de volgende verkeersmaatregelen dient een verkeersbesluit te worden genomen: > aanleggen en wijzigen van bestaande fietspaden of deze in te richten als fietsstraat (rode kleur) > aanpassen van snelheden, kruispunten, voorrangregels of bebording. Een verkeersbesluit bij de provincie Noord-Brabant is ook nodig, indien er gewerkt gaat worden aan de N631. Omtrent de nieuwe verkeerssituatie dient er afstemming plaats te vinden tussen de provincie en de gemeente hoe de snelfietsroute vastgelegd gaat worden.	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan
32	Tijdelijke verkeersmaatregelen	Wegenverkeerswet Artikel 87 RVV Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant	Ontheffing RVV	Ja	Provincie NoordBrabant, Verkeersbeheer Gemeente Gilze en Rijen	ON	3 weken	n.v.t.	Een RVV ontheffing is benodigd indien door handelingen direct of indirect de wegenverkeerswetgeving wordt overtreden. Gedurende de werkzaamheden kan het voorkomen dat de wegenverkeerswetgeving wordt overtreden, bijvoorbeeld het rijden op een fietspad en/of stilstaan op de doorgaande weg. Dit dient met zowel de provincie Noord-Brabant (indien er verbodsbepalingen worden overtreden op provinciale wegen) als de gemeente Gilze en Rijen (indien er verbodsbepalingen worden overtreden op gemeentelijke wegen) te worden afgestemd.	> Aanvraagformulier
34	Uitrit aanleggen of veranderen	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder e Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Omgevingsvergunning Uitrit aanleggen of veranderen	Ja	Gemeente Gilze en Rijen Provincie Noord-Brabant	ON	8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van de aanleg, aanpassing of verwijdering van inritten aan openbare wegen in beheer bij de gemeente of provincie. Dit geldt voor gewijzigde inritten in de definitieve situatie maar ook tijdelijke inritten voor bouw- en werkverkeer, werkerreinen of de bypass. Waar het gaat om tijdelijke inritten of aanpassingen, worden deze door de aannemer aangevraagd.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond
35	Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.	Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder j/k	Vergunning/ontheffing plaatsen voorwerpen op of aan de weg	Ja	Provincie NoordBrabant, Verkeersbeheer Gemeente Gilze en Rijen	ON	8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV)/provinciale verordening stelt regels ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen langs openbare wegen in beheer bij de gemeente of provincie. In deze artikelen is bepaald dat een vergunning benodigd is voor het plaatsen of storten van voorwerpen of stoffen langs de weg. Bijvoorbeeld het plaatsen van een keet of de opslag van bouwstoffen en goederen langs de weg. De noodzaak voor het aanvragen van deze vergunning volgt uit de werkwijze van de aannemer en de wijze waarop de gemeente en provincie omgaan met het afgeven van deze ontheffingen. Mogelijk kan dit ook ondergebracht worden in het verkeersbesluit.	> Zie APV/Provinciale verordening

Vergunninginventarisatie									Toelichting	
Nr.	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunning-plicht	Bevoegd gezag	Aanvrag er	Beslis- termijn	Bezwaar-/ beroeps- termijn	Motivatatie	Bijlagen (niet limitatief)
39	Aanleggen of veranderen van spoorwegen	Spoorwegwet Ex. art 19	Spoorwegwetvergunning	Ja	ProRail	Gemeente Gilze en Rijen	8 weken (voor eenvoudige activiteiten)	6 weken	Een vergunning is vereist voor alle werkzaamheden nabij het spoor. Als vuistregel geldt daarvoor: - een gebied van 11 meter vanaf de spoorlijn; - binnen 6 meter van een talud bij verhoogde of verdiepte ligging; - binnen 30 meter van een spookkunstwerk Naast tekeningen dient te worden nagevraagd bij de regionale juridische afdeling van ProRail welke informatie moet worden aangeleverd. De vergunning dient te worden aangevraagd voor de volgende werkzaamheden: > Werkzaamheden binnen een gebied van 11 meter vanaf de spoorlijn Breda-Tilburg	> Beschouwing > Situatietekening/plattegrond > Bodemonderzoek > Stabiliteitsberekeningen > Evt. buitendienststelling
43	Oprichten of veranderen van een niet-vergunningplichtige inrichting	Wet milieubeheer Ex. art 8.41 lid 1	Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Type B	Ja	Gemeente Gilze en Rijen	ON	4 weken	n.v.t.	Het Activiteitenbesluit reguleert de bedrijven die onder algemene regels kunnen vallen. Voor het oprichten van een werkterrein kan een melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) noodzakelijk zijn. Dit is mede afhankelijk van de opgeslagen stoffen, inrichting van de bouwplaats en de periode dat het werkterrein aanwezig is. Veiligheidshalve is een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit in onderhavige vergunningeninventarisatie opgenomen.	> Inrichtingstekening/plattegrond > Evt. Nulsituatie bodemrapport > Evt. Akoestisch onderzoek > Evt. Luchtonderzoek > Evt. Geuronderzoek
49	Geluidsoverlast tijdens werkzaamheden	Algemene Plaatselijke verordening	Ontheffing geluid	Ja	Gemeente Gilze en Rijen	ON	8 weken	6 weken	Voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden en/of geluidhinder nabij bewoning is een ontheffing nodig. Op basis van de uitvoeringsplanning en een geluidsrapportage kan de aannemer aantonen dat er geen ontheffing is vereist.	> Situatietekening/plattegrond > Akoestisch onderzoek naar (tijdelijk) geluidsoverlast tijdens werkzaamheden.
56	Toepassen van grond en bouwstoffen	Wet bodembescherming 'droog' Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	Melding Besluit bodemkwaliteit	Ja	Meldpunt Bodemkwaliteit	ON	5 werkdagen	n.v.t.	Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Evt. Tekeningen toepassingslocatie
58	Handelen in beschermd natuurgebied (Natura 2000)	Wet natuurbescherming Ex. art. 2.7 lid 2	Vergunning Wet Natuurbescherming m.b.t. handelingen in beschermde gebieden (Natura 2000)	Ja	Omgevingsdienst Brabant-Noord (uitvoerende instantie provincie Noord-Brabant)	OG	13 weken 20 weken i.g.v. verlenging 26 weken	6 weken	De Wet natuurbescherming beschermt de aanwezigheid van beschermde Natura 2000 gebieden. Handelingen in of in de nabijheid van Natura-2000 gebieden kunnen daarmee leiden tot de noodzaak om een vergunning aan te vragen. De werkzaamheden vinden niet plaats in de directe nabijheid van een beschermd Natura-2000 gebied. Wel kan er, door een mogelijke toename aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, sprake zijn van indirecte effecten op beschermde gebieden. Dit geldt met name voor de tijdelijke werkzaamheden ten behoeve van de realisatie. Momenteel (juli 2021) geldt een vrijstelling voor infraprojecten, waardoor er geen vergunningplicht geldt. Gezien de huidige problematiek rondom stikstof dient dit nader beschouwd te worden.	> Voortoets > Passende beoordeling (bij negatief effect)
59	Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	Wet natuurbescherming Ex. Art. 3.3 lid 1 (vogelrichtlijn) Ex. Art. 3.8 lid 1 (habitatrichtlijn) Ex. Art. 3.10 lid 2 (overige soorten)	Ontheffing Wet natuurbescherming voor gevolgen aan van plant- en diersoorten (Flora en fauna)	Ja	Omgevingsdienst Brabant-Noord (uitvoerende instantie provincie Noord-Brabant)	OG	13 weken 20 weken i.g.v. verlenging	6 weken	Het is onbekend of er beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn. Indien er beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn en dat als gevolg van de werkzaamheden de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden, is een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming onderdeel soorten nodig. Vanwege de lange proceduuretijd veiligheidshalve opgenomen.	> Natuurtoets > Activiteitenplan (bij negatief effect)
60	Kappen van bomen of vellen van houtopstand	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder g Gemeentelijke verordening (APV) Wet natuurbescherming Ex. Art. 4.2 lid 1	Omgevingsvergunning Kappen Melding Wet Natuurbescherming voor vellen houtopstanden	Ja	Gemeente Gilze en Rijen Omgevingsdienst Brabant-Noord (uitvoerende instantie provincie Noord-Brabant)	ON	8 weken (vergunning) 4 weken (melding)	6 weken	Uit de tekeningen blijkt dat er bomen gekapt worden. Bij de gemeente moet nagegaan worden of een melding of vergunning nodig is voor het kappen van de bomen. Voor de bomen binnen de bebouwde kom houtopstanden kan een omgevingsvergunning kappen vanuit de gemeente Gilze-Rijen nodig zijn. Op de gemeentelijke website (d.d. 24 maart 2021) staat een stroomschema van het kapbeleid, waarmee bepaald kan worden wanneer een omgevingsvergunning kappen noodzakelijk is. Grofweg gezien is een omgevingsvergunning kappen noodzakelijk als de boom op een perceel groter dan 400m2 staat en dikker dan 100 centimeter omtrek is op 130 centimeter hoogte. Let op: bij de kapvergunning moet eerst de bezwaartermijn afgewacht worden, voordat de boom gekapt mag worden. Tevens is voor bomen buiten de bebouwde kom houtopstanden vaak een melding nodig bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord nodig. Het moet dan gaan om bos van minimaal 10 are of een bomenrij van minimaal 21 bomen (buiten de bebouwde kom).	> Situatietekening/plattegrond > Gegevens bomen (aantal, soort en ø)
62	Uitvoeren van handelingen in watersystemen	Waterwet Ex. art 6.2 Ex. art 6.3 Ex. art 6.4 Ex. art 6.5	Watervergunning	Ja	Waterschap Brabantse Delta	OG	4 weken (melding) 8 weken (eenvoudige vergunning) 13 of 26 weken (complexe vergunning)	6 weken	De Waterwet reguleert handelingen in, op of nabij oppervlaktewateren. De planlocatie valt binnen het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta. Het waterschap Brabantse Delta heeft de Waterwet nader uitgewerkt in de Keur. De watervergunning is onder meer benodigd voor: > het aanbrengen van extra verharding als gevolg van de aanleg en verbreding van het bestaande fietspad. Mogelijk geldt voor enkele handelingen een meldingsplicht in plaats van een vergunningplicht. Ook de hoeveelheid en tijdsperiode dat er bijv. grondwater onttrokken moet worden, bepaalt of er meldingsplicht of vergunningsplicht geldt. Geadviseerd wordt om in overleg met waterschap Brabantse Delta te bepalen welke vergunningen, meldingen of toestemmingen nodig zijn.	Indieningsvereisten conform paragraaf 6.6 Wtr, onder meer > Tekening van handelingen op of nabij waterstaatswerken > Riolerings-tekening > Detailtekening in- en uitstroomvoorzieningen > Overzicht afvalwaterstromen > Overzicht stoffen/producten > Evt. Immissietoets > Evt. berekening warmtevracht > Evt. info zuiveringstechnische voorzieningen
9	Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening	Wabo Ex. art 2.1 lid 1 onder c (bestemmingsplan) Ex. art 2.12 lid 2 (inpassingsplan) Wet op de ruimtelijke ordening Ex. art 3.2 Wro (tijdelijke ontheffing bestemmingsplan) Ex. art 3.26 lid 4, art 3.28 lid 4 (inpassingsplan) Ex. art 3.38 lid 6 (beheersverordening)	Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Nee	Gemeente Gilze en Rijen	ON	8 weken	6 weken	Met een tijdelijke vrijstelling mag je voor een vastgestelde periode (maximaal tien jaar) een bouwwerk oprichten, een werk uitvoeren of een perceel gebruiken op een wijze die eigenlijk niet in het bestemmingsplan past. Als de ontheffing samengaat met een aanvraag om bouwvergunning, of aanlegvergunning geldt de aanvraag daarvoor vaak automatisch als verzoek om ontheffing. Mogelijk dienen er tijdens de uitvoeringsfase tijdelijke (bouw)wegen te worden aangelegd of tijdelijke bouwwerken te worden gebouwd die niet in het bestemmingsplan passen of zijn voorzien. Indien dat het geval is, dient tijdelijk te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Dit hangt af van de werkwijze van de aannemer. Eventuele vergunningen en toestemmingen zijn de verantwoordelijkheid van de aannemer.	> Ruimtelijke onderbouwing > Situatietekening/plattegrond

Vergunninginventarisatie									Toelichting	
Nr.	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunning-plicht	Bevoegd gezag	Aanvrag er	Beslis-termijn	Bezwaar-/beroeps-termijn	Motivatatie	Bijlagen (niet limitatief)
33	Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder d Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Nee	Gemeente Gilze en Rijen	n.v.t.	8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV) en Regeling veranderen en gebruiken van wegen stellen regels ten aanzien van de wijzigingen aan wegen in beheer bij de gemeente of provincie. In art. 2.11 van de APV en art. 3 van de Regeling is bepaald dat een vergunning benodigd is voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg. Dit verbod is niet van toepassing indien in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam publieke taken worden verricht. Voor de voorgenomen werkzaamheden geldt voor beide verordeningen geen vergunningplicht aangezien de werkzaamheden in opdracht van de Provincie Noord- Brabant en gemeente Gilze en Rijen worden uitgevoerd.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatiekening/plattegrond
54	Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in verontreinigde grond	Wet bodembescherming 'droog' Ex. art 28 Wbb Besluit Uniforme Saneringen (BUS)	Melding Wet bodembescherming BUS Melding	Nee	Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant (uitvoerende instantie Provincie Noord-Brabant)	ON	5 weken (BUS-melding) 15 weken (melding Wbb)	n.v.t. 6 weken	Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding te worden gedaan op grond van de Wet bodembescherming. Afhankelijk van het soort verontreiniging, dient een melding op grond van de Wet bodembescherming te worden ingediend of kan worden volstaan met een BUS-melding. Aangegeven is dat uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er geen verontreinigen zijn aangetroffen. Hierdoor hoeft er geen sanering plaats te vinden en is een melding niet nodig.	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatiekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Bodemrapport > Grondstromenplan > Saneringsplan
12	Bouwen van een bouwwerk	Wabo Ex. art 2.1 lid 1 onder a Bor (vrijstellingen) Bijlage 2, ex. art 2 en art 3 Bouwbesluit 2012	Omgevingsvergunning Bouwen	Nee	Gemeente Gilze en Rijen	n.v.t.	8 weken	6 weken	Aangenomen is dat er geen vergunningplichtige bouwwerken worden gerealiseerd. Enkele bouwwerken zijn op grond van de artikelen 2 en 3 van bijlage 2 bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) vrijgesteld van vergunningplicht. Het gaat daarbij om kleinere bouwwerken. Voor de nieuw aan te brengen lichtmast geldt een vrijstelling, omdat deze valt onder de bouwwerken ten behoeve van de verkeersveiligheid zoals verkeersborden, verkeerslichten, barrières en vangrail en ook verlichting (artikel 2, lid 18, sub b). Daarnaast bestaat ook vrijstelling voor: perceelafscheidings niet hoger dan 1 meter (artikel 2, lid 12), damwanden niet hoger dan 1 meter (artikel 2, lid 13), bouwwerken ten behoeve van de waterhuishouding zoals duikers (artikel 2, lid 18, sub a) of bouwwerken die functioneel zijn bij de bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld een bouwkeet of een bouwbord (artikel 2, lid 20).	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Situatiekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Constructiekening > Constructieberekeningen > Bodemrapport > (Velligheids) Rapportages (art. 8.3 Bouwbesluit 2012) > Geluidonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012) > Sonderingsonderzoek > Sporadisch Wet Bibob
13	Activiteit m.b.t. beschermde Rijksmonument, provinciaal resp. gemeentelijk monument	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder b Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Omgevingsvergunning Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten	Nee	Gemeente Gilze en Rijen	n.v.t.	8 weken	6 weken	Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd provinciaal of gemeentelijk monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Nabij het projectgebied ligt het gemeentelijk monument de Vijf Eiken en zijn er waardevolle lijnstructuren aanwezig. Het gemeentelijk monument en de lijnstructuren blijven behouden in de toekomstige situatie.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatiekening/plattegrond
30	Werkzaamheden aan wegen, aanpassen van wegen waardoor onttrekking van openbaar verkeer plaatsvindt.	Wegenwet Ex. art 8 (Rijk en provincie) Ex. art. 9 (Gemeente) Art. 11 (verzoek door derden)	Besluit onttrekking openbaar verkeer	Nee	Gemeente Gilze en Rijen	n.v.t.	26 weken	6 weken	Een onttrekkingsbesluit is benodigd wanneer men wegen aan de openbaarheid wil gaan onttrekken. Uitgangspunt is dat er geen wegen aan de openbaarheid onttrokken worden.	> Situatiekening/plattegrond > Verkeersplan > Akoestisch onderzoek naar (tijdelijke) extra verkeersbewegingen op vervangende routes.
48	Handelen in afwijking van Provinciale Milieuverordening (PMV) of Provinciale Omgevingsverordening (POV) voor gebruik van gesloten stortplaats, grondwaterbeschermingsgebied of stiltegebied	Wet milieubeheer Ex. art 1.3a Provinciale Milieuverordening	Ontheffing van regels PMV/POV Voor zover ontheffing voor gesloten stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebieden	Nee	Provincie Noord-Brabant	n.v.t.	8 weken 26 weken	6 weken	De provinciale milieuverordening (PMV) of provinciale omgevingsverordening (POV) beschermt o.a. stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebied en stiltegebieden tegen mogelijk negatieve effecten. De locatie ligt binnen de provincie Noord-Brabant. Binnen deze provincie geldt de Interim Omgevingsverordening 2020. De werkzaamheden vinden niet plaats binnen stiltegebieden, waterwingebieden of gesloten stortplaatsen. Wel ligt het tracé binnen een Grondwaterbeschermingsgebied. Voor deze gebieden gelden strikte regels voor grondwateronttrekkingen.	> Beschouwing > Situatiekening/plattegrond
50	Permanente hogere geluidsbelasting	Wet geluidhinder	Procedure hogere grenswaarden	Nee	Gemeente Gilze en Rijen	nv.t.	26 weken	6 weken	Het aanleggen of wijzigen van een nieuwe weg kan invloed hebben op de geluidswaarden in de omgeving. Hierdoor kan een procedure hogere geluidswaarde op grond van hoofdstuk 6, artikel 110a van de Wgh noodzakelijk zijn. In het bestemmingsplan moet volgens de Wgh worden aangetoond dat gevoelige functies, zoals een woning, basisscholen en verzorgingstehuizen, een aanvaardbare geluidsbelasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Aangenomen is dat door de realisatie van de snelfietsroute er geen nieuwe gevoelige functies mogelijk gemaakt worden. Hierdoor vervalt deze vergunning.	> Situatiekening/plattegrond > Akoestisch onderzoek
52	Indien sprake is van ontgrondingen	Ontgrondingenwet Provinciale Ontgrondingenverordening	Ontgrondingenwetvergunning	Nee	Provincie Noord-Brabant	n.v.t.	8 weken 26 weken	6 weken	De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem. De Ontgrondingenwet is nader uitgewerkt in de provinciale Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Op basis van art. 2.32 is geen vergunning noodzakelijk voor: > grondwerken voor het maken, wijzigen en verwijderen van bouwwerken en funderingen > het plaatsen, vervangen en opruimen van in de grond aan te brengen of aangebrachte voorwerpen zoals kabels en leidingen; > het aanleggen, wijzigen en opruimen van infrastructurele werken inclusief de retentievoorzieningen met een maximale diepte van 3,00 meter beneden het maaiveld, die in technische en functionele zin onlosmakelijk onderdeel vormen van deze werken, ter uitvoering van een ter plaatse geldend ruimtelijk besluit. Uit artikel 2.32, lid 1, sub h blijkt dat de realisatie van de snelfietsroute valt onder de realisering van infrastructurele werken. Uitgangspunt is dan ook dat geen ontgrondingenvergunning noodzakelijk is.	> Check Mer > Beschouwing / inrichtingsplan > Kadastrale gegevens > Situatiekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Bodemrapport > Archeologisch rapport > Stabiiliteitsberekeningen > Grondstromenplan > Evt. natuurwaarden