




Naam project:		Rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout Fase Contractvoorbereiding						 Cleverland
Opdrachtgever:		Provincie Noord-Brabant						
Opgesteld door:		D. Korving						
Datum:		8-12-2021						
Status:		Concept						
Versie:		0.1						
Vergunningeninventarisatie								
Nummer	Activiteit	Vergunningnaam	Wet & regelgeving	Naam bevoegd gezag	Aanvrager	Beslistermijn	Bezwaar	Leges en overige opmerkingen
1	Grondroeren dieper dan 65 cm - locatie De Vijf Eiken	Omgevingsvergunning "uitvoeren van werk of werkzaamheden"	Bestemmingsplan Artikel 11 Archeologie A jo. Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO)	Gemeente Gilze en Rijen	Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Archeologisch onderzoek/vrijgave <u>Leges:</u> €188,70 <u>Opm.:</u>
2	Grondroeren en bemalen dieper dan 10 cm - locatie Wekterrein ProRail	Omgevingsvergunning "uitvoeren van werk of werkzaamheden"	Bestemmingsplan Artikel 12 Archeologie D jo. Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO)	Gemeente Gilze en Rijen	Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Archeologisch onderzoek/vrijgave <u>Leges:</u> €188,70 <u>Opm.:</u>
3	Kappen 6 resterende bomen	Wet Natuurbescherming (WNB) / Algemene plaatselijke verordening (APV)	Wet natuurbescherming (WNB) of, Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO) jo. Algemene Plaatselijke Verordening (APV)	Provincie Noord-Brabant Gemeente Gilze en Rijen	Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Opgave soort en omvang bomen <u>Leges:</u> €126,00 <u>Opm.:</u> Overige bomen zijn al gekapt. Melding WNB hoeft niet, vrijgesteld door Interim Omgevingsverordening PNB
4	Bouwen/ verplaatsen hekwerk Defensie	Omgevingsvergunning "Bouwen"	Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO)	Gemeente Gilze en Rijen	Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Situatietekening, type hekwerk, hoogte hek, hoogte bouwkosten. <u>Leges:</u> 2,36% - 2,82% van de bouwsom <u>Opm.:</u> Ter bespreking met gemeente
5	Bouwen geluidscherm 0,8 meter Nassaulaan (In afwachting van besluitvorming)	Omgevingsvergunning "Bouwen"	Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO)	Gemeente Gilze en Rijen	Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Situatietekening, constructietekening met maatvoering, stabiliteitsberekening, hoogte bouwkosten. <u>Leges:</u> 2,36% - 2,82% van de bouwsom <u>Opm.:</u> Ter bespreking met gemeente
6	Wegaapassingen langer dan 4 maanden (nieuwe aansluitingen, wijzigen voorrangssituatie rotonde)	Verkeersbesluit	Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)	Provincie Noord-Brabant	Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Situatietekening met te verkeerstekens en nieuwe situatie met verkeerstekens. Onderbouwing/motivatie. <u>Leges:</u> geen <u>Opm.:</u> Wegbeheerder moet verkeersbesluit nemen en publiceren
7	Wegaapassingen langer dan 4 maanden: - nieuwe aansluitingen - wijzigen voorrangssituatie rotonde - verplaatsen paaltjes/ wijzigen toegankelijkheid verlengde Broodbaan	Verkeersbesluit	Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)	Gemeente Gilze en Rijen	Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Situatietekening met te verkeerstekens en nieuwe situatie met verkeerstekens. Onderbouwing/motivatie. <u>Leges:</u> geen <u>Opm.:</u> Wegbeheerder moet verkeersbesluit nemen en publiceren
8	Onttrekken weg aan openbaarheid: Kleine Vospad	Onttrekkingsbesluit artikel 9 WW	Wegenwet (WW)	Gemeente Gilze en Rijen (Gemeenteraad)	Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Situatietekening met af te sluiten weg. Onderbouwing en motivatie. <u>Leges:</u> geen <u>Opm.:</u> Gemeenteraad is bevoegd tot nemen besluit.
9	Werkzaamheden nabij ondergrondse netwerken	Graafmelding	Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON)	Kadaster (Klic)	Aannemer	minimaal 3 maximaal 20 werkdagen van te voren	nvt	<u>Nodig:</u> graaflocatie. <u>Leges:</u> ntb. Wel kosten kadaster of gebruikte klic-tool <u>Opm.:</u>
10	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Vergunning / melding / instemmingsbesluit	Telecommunicatiewet (TW) en/of Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) van de gemeente Gilze en Rijen	Gemeente Gilze en Rijen	Aannemer of Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Ontwerptracé, informatie over aan te leggen kabels en leidingen. <u>Leges:</u> TW geen, AVOI ca €500 afhankelijk lengte tracé <u>Opm.:</u>

Naam project:		Rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout Fase Contractvoorbereiding						 Cleverland	
Opdrachtgever:		Provincie Noord-Brabant							
Opgesteld door:		D. Korving							
Datum:		8-12-2021							
Status:		Concept							
Versie:		0.1							
Vergunningeninventarisatie									
11	Uitrit aanleggen of veranderen	Omgevingsvergunning "uitweg"	Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO) jo. - Interim Omgevingsverordening PNB - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)	Gemeente Gilze en Rijen	Aannemer of Opdrachtgever	8 weken	6 weken	<u>Nodig:</u> Situatietekening, ontwerptekening in-/uitrit, bebording. <u>Leges:</u> geen <u>Opm.:</u>	
12	Graven in/verplaatsen van ernstig verontreinigde grond	BUS-melding	Wet Bodembescherming (WBB) jo. Besluit Uniforme Bodemsaneringen (BUS)	Provincie Noord-Brabant	Aannemer of Opdrachtgever	5 weken	nvt	<u>Nodig:</u> Bodemonderzoek, machtiging grondeigenaar, kadastrale informatie. <u>Leges:</u> geen <u>Opm.:</u>	
13	Toepassen van grond en bouwstoffen	Melding BBK	Besluit Bodemkwaliteit	Gemeente Gilze en Rijen	Aannemer	5 dagen	nvt	<u>Nodig:</u> Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens aan te brengen grond en bouwstoffen. Tekening toepassingslocatie. <u>Leges:</u> geen <u>Opm.:</u> Via verplicht loket Meldpunt Bodemkwaliteit.	
Optioneel, afhankelijk van werkwijze									
14	Treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen/ overtreden verboden RVV	RVV-ontheffing	Reglement Verkeerstekens en verkeersregels (RVV)	Gemeente Gilze en Rijen	Aannemer	8 weken	6 weken	Kentekengegevens nodig	
15	Treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen/ overtreden verboden RVV	RVV-ontheffing	Reglement Verkeerstekens en verkeersregels (RVV)	Provincie Noord-Brabant	Aannemer	8 weken	6 weken	Kentekengegevens nodig	
16	Veroorzaken geluidshinder tijdens werkzaamheden	Geluidontheffing	Algemene Plaatselijke Verordening (APV)	Gemeente Gilze en Rijen	Aannemer	8 weken	6 weken	Mogelijk eist gemeente een geluidsberekening. Speelt vooral bij werkzaamheden tussen 19u en 07u.	
17	Plaatsen van voorwerpen (bv keten) op of aan de weg.	Objectvergunning	Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Interim Omgevingsverordening PNB	Gemeente Gilze en Rijen Provincie Noord-Brabant	Aannemer	8 weken	6 weken	Situatietekening, informatie te plaatsen object.	
Wel beoordeeld, niet relevant									
	Afwijken van bestemmingsplan of inpassingsplan	Herziening bestemmingsplan	Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)	Gemeente Gilze en Rijen				Bestemmingsplan is reeds onherroepelijk	
	Verrichten activiteiten benoemd in het Besluit MER	Aanmeldnotitie vorm-vrije MER	Besluit MER	Provincie Noord-Brabant				In procedure Bestemmingsplan afgehandeld	
	Slopen bouwwerken (Vijf Eiken)	Sloomp melding	Bouwbesluit 2021	Gemeente Gilze en Rijen				De vijf eiken door derden. Verder geen te slopen bouwwerken	
	Graven/wijzigen waterhuishouding (wadi, greppels)	Watervergunning	Waterwet jo. Keur	Waterschap Brabantse Delta				Alleen handelingen met oppervlaktewateren en waterkeringen zijn vergunningplichtig. Daarvan is geen sprake.	
	Activiteiten binnen de invloedsafstand van een spoorbaan	Spoorwegwetvergunning	Spoorwegwet	ProRail				N.v.t. omdat ProRail de werkzaamheden aan het spoor en de overwegen uitvoert.	
	Inrichting Prorail werkterrein (zaagloods etc)	Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Type B	Wet Milieubeheer (WM) jo. Besluit algemene regels inrichtingen Milieubeheer (BARIM)	Gemeente Gilze en Rijen				Mogelijk voor ProRail werkterrein, maar behoort niet tot scope Provincie	

Naam project:		Rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout Fase Contractvoorbereiding						 Cleverland
Opdrachtgever:		Provincie Noord-Brabant						
Opgesteld door:		D. Korving						
Datum:		8-12-2021						
Status:		Concept						
Versie:		0.1						
Vergunningeninventarisatie								
	Lozen wegwater	Bibi melding	Besluit lozen buiten inrichtingen (Bibi)	Waterschap Brabantse Delta				N.v.t., lozingen vanaf een weg binnen de bebouwde kom op of in de bodem zijn zondermeer toegestaan.
	Bouwen/plaatsen wegmeubilair, voorzieningen voor veiligheid en geleiding van wegverkeer etc.	Omgevingsvergunning "Bouwen"	Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO)	Gemeente Gilze en Rijen				Wettelijke vrijstelling opgenomen in Besluit Omgevingsrecht
	Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	Ontheffing WNB	Wet Natuurbescherming (WNB)	Provincie Noord-Brabant				Door werken met Gedragscode geen ontheffing nodig.
	Veranderen/beschadigen van een weg	APV vergunning / Vergunning Omgevingsverordening PNB	Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Interim Omgevingsverordening PNB	Gemeente Gilze en Rijen Provincie Noord-Brabant				Uitzondering voor werkzaamheden in opdracht van een openbaar lichaam bij de uitvoering van een publieke functie