


Pand

Definitie:

Een gebouw waar je in kunt en dat je af kan sluiten. Panden worden geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Van bovenaf lijken overkappingen / schuilhokjes ook op panden. Het verschil is echter dat deze open zijn aan de zijkant en vaak geen verharde ondergrond hebben.



Wegen / paden

Definitie:

Functioneel stukje weg met gelijkblijvende, homogene (dezelfde) eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land. Hieronder wordt het gehele weglichaam begrepen (incl. rijstroken, trottoirs, bermen, etc.).

In de praktijk betekent dit op landbouwgrond dat er verschillende soorten wegen / paden aanwezig zijn: verharde weg en onverharde weg.

Een verharde weg legt de boer vaak aan om permanent van A naar B te komen. Ook rondom kwekerijen, hoogspanningsmasten en windmolens worden vaak verharde paden aangelegd.

Onverharde paden worden gecreëerd doordat de boer elke keer dezelfde route neemt over het perceel. Een trekkerspoor hoeft niet getekend te worden. De indruk moet bestaan dat het een veelvuldig gebruikte route is.





Erf (subklassen: tuin (gazon, moestuinen, siertuin), verharding)

Definities:

Grond direct gelegen rondom bebouwing met een ondersteunende functie ten aanzien van deze bebouwing. Bij het erf hoort ook de opstal, opslagplaatsen en smalle stroken gras langs gebouwen of kassen en op bedrijven- en industrieterrein. Ook hobbydierenweides naast de boerderij of schuur is erf.



Water

Oppervlakte die geheel of grotendeels bedekt is met water.

De categorie water is onder te verdelen in verschillende subcategorieën, te weten:

- Sloot met herkenbare insteek en steil verlopend talud
- Sloot met niet herkenbare insteek en flauw verlopend talud
- Plas, poel, ven, vijver, dobbe, etc.
- Waterbassin
- Baggerdepot



Sloot met herkenbare insteek

Definitie: Een ten behoeve van de waterbeheersing gegraven geul, waar het grootste gedeelte van het jaar water in staat. De insteek is herkenbaar en het talud heeft een steil verloop van insteek tot het wateroppervlakte.



Sloot met niet herkenbare insteek en flauw verlopend talud

Definitie: percelen met een niet herkenbare insteek liggen veelal in veenweidegebieden. Maar ook daarbuiten komen percelen voor met een niet herkenbare insteek of een flauw verloop naar het wateroppervlakte.



Plas, poel, ven, vijver, dobbe

Definitie: door land omgeven oppervlaktewater dat is ontstaan op natuurlijke wijze, dan wel door menselijk ingrijpen.

Een dobbe is een natuurlijke of gegraven poel zonder aan- of afvoer.



Waterbassin

Definitie: opslagplaats voor water, vaak gezien bij glastuinbouw



Baggerdepot

Definitie: Voor tijdelijke of langdurige opslag van de uitgegraven bagger kunnen verschillende soorten depots worden ingericht.

Wanneer het water te ondiep wordt voor bijvoorbeeld een goede waterhuishouding of de scheepvaart kan dit tot problemen leiden. Daarom is het noodzakelijk om te baggeren. Ook voor zandwinning en constructiewerkzaamheden kunnen er baggerwerkzaamheden plaatsvinden.



Verrommeling > 50m² (subklassen: kuilbulten, balen hooi, zandbult, pitrus, machines)

Definitie: kuilbult

Een kuilbult bestaat gewoonlijk uit een hoop gras die van alle zijden afgesloten moet worden van de lucht (met zuurstof erin) en ook in de kuil zelf moet zo weinig mogelijk lucht achterblijven. Daarom wordt gewoonlijk met voertuigen over het maaisel gereden om het hard aan te drukken. Het woord kuil is afgeleid van de vroegere gewoonte om bv. groenten te bewaren in een put in de grond. Maar nu worden kuilen gewoonlijk bovengronds aangelegd, vaak ook tussen twee muurtjes om het maaisel hoger te kunnen stapelen.



Definitie: balen hooi

Een oppervlakte van bij elkaar gepakte plastic balen met hooi, vaak opeengestapeld. Is meestal tijdelijk, let er daarom extra op of dit wel langdurig op deze plek staat.



Definitie zandbult:

Bult / grote hoop met zand, dat door de landbouwer is klaargelegd ten dienste van activiteiten. Denk aan het dempen van sloten of het egaliseren van land.

Let op: de bult met zand kan inmiddels begroeid zijn, zoals op onderstaande afbeelding te zien is!




Definitie pitrus:

Pitrus is een strijdlustige plant die zich massaal kan ontwikkelen in natte natuur. Dat is niet overal wenselijk. Met name voor vogels in het vroege voorjaar is een korte vegetatie, zoals een kaal grasland, erg belangrijk. Zo hebben ze vanaf het nest goed zicht en kunnen ze gevaar snel opmerken. In graslanden waar veel pitrus groeit gaat dit moeilijker. Omdat pitrus onder koude omstandigheden doorgroeit (ook in de winter) geeft dit problemen. Daarnaast wordt pitrus vrijwel niet gegeten door vee.

Een blok pitrus wordt niet gezien als landbouwgrond, maar als natuur. Deze oppervlakte moet apart vastgelegd worden.

Eis: het moet een duidelijk, aaneengesloten blok vol pitrus zijn.

Foto 1. Massale ontwikkeling van Pitrus bij de omvorming van landbouw naar natte natuur (foto: L. Lamers).



Tuinbouwkassen


Definitie: voornamelijk uit glas opgebouwde overbouwing van de grond ten behoeve van de kweek van groenten en planten. Meestal van glas gemaakt.



Pot en containerteelt


Definitie:

De teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten in potten of containers is niet subsidiabel. Bij containerteelt groeien de containerbomen optimaal in de container (pot). Ze krijgen dagelijkse precies een afgestemde hoeveelheid voeding en automatisch water zodat ze nooit te droog kunnen staan. Deze gewassen staan dus niet in de vaste grond. Herkenbaar aan: het worteldoek waarop ze meestal staan.



Stellingteelt

Definitie: stellingteelt zijn bijna altijd aardbeien die geteeld worden op goten die door middel van steunen op een hoogte van 1 meter staat. 60-70% van de aardbeienteelt vindt plaats op stellingen. Dit is de herkennen aan de kaarsrechte rijen. Vaak is een blik op cyclomedia of google streetview nodig om te zien waarom het precies gaat.



Zonnepanelen

Definitie: aaneenschakeling van zonnepanelen. Vaak een hele weide vol panelen, maar soms, zoals op de onderste foto's hieronder te zien is ook een rij zonnepanelen.



Hout (> 50-100m²)

Definitie:

Permanente natuurlijke houtige elementen die zich binnen de grenzen van het referentieperceel bevinden, alsmede (gekapte) houtopslag die voor langere periode op dezelfde plek ligt.



Bouwactiviteiten


Definitie:

Percelen met veranderingen die duiden op grote potentiële bouwactiviteiten of functieverandering moeten daar waar kan aangepast worden. De delen waarvan duidelijk is dat het geen landbouwkundige functie meer heeft moeten uit het perceel gehaald worden.



Windturbine / windmolen

Definitie: Installatie t.b.v. het opwekken van elektrische energie m.b.v. wind



Electriciteitsmast (nieuw)

Hoogspanningsmast

Definitie: hoogspanningsmasten zijn elektriciteitsmasten waar stroomkabels over lopen. Deze komen in twee stijlen voor: oude stijl en nieuwe stijl.

Hoogspanningsmast oude stijl: 4 'voeten' op betonnen blokken.




Hoogspanningsmast nieuwe stijl: 1 dikke voet op een blok beton.



(Mest)bassin

Definitie:

Een mestbassin, ook wel bassin of cirkelvormige betonnen constructie waar boeren al hun dierlijk afval verzamelen samen met ander onbruikbaar organisch materiaal, zoals hooi en water.



Vliegveld

Definitie:

Een luchtvaartterrein met een of meer start- en landingsbanen en bijhorende faciliteiten als hangars, terminals etc.

Onverharde landingsbanen voor luchtsport en luchtvaarthobby's.

Ook onverharde landingsbanen - meestal grasland - bestemd voor het uitoefenen van luchtsport en luchtvaarthobby's. Denk bijvoorbeeld aan zweefvliegen, parachutespringen, parapenten, ballonvaren, vliegen met modelvliegtuigjes.

Niet landbouwwaardig:

- Graslandpercelen grenzend aan de start- en landingsbaan, taxibanen en/of parkeervoorzieningen voor vliegtuigen
- Onverharde landingsbanen





Paardenbakken

Definitie: een bak met een zanderige ondergrond ten behoeve van het trainen / berijden van paarden.

