

Behoort bij: 37-2021 Lagendijk

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
11	GRONDWERKZAAMHEDEN				
110	GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE				
1100	<u>Zand ontgraven.</u>				
110000	Zand ontgraven uit cunet, wegfundering Sluisstraat.	m3	175,00V		
110010	Zand ontgraven, straatlaag.	m3	350,00V		
110020	Zand ontgraven uit cunet, t.b.v. boompotten, bomenzand	m3	80,00V		
110030	Zand ontgraven uit cunet, t.b.v. boompotten, bomenzand.	m3	21,00V		
110040	Zand ontgraven uit cunet, boompot, bomengrond.	m3	75,00V		
110050	Zand ontgraven uit cunet, boompot, Sluisstraat	m3	39,00V		
110060	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw gazon.	m3	5,00V		
110070	Zand ontgraven uit cunet, t.b.v. granulaat, Sluisstraat.	m3	32,00V		
110080	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. nieuwe plantvakken	m3	125,00V		
110090	Zand ontgraven uit tussenopslag.	m3	420,00V		
1101	<u>Grond ontgraven.</u>				
110110	Grond ontgraven uit gazon.	m3	30,00V		
1102	<u>Groeiplaatsinrichting bomen moerige grond.</u>				
110200	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	210,00V		
113	GROND VERVOEREN				
113010	Zand vervoeren, naar tussenopslag.	m3	420,00V		
113020	Zand vervoeren, uit tussenopslag.	m3	420,00V		
113110	Grond vervoeren, zand en grond., Nauerna.	ton	1.200,00V		
114	GROND LEVEREN				
114010	Leveren bomenzand.	m3	90,00V		
114020	Leveren bomengrond.	m3	130,00V		
114030	Leveren zoetzand	m3	6,00V		
114040	Leveren teelaarde.	m3	346,00V		
114050	Leveren dressgrond / bermengrond.	m3	36,00V		
114090	Leveren zand.	m3	940,00V		
115	GROND VERWERKEN IN DEN DROGE				
1150	<u>Zand verwerken.</u>				
115000	Grond verwerken in cunet, zand, onder wegfundering.	m3	335,00V		
115010	Grond verwerken in cunet, zand, trottoir en parkeren.	m3	1.050,00V		
115020	Bomenzand verwerken in boompot, 0,75m.	m3	70,00V		
115030	Bomenzand verwerken in boompot, 0,40m.	m3	20,00V		
115040	Zoetzand verwerken in boompot.	m3	6,00V		
115050	Drainzand verwerken in boompot.	m3	14,00V		
115090	Grond verwerken in tussenopslag, zand.	m3	400,00V		
1151	<u>Grond verwerken.</u>				
115120	Teelaarde verwerken in bestaande plantvakken, 0,10 m.	m3	70,00V		
115130	Teelaarde verwerken in nieuwe plantvakken, 0,40 m.	m3	165,00V		
115150	Bomengrond verwerken in boompot.	m3	85,00V		
115160	Bomengrond verwerken in boompot.	m3	45,00V		
115170	Teelaarde verw. in bestaande boomspegel, 0,05 m.	m3	4,00V		
115180	Bermengrond in nieuw gazons/ bermen 0,20 m.	m3	6,00V		
115190	Bermengrond verwerken in aanvulling.	m3	30,00V		
115210	Teelaarde verwerken in boomspegel, 0,10 m.	m3	2,00V		
115220	Mulch verwerken in groenvak, 0,06 m.	m3	13,00V		
116	BOMENGRANULAAT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116000	Aanbrengen bomengranulaat.	m2	200,00V		
116010	Leveren bomengranulaat.	ton	38,00V		
116040	Aanbrengen inlage van kunststof, scheidingslaag.	m2	200,00V		
2	R I O L E R I N G E N				
20	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
202	LEIDINGWERK				
2024	<u>Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk/verhard.</u>				
202410	Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm.	m	50,00V		
202420	Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm.	m	48,00V		
202430	Verwijderen kunststofbuis diameter 500 mm.	m	9,00V		
2025	<u>Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk.</u>				
202510	Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm.	m	89,00V		
202520	Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm.	m	55,00V		
2031	<u>Verwijderen betonnen inspectieputten.</u>				
203100	Verwijderen putrand met deksel.	st	9,00V		
203110	Verwijderen put, uitwendig opp. 0,50-1,00 m2.	st	9,00V		
204	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2040	<u>Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.</u>				
204000	Verwijderen kunststofbuis.	m	790,00V		
2041	<u>Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.</u>				
204100	Verwijderen kunststofbuis.	m	250,00V		
21	GRONDWERK				
210	GROND VERVOEREN.				
210020	Vervoeren grond naar en van depot.	EUR	N		
213	AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF				
213030	Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (< 2,50).	m	100,00V		
214	BOUWHEKKEN				
214030	Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00 m).	EUR	N		
214040	Toepassen tijdelijke afrastering (h=2,00m).	m	20,00V		
215	PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN				
215000	Graven proefsleuf, t.b.v. KPN kabels, te planten bomen.	m	10,00V		
215010	Graven proefsleuf, riolering.	m	50,00V		
215020	Ophangen kabels en leidingen.	st	20,00V		
215030	Aanbrengen voorziening KPN-lassen.	st	2,00V		
215040	Verwijderen asbestcementbuis, PWN.	m	96,00V		
215050	Verwijderen kunststofbuis 110 mm, gas lagedruk.	m	100,00V		
22	RIOLERINGSWERK				
221	LEIDINGWERK				
2215	<u>Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk.</u>				
221500	Aanbrengen PVC-buis, 200 mm.	m	35,00V		
221510	Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.	m	102,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221530	Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.	m	96,00V		
221540	Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.	m	47,00V		
221550	Aanbrengen PVC-buis, 500 mm.	m	9,00V		
223	INSPECTIEPUTTEN				
2230	<u>Aanbrengen betonnen inspectieputten.</u>				
223000	Opstellen puttenstaat.	EUR	N		
223010	Maken put van betonelementen 800 mm DWA/Gem.	st	10,00V		
2231	<u>Aanbrengen kunststof inspectieputten.</u>				
223110	Aanbrengen put van kunststof, Ø 800 mm, DWA.	st	1,00V		
2235	<u>Putranden en deksels.</u>				
223500	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00V		
223510	Leveren putranden en deksels.	st	11,00V		
224	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2241	<u>Aanbrengen huisaansluitingen (DWA), incl. grondwerk, bestaand riool.</u>				
224100	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm.	st	32,00V		
224120	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm.	st	5,00V		
224130	Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm.	st	28,00V		
224150	Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm.	st	5,00V		
2242	<u>Aanbr. kolk- en huisaansluitingen (HWA), incl. grondwerk, bestaand riool.</u>				
224200	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool, 125.	st	9,00V		
224210	Aanbrengen drainaansluiting op PVC-riool, 160.	st	1,00V		
224220	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op betonriool.	st	39,00V		
2243	<u>Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw PVC-riool.</u>				
224300	Aanbrengen kolkaansluiting op PVC-riool, 125.	st	22,00V		
224310	Aanbrengen drainaansluiting op PVC-riool, 160.	st	1,00V		
2244	<u>Aanbrengen vuilwaternaansluiting op nieuw PVC-riool.</u>				
224400	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125.	st	24,00V		
2245	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.</u>				
224500	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	150,00V		
224510	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	15,00V		
2246	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.</u>				
224600	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	835,00V		
224610	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm.	st	645,00V		
224620	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, 110x125 mm.	st	5,00V		
224640	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, Y-stuk 125 mm.	st	15,00V		
224650	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	75,00V		
224660	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm.	st	45,00V		
2249	<u>Aanstorten bestaand zadelstuk op betonriool.</u>				
224930	Maken aanstorting bestaand zadelstuk op betonriool.	st	72,00V		
225	PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.				
2250	<u>Put aansluitingen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225020	Maken PVC aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	2,00V		
225030	Maken PVC aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	1,00V		
226	DIVERSEN RIOOLWERK.				
2261	<u>Rioolafsluitingen.</u>				
226100	Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen.	EUR	N		
226110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
226130	Toepassen bemaling.	keer	1,00V		
226140	Instandhouden bemaling.	dag	5,00V		
2262	<u>Peilbuizen.</u>				
226200	Verwijderen peilbuizen.	st	7,00V		
2263	<u>Reinigen riool.</u>				
226300	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool.	m	251,00V		
226310	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool	m	289,00V		
226330	Stortkosten resterende vaste stoffen.	ton	6,00V		
2265	<u>Rioolinspectie.</u>				
226500	Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool.	m	289,00V		
226530	Opstellen overzicht afwijkingen/herstelplan.	EUR	N		
227	BEMALING.				
2270	<u>Opstellen bemalingsplan.</u>				
227000	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
2271	<u>Bronbemaling.</u>				
227100	Toepassen bronbemaling, te vervangen riool.	m	290,00V		
227110	Toepassen bronbemaling, bestaand riool.	m	200,00V		
227120	Toepassen bronbemaling incl. retourbemaling.	m	50,00V		
227140	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
227180	Controle op of berekening vastgestelde geluidsniv.	EUR	N		
2273	<u>Puntbemaling</u>				
227300	Toepassen puntbemaling.	st	70,00V		
3	VERHARDINGEN				
30	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
301	Opbreken verharding en tijdelijk dichtblokken.				
301000	Verwijderen PVC-kolk.	st	6,00V		
301010	Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm.	m	10,00V		
301020	Opbreken inritbanden, 750 mm.	m	6,00V		
301030	Opbreken betontegels, 45mm	m2	45,00V		
301040	Opbreken straatklinkers, waalformaat.	m2	15,00V		
301050	Opbreken straatklinkers, dikformaat.	m2	75,00V		
301060	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat.	m2	1.035,00V		
301100	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	7,00V		
301110	Aanbrengen trottoirbanden van beton, zandbed.	m	10,00V		
301120	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	6,00V		
301130	Aanbrengen betontegels, hergebruik.	m2	45,00V		
301140	Aanbrengen straatbakstenen, hergebruik, WF.	m2	15,00V		
301150	Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik.	m2	75,00V		
301160	Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik.	m2	1.035,00V		
302	AFWATERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302020	Verwijderen PVC-kolk.	st	108,00V		
303	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
3031	<u>Opsluitbanden.</u>				
303110	Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm.	m	860,00V		
303120	Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm.	m	300,00V		
3032	<u>Trottoirbanden.</u>				
303230	Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm.	m	1.820,00V		
303240	Opbreken betonbanden, 180/200 x 250 mm.	m	10,00V		
303250	Opbreken betonbanden, 280/300 x 250 mm.	m	3,00V		
3033	<u>Inritbanden.</u>				
303310	Opbreken inritbanden, 450 mm.	m	167,00V		
303320	Opbreken inritbanden, 750 mm.	m	73,00V		
3034	<u>Boomkransen.</u>				
303400	Opbreken hoekstuk van beton, boomkrans.	st	36,00V		
303410	Opbreken tussenstuk van beton, boomkrans.	st	126,00V		
304	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
304010	Opbreken betontegels.	m2	4.110,00V		
304020	Opbreken betontegels, handmatig	m2	60,00V		
304030	Opbr. betontegels, handmatig, 1e rij gevoelige panden.	m2	40,00V		
3042	<u>Trottoirtegels, grijs, 60 mm.</u>				
304210	Opbreken betontegels, herbruik.	m2	210,00V		
3043	<u>Trottoirtegels, grijs, 80 mm.</u>				
304310	Opbreken betontegels.	m2	155,00V		
3048	<u>Diverse betontegels.</u>				
304870	Opbreken tegels tekst eigen grond/weg.	st	5,00V		
304880	Opbreken tegel tekst: De Smuiger.	st	1,00V		
304890	Opbreken mozaiektegels	st	13,00V		
305	OPBREKEN BESTRATING				
3051	<u>Waalformaat.</u>				
305150	Opbreken straatklinkers.	m2	860,00V		
305160	Opbreken straatklinkers.	m2	16,00V		
3052	<u>Dikformaat.</u>				
305220	Opbreken betonstraatstenen.	m2	6,00V		
305250	Opbreken straatklinkers.	m2	76,00V		
305260	Opbreken straatklinkers.	m2	8,00V		
3053	<u>Keiformaat.</u>				
305320	Opbreken betonstraatstenen, geel.	m2	140,00V		
305330	Opbreken betonstraatstenen, herbruik.	m2	50,00V		
305350	Opbreken betonstraatstenen, rijweg en parkeervakken.	m2	8.825,00V		
305360	Opbreken betonstraatstenen, pad Sluisstraat.	m2	195,00V		
306	OPBREKEN OVERIGE ELEMENTEN VERHARDING				
306000	Opnemen verharding van prefab. betonplaten, 2x1m.	m2	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
306010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten, 2x1,5m.	m2	18,00V		
306020	Opnemen verharding van prefab. betonplaten, 2x2m	m2	68,00V		
306030	Opbreken struikelstenen.	st	9,00V		
306040	Opbreken split.	m2	5,00V		
308	OPBREKEN FUNDERING				
308000	Verwijderen funderingslaag.	m2	75,00V		
308010	Verwijderen funderingslaag.	m2	6.700,00V		
309	VERWIJDEREN VANGRAIL				
309010	Verwijderen vangrail.	m	7,50V		
31	GRONDWERK EN WEGFUNDERING				
3160	<u>Grondwerk voor verhardingen</u>				
316010	Afwerken zandbed voor wegfundering.	m2	7.510,00V		
316020	Afwerken zandbed voor elementen verharding.	m2	7.000,00V		
3180	<u>Funderingen voor straatwerk</u>				
318000	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	700,00V		
318010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	110,00V		
318020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	6.700,00V		
318030	Aanbrengen straatlaag.	m2	6.950,00V		
318050	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	570,00V		
32	AFWATERING				
3210	<u>Putafdekkingen</u>				
321000	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	17,00V		
321010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	30,00V		
321030	Verlagen bestaande putafdekking.	st	3,00V		
3221	<u>Kolken, beton</u>				
322110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	133,00V		
322120	Leveren lijngoot kolk, beton, hoog 900 mm.	st	1,00V		
322130	Leveren straatkolk, beton, hoog 900 mm.	st	34,00V		
322140	Leveren straatkolk, beton, hoog 600 mm.	st	10,00V		
322150	Leveren trottoirkolk, beton, hoog 940 mm.	st	68,00V		
322160	Leveren trottoirkolk, beton, hoog 600 mm.	st	20,00V		
3240	<u>Peilbuizen en brandkranen.</u>				
324040	Herstellen straatpotten, brandkranen.	st	6,00V		
3250	<u>Lijngoot.</u>				
325000	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	4,50V		
33	STRAATWERK				
3310	<u>Opsluitbanden 60 x 200 mm.</u>				
331030	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	10,00V		
3311	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm.</u>				
331100	Aanbrengen opsluitbanden van beton, antraciet.	m	1.240,00V		
331120	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	1.240,00V		
331130	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	4,00V		
331140	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	53,00V		
331150	Aanbrengen opsluitbanden van beton, grijs, Sluisstraat.	m	545,00V		
331160	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	545,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331180	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	30,00V		
331190	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	15,00V		
331200	Pasmaken van betonbanden.	st	190,00V		
3314	<u>Opsluitbanden 250 x 200 mm.</u>				
331410	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm.	m	60,00V		
331420	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	10,00V		
331460	Pasmaken van betonbanden.	st	15,00V		
3316	<u>Boomkransen.</u>				
331610	Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans.	st	82,00V		
331620	Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans.	st	294,00V		
3323	<u>Trottoirbanden 180/200 mm, antraciet.</u>				
332300	Aanbrengen trottoirbanden van beton, zandbed.	m	315,00V		
332310	Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.	m	1.104,00V		
332320	Aanbrengen trottoirbanden van beton, met betonrug.	m	153,00V		
332340	Leveren rechte trottoirband van beton, 200mm.	st	1.050,00V		
332350	Leveren rechte trottoirband van beton, 250mm.	st	315,00V		
332360	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	151,00V		
332370	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-	st	79,00V		
332380	Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd.	st	170,00V		
332390	Pasmaken van betonbanden.	st	300,00V		
3324	<u>Trottoirbanden 180/200 mm, grijs.</u>				
332410	Aanbrengen trottoirbanden van beton, zandbed.	m	48,00V		
332420	Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.	m	33,00V		
332430	Aanbrengen trottoirbanden van beton, met betonrug.	m	162,00V		
332450	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	230,00V		
332460	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	19,00V		
332470	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-	st	24,00V		
3327	<u>Inritbanden.</u>				
332700	Aanbrengen inritbanden van beton, grijs, 500 mm.	m	4,00V		
332710	Aanbrengen inritbanden van beton, antraciet 500 mm.	m	137,00V		
332720	Aanbrengen inritbanden van beton, antraciet, 800 mm.	m	24,00V		
3328	<u>Stootbanden.</u>				
332820	Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond.	st	4,00V		
3329	<u>Diverse banden.</u>				
332900	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 280/300 mm.	m	98,00V		
332910	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00V		
332930	Aanbrengen HOV-band van beton, antraciet.	m	60,00V		
333	TEGELVERHARDINGEN				
3330	<u>Trottoirtegels, grijs, 45 mm.</u>				
333010	Aanbrengen betontegels, hergebruik.	m2	20,00V		
3331	<u>Trottoirtegels, grijs, 60 mm.</u>				
333110	Aanbrengen betontegels, hergebruik.	m2	90,00V		
333120	Aanbrengen betontegels.	m2	305,00V		
333180	Leveren betontegels.	m2	5,00V		
3336	<u>Verkeerstegels.</u>				
333660	Aanbrengen betontegels, wit bij bushalte.	m2	7,65V		
333670	Aanbrengen betontegels, zwart bij bushalte.	m2	7,65V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3337	<u>Geleidelijnen.</u>				
333750	Aanbrengen gidstegels.	m2	12,50V		
333760	Aanbrengen noppentegels.	m2	4,50V		
3338	<u>Diverse betontegels.</u>				
333820	Aanbrengen tegels tekst eigen grond.	st	5,00V		
333830	Aanbrengen tegels tekst De Smuiger.	st	1,00V		
333840	Aanbrengen mozaiektegels.	st	13,00V		
334	WAALFORMAAT BESTRATING				
3347	<u>Waalformaat klinkers.</u>				
334710	Aanbrengen straatbakstenen, hergebruik.	m2	775,00V		
334720	Aanbrengen straatbakstenen, trottoir geel, 1/2 steens.	m2	3.690,00V		
334730	Aanbrengen straatbakstenen, trottoir geel, elleboog.	m2	680,00V		
334760	Aanbrengen straatbakstenen, rollaag bomen.	m2	34,50V		
335	DIKFORMAAT BESTRATING				
3357	<u>Dikformaat klinkers.</u>				
335700	Aanbrengen straatbakstenen, trottoir Sluisstraat.	m2	45,00V		
335740	Aanbrengen straatbakstenen, P-vakken, Dordogne.	m2	760,00V		
336	KEIFORMAAT BESTRATING				
336120	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur bruin, Sluisstraat	m2	605,00V		
336140	Aanbrengen betonstraatstenen, plateau, Sluisstraat.	m2	16,50V		
336150	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur zwart.	m2	280,00V		
336210	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, P-vak.	m2	27,00V		
336250	Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl.	st	24,00V		
336260	Aanbrengen betonstraatstenen, pad Sluisstraat.	m2	195,00V		
336510	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	50,00V		
3366	<u>Markering in straatwerk.</u>				
336600	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om.	m2	4,40V		
336610	Aanbr. betonstraatstenen, kleur wit, talud, Sluisstraat.	m2	9,70V		
336630	Aanbrengen betonstraatstenen, streep.	m2	1,00V		
336640	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, 0,40-0,40m streep.	m2	3,25V		
3367	<u>Keiformaat klinkers.</u>				
336700	Aanbr. straatbakstenen, tpv stelconplaten, Dordogne.	m2	130,00V		
336710	Aanbrengen straatbakstenen, rijweg, Dordogne.	m2	5.280,00V		
336720	Aanbrengen straatbakstenen, plateaus, Rhone.	m2	745,00V		
3368	<u>Markering in straatwerk, klinkers.</u>				
336800	Aanbrengen straatbakstenen, wit streep.	m2	1,25V		
336810	Aanbrengen straatbakstenen, wit 0,40-0,40m streep.	m2	3,25V		
336820	Aanbr. straatbakstenen, taludmarkering, wit.	m2	89,00V		
336840	Aanbr. straatbakstenen, kleur wit, om en om.	m2	0,50V		
338	OVERIGE BESTRATINGEN				
338010	Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.	st	2,00V		
338020	Aanbrengen P-tegel.	st	24,00V		
338040	Aanbrengen randstrook bebouwing.	m	250,00V		
338050	Herstraten diverse aansluitingen.	m2	300,00V		
338080	Herstellen koekoeksblokken.	st	10,00V		
338090	Aanbrengen struikelstenen.	st	9,00V		
3381	<u>Halfverharding.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
338110	Aanbrengen ongebonden wegfundering (padvast).	m2	14,00V		
3382	<u>Betonplaten.</u>				
338200	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, nieuw.	st	9,00V		
338220	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, nieuw.	st	18,00V		
338230	Herbruik verharding van prefab. betonplaten, 2x1m.	st	4,00V		
338240	Herbruik verharding van prefab. betonplaten, 2x1,5m	st	6,00V		
338250	Herbruik verharding van prefab. betonplaten, 2x2m	st	17,00V		
35	MARKERING				
3520	<u>Markering in wegenverf.</u>				
352010	Aanbrengen ononderbroken streep (0,10).	m	22,00V		
352050	Aanbrengen tekst: NP.	m2	0,50V		
36	WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR				
360	Opnemen wegbebakening en -meubilair				
360110	Verwijderen anti parkeerpaal, kunststof.	st	38,00V		
360120	Verwijderen stalen paal.	st	1,00V		
360130	Verwijderen uitneembare paal.	st	1,00V		
360140	Verwijderen betonpalen.	st	40,00V		
360160	Verwijderen fietsklemmen.	st	4,00V		
360170	Verwijderen plantenbakken, beton.	st	1,00V		
360180	Verwijderen plantenbakken, hout.	st	2,00V		
360190	Verwijderen plantenbakken, beton	st	2,00V		
360200	Verwijderen fietssluis.	st	1,00V		
360210	Verwijderen prullenbakken.	st	5,00V		
361	Aanbrengen wegbebakening en -meubilair				
361010	Plaatsen beton palen.	st	8,00V		
361020	Verplaatsen paal met spiegel.	st	1,00V		
361040	Plaatsen uitneembare stalen palen.	st	1,00V		
361060	Aanbrengen vangrail.	st	1,00V		
361070	Aanbrengen plantenbakken, beton.	st	1,00V		
361080	Aanbrengen plantenbakken, hout.	st	1,00V		
361090	Aanbrengen plantenbak, beton.	st	2,00V		
361100	Aanbrengen fietsklemmen.	st	4,00V		
361110	Aanbrengen fietssluis.	st	1,00V		
361120	Plaatsen paal en draad.	m	33,00V		
3612	<u>Vuilnisbakken.</u>				
361220	Aanbrengen prullenbakken.	st	5,00V		
361230	Aanbrengen prullenbakken.	st	2,00V		
362	HEESTERBANK				
362010	Aanbrengen heesterbank	st	1,00V		
363	VERKEERSBORDEN				
3630	<u>Verwijderen verkeersborden.</u>				
363010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	24,00V		
363040	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	9,00V		
363050	Verwijderen verkeersborden lichtmasten, palen herbruik.	st	20,00V		
363060	Verwijderen verkeersborden lichtmasten,paal depot.	st	21,00V		
363080	Tijdelijke opslag verkeersborden en -palen.	EUR		N	
363090	Vervoeren overblijvende borden en palen.	EUR		N	
3631	<u>Plaatsen verkeersborden</u>				
363110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	24,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
363130	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	14,00V		
363140	Aanbrengen verkeersborden.	st	21,00V		
363150	Aanbrengen verkeersborden.	st	20,00V		
3633	<u>Straatnaamborden</u>				
363310	Verwijderen straatnaamborden.	st	1,00V		
363320	Verwijderen straatnaamborden.	st	4,00V		
363350	Aanbrengen straatnaamborden, excl. leveren.	st	4,00V		
363360	Aanbrengen straatnaamborden, vlag.	st	1,00V		
364	TIJDELIJKE BUSHALTE, VERZETSTRAAT				
3640	<u>Dikformaat.</u>				
364010	Opbreken straatklinkers.	m2	6,00V		
364020	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	6,00V		
3641	<u>Verkeerstegels.</u>				
364160	Aanbrengen betontegels, wit bij bushalte.	m2	3,00V		
364170	Aanbrengen betontegels, zwart bij bushalte.	m2	3,00V		
364180	Opbreken betontegels.	m2	6,00V		
3642	<u>Verkeersborden.</u>				
364200	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
364210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	1,00V		
364220	Aanbrengen verkeersbord.	st	1,00V		
364230	Verwijderen verkeersborden.	st	1,00V		
3643	<u>Gat boren in beton.</u>				
364300	Boren van gaten in verhard beton.	st	1,00V		
365	TIJDELIJKE BUSHALTE, LAGEDIJK				
3652	<u>Verkeersborden.</u>				
365200	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
365210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	1,00V		
365220	Verwijderen verkeersborden.	st	4,00V		
365230	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
365240	Aanbrengen verkeersborden.	st	4,00V		
365250	Aanbrengen verkeersbord.	st	1,00V		
365260	Verwijderen verkeersborden.	st	1,00V		
4	GROENVOORZIENINGEN				
40	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
4010	<u>Verwijderen bomen</u>				
401000	Rooien van bomen, tot 25 cm.	st	13,00V		
401010	Rooien van bomen, 25-50 cm.	st	8,00V		
401070	Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren.	st	2,00V		
4020	<u>Verwijderen beplanting/vegetatie</u>				
402020	Maaien gras.	are	3,00V		
402030	Frezen gras.	are	3,00V		
402040	Toplaag graszode ontgraven.	m3	0,50V		
402050	Affrezen toplaag grasveld.	are	1,25V		
402060	Snoeien haag.	m	100,00V		
402070	Verwijderen begroeiing, laag.	are	2,70V		
402080	Verwijderen begroeiing, hoog.	are	6,80V		
41	GRONDWERK t.b.v. BEPLANTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4134	<u>Aanbrengen beluchtingssysteem</u>				
413410	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	3,00V		
4135	<u>Boombescherming ondergronds</u>				
413530	Aanbrengen wortelscherm.	m	19,00V		
4136	<u>Bemesten plantvak / boompot</u>				
413610	Bemesten beplantingsvak m.b.v. champost.	m2	1.600,00V		
416	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
4161	<u>Grondbewerking t.b.v. plantvakken</u>				
416120	Frezen.	are	16,00V		
416130	Eggen.	are	16,00V		
416140	Egaliseren.	are	16,00V		
4162	<u>Grondbewerking t.b.v. inzaaien</u>				
416210	Spitten.	are	3,60V		
416220	Frezen.	are	3,60V		
416230	Eggen.	are	3,60V		
416240	Egaliseren.	are	3,60V		
416250	Verdichten grond.	are	3,60V		
42	ZAAIEN EN MAAIEN				
4201	<u>Zaaien</u>				
420110	Zaaien gazon.	are	3,60V		
4202	<u>Maaien</u>				
420210	Maaien grasveld.	are	10,80V		
6	OPENBARE VERLICHTING				
602	OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT				
602020	Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: afv, arm: her).	st	10,00V		
602030	Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: her, arm: her).	st	2,00V		
602060	Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: her).	st	17,00V		
602080	Opn verlichtingsobject 8,00 m (lm: afv, arm: her).	st	5,00V		
602090	Opn verlichtingsobject 8,00 m (lm: her, arm: her).	st	8,00V		
603	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
603110	Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m, ASD Micro	st	16,00V		
603130	Aanbrengen verlichtingsobject 6,0 m.	st	33,00V		
604	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT				
604010	Verplaatsen verlichtingsobject 3,50 m.	st	4,00V		
604020	Verplaatsen verlichtingsobject 5,00 m.	st	1,00V		
607	AANSLUITVOORZIENINGEN				
607010	Verwijderen aansluitvoorziening.	st	8,00V		
607020	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	49,00V		
607040	Vervangen aansluitvoorziening.	st	2,00V		
607050	Controleren aansluitvoorziening en faseverdelingen	st	10,00V		
607060	Ontkoppelen grondkabel, in.	st	10,00V		
607070	Ontkoppelen grondkabel, in/uit.	st	6,00V		
607080	Aansluiten grondkabel, in.	st	49,00V		
607090	Aansluiten grondkabel, in/uit.	st	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
608	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJEC				
608040	Aanbrengen objectnummer.	st	57,00V		
608060	Aanbrengen grondvleugel.	st	15,00V		
608070	Conserveren lichtmast, 3,50 m.	st	2,00V		
62	LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT				
620	LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS				
6200	<u>Leveren stalen lichtmasten</u>				
620010	Leveren lichtmast, 3,5 m conisch paaltop.	st	14,00V		
620040	Leveren lichtmast, 6 m klassiek KS-03-C	st	33,00V		
621	LEVEREN LED-ARMATUREN				
621010	Leveren armatuur ASD Micro	st	10,00V		
621020	Leveren armatuur Friso Kramer ZNSTD 36w	st	6,00V		
621050	Leveren armatuur Valentino 32LED	st	33,00V		
625	LEVEREN OVERIGE				
625020	Leveren aansluitvoorziening.	st	51,00V		
63	WERKZAAMHEDEN ENERGIENET				
630	COÖRDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)				
630010	Coördinatie Liander.	EUR		N	
630020	Coördinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk.	EUR		N	
631	OVL-KABELS				
631010	Aanbrengen energiegrodkabel, 4 x 2,5 mm².	m	490,00V		
631020	Aanbrengen energiegrodkabel, 4 x 2,5 mm², op rol.	st	54,00V		
631030	Leveren energiegrodkabel, 4 x 2,5 mm².	m	690,00V		
631050	Aanbrengen energiegrodkabel, 4 x 10 mm².	m	1.150,00V		
631060	Verwijderen grodkabel.	m	220,00V		
631070	Omleggen energiegrodkabel, 3 x 10 mm².	m	20,00V		
632	GRONDMOFFEN				
632020	Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 10 mm².	st	2,00V		
632030	Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm² op 4 x 10 mm².	st	45,00V		
632050	Aanbrengen eindmof op 4 x 10 mm².	st	2,00V		
633	MANTELBUIZEN				
633010	Verwijderen kabelbuis.	m	30,00V		
633050	Aanbrengen kabelbuis 63 mm in sleuf.	st	48,00V		
634	GRAAFWERKZAAMHEDEN				
634010	Graven en aanvullen sleuf.	m	1.610,00V		
634020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	98,00V		
637	SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN				
637010	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
637030	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (voedingskast) OVL	st	1,00V		
637040	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (verdeelkast) OVL	st	1,00V		
637070	Inspecteren schakel- en verdeelinrichting en kabel	st	2,00V		
64	DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
640010	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	2,00V		
641	INSTANDHOUDEN VERLICHTING				
641010	Maken werkplan instandhouden verlichting	EUR	N		
641030	Instandhouding verlichting.	EUR	N		
643	VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
643010	Vervoeren verl.object van opslag, op het werk.	EUR	N		
643020	Vervoeren verlichtingsobject, naar gem. depot.	EUR	N		
644	BEPROEVEN en METEN				
644010	Uitvoeren metingen.	EUR	N		
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
800	ALGEMEEN				
800000	Opstellen werkplan.	EUR	N		
800010	Opstellen kwaliteitsplan.	EUR	N		
800020	Toepassen borden E06.	st	2,00V		
800030	Opstellen communicatieplan.	EUR	N		
800040	Uitvoering communicatieplan.	EUR	N		
800050	Overleg met stakeholders per fase.	keer	18,00V		
800060	Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis.	EUR	N		
800110	Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.	EUR	N		
800120	MOOR-melding.	EUR	N		
800130	KLIC-melding.	EUR	N		
800140	Aanvraag TVM.	EUR	N		
800310	Bereikbaarheid percelen, remoplast platen.	EUR	N		
800320	Bereikbaarheid percelen, loopbrug.	st	55,00V		
800400	Bereikbaarheid Olam A.	EUR	N		
800410	Bereikbaarheid T&L A parkeerterrein.	EUR	N		
800420	Toeslag in het weekeinde werken.	dag	4,00V		
800430	Deelopleveringen.	keer	5,00V		
800440	Materiaal opslag binnen de fasering.	keer	13,00V		
800450	Opstellen BLVC Keuringsplan	EUR	N		
801	COÖRDINATIE				
801000	Coördinatie bedrijven/stakeholders.	st	13,00V		
801010	Coördinatie openbare verlichting.	EUR	N		
801050	Coördinatie Aveco de Bond-aannemer.	EUR	N		
801060	Coördinatie plantwerk.	EUR	N		
801070	Registratie groeiplaatsinrichting.	st	28,00V		
802	FLORA EN FAUNA				
802010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00V		
8021	<u>Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.</u>				
802110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
8024	<u>Schouw en nader verkennend onderzoek flora</u>				
802410	Inventariseren flora.	keer	1,00V		
803	TIJDELIJKE OPSLAG				
803010	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
803020	Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.	m2	625,00V		
803030	Opnemen afdichtend folie.	m2	625,00V		
804	MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8040	<u>Bescherming bomen</u>				
804020	Toepassen stamommanteling te handhaven bomen.	st	43,00V		
8042	<u>Bescherming belendingen</u>				
804210	Maatregelen uitvoeringsprotocol.	EUR		N	
805	V&G MAATREGELEN CROW400				
805010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen Rood NV	EUR		N	
806	VERKEERSMAATREGELEN				
806000	Maken verkeersplan concept.	EUR		N	
806010	Maken verkeersplan, definitief.	EUR		N	
806020	Uitwerken verkeersplan per fase.	fase	13,00V		
806050	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
806060	Verkeersmaatregelen, conform 96b, per fase.	fase	13,00V		
806070	Afzettingen en tijdelijke borden.	EUR		N	
806080	Informatieborden.	st	10,00V		
806090	Toepassen omleidingsroute, auto's.	EUR		N	
806100	Toepassen omleidingsroutes, fietsers en brommers.	EUR		N	
806120	Inzet verkeersregelaars.	uur	1.600,00V		
806130	Inzet verkeersregelaars, weekend.	uur	80,00V		
807	REVISIE en DOCUMENTEN				
807210	Maken revisie aangelegd riool en drainage.	EUR		N	
807280	Aanleveren gegevens, rioolinspectie.	EUR		N	
807310	Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen.	EUR		N	
807330	Maken revisie aangelegde verhardingen.	EUR		N	
807350	Maken revisie aangelegde mantelbuizen.	EUR		N	
807610	Maken revisie openbare verlichting.	EUR		N	
807650	Aanleveren documenten, aarding.	EUR		N	
807660	Aanleveren documenten, OVL-metingen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoeren materieel. EUR....	EUR		N	
910050	BLVC maatregelen inspanningen, G-3.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost diversen.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				