

Aanbesteding: Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap van Delfland
Referentie: -

Toelichting:

De aanbestedende dienst heeft n.a.v. de beantwoording van de Nota van Inlichting enkele documenten aangepast. U kunt de aangepaste documenten vinden bij de documenten van deze aanbesteding.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 2e NVI ?

Vraag:

Wilt u svp een 2e nvi toevoegen aan de planning ivm de tussenliggende vakantie.

Voorstel: Uiterlijk vragen stellen 24-08 -- publicatie: 28-08

Antwoord:

Wij hebben er begrip voor dat u ruimte vraagt om ook na de bouwvak vragen te stellen over de contractstukken. De bouwvakantie regio Midden is voorzien van 24-07-2023 t/m 11-08-2023.

Daarom verlengen wij de periode om vragen te stellen t/m 21 augustus. Zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad verzoeken wij u om vragen zo vroeg mogelijk te stellen. Wij publiceren onze antwoorden zo snel mogelijk. De publicatie van de Nota van inlichtingen volgt op 24 augustus. De interviews volgen op 20 september. De planning wordt op TenderNed en in de aanbestedingsleidraad aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 22 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Veiligheidsladder

Vraag:

Hoe gaat Delfland om met de veiligheidsladder?

Antwoord:

Delfland hanteert het behalen van trede 2 van de veiligheidsladder als contracteis. Dit houdt in dat u tot een half jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst de tijd heeft om een bedrijfscertificaat of een projectcertificaat te behalen. Als u deze termijn niet haalt, kan de overeenkomst ontbonden worden. Dit wordt aangevuld in de aanbestedingsleidraad.

Nota van inlichtingen Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 22 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
3 **Onderwerp:**
Bestekspost 330020

Vraag:
Kunt u aangeven welke gewenste houtsoort en welke duurzaamheidsklasse u hier wilt gebruiken.

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast naar : Europees loofhout (Europees eiken, kastanje), Europees naaldhout (thermisch gemodificeerd grenen/vuren); duurzaamheidsklasse (klasse 2).

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
4 **Onderwerp:**
Bestekspost 330010

Vraag:
Kunt u aangeven welke gewenste houtsoort en welke duurzaamheidsklasse u hier wilt gebruiken.

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast naar : Europees loofhout (Europees eiken, kastanje), Europees naaldhout (thermisch gemodificeerd grenen/vuren); duurzaamheidsklasse (klasse 2).

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
5 **Onderwerp:**
bestekspost 320040

Vraag:
Kunt u aangeven welke gewenste houtsoort en welke duurzaamheidsklasse u hier wilt gebruiken.

Antwoord:

Bestekspost wordt aangepast naar hardhout met duurzaamheidsklasse 1 en sterkteklasse D50.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 6
Onderwerp: Bestekspost 320030

Vraag:
Kunt u aangeven welke gewenste houtsoort en welke duurzaamheidsklasse u hier wilt gebruiken.

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast naar hardhout met duurzaamheidsklasse 1 en sterkteklasse D50.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 7
Onderwerp: Bestekspost 320020

Vraag:
Kunt u aangeven welke gewenste houtsoort en welke duurzaamheidsklasse u hier wilt gebruiken.

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast naar hardhout met duurzaamheidsklasse 1 en sterkteklasse D50.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 8
Onderwerp: Leidraad Para 8,3

Vraag:
Mag de inschrijver bijlagen toevoegen aan het plan van aanpak? En zo ja, hoeveel bijlagen mag de inschrijver toevoegen en op welk formaat mogen

deze bijlage hebben?

Antwoord:

Ja dat mag, mits het aangegeven maximale aantal bladzijdes niet overschreden wordt.. Extra verwijzingen in de tekst via een link e.d. worden niet beoordeeld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Leidraad Para 7.2.2

Vraag:

In paragraaf 7.2.2 van de leidraad gebruikt u het woord ' maximaal' met betrekking tot de bedragen die verzekerd moeten zijn. Als wij het heel letterlijk lezen is een betere, ruimere verzekering niet passend. Wij schatten in dat een betere, ruimere verzekering dan genoemde bedragen echter geen probleem is. Volledigheidshalve verzoeken wij u het woord 'maximaal' te vervangen door 'minimaal'.

Antwoord:

Wanneer uw verzekering hogere bedragen dekt dan de aangegeven maximale bedragen dan is dat akkoord en passend.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek Post 01 10 01

Vraag:

In 01 10 01 van het bestek staat dat als een aannemer een vergunning aanvraagt bij een bevoegd gezag dan komen gevolgen voor de uitvoeringsmethode niet voor verrekening in aanmerking. Wij verzoeken u deze bepaling te schrappen. Er zijn meer dan tien mogelijke penvoerders /opdrachtgevers en evenzoveel, zo niet meer bevoegd gezagen met mogelijk verschillende inzichten. Wij dienen echter maar 1 prijs in en zouden het logisch vinden dat als extra eisen worden gesteld dit voor verrekening in aanmerking komt.

Antwoord:

Indien de vergunning wijzigingen op de uitvoeringsmethode met zich

meebrengt zal de Opdrachtgever de kosten met de Opdrachtnemer verrekenen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 11
Onderwerp: Raamovereenkomst Art 12

Vraag:

Wij verzoeken u art 12 lid 2 van de raamovereenkomst te koppelen aan art 12 lid 1. Wij lezen nu in lid 2 dat u te alle tijde kunt opzeggen. Wij menen te begrijpen dat u wilt zeggen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn (art 12 lid 2) als art 12 lid 1 zich voordoet. Een Opdrachtgever heeft te alle tijde de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen maar moet daar dan wel een schadevergoeding voor betalen overeenkomstig UAV.

Antwoord:

De nieuwe tekst van artikel 12 lid 2 wordt: "Wanneer omstandigheden zoals genoemd onder artikel 12 lid 1 zich voordoen heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst voortijdig door opzegging onmiddellijk te beëindigen, zonder dat Aannemer op grond daarvan aanspraak kan maken op schadevergoeding". De titel van lid 12 wordt "Beëindiging en looptijd overeenkomst".

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: Raamovereenkomst Art 8

Vraag:

Art 8 lid 3 van de raamovereenkomst spreekt over prijspeil 2023. Wij verzoeken u dit aan te scherpen naar prijspeil 1 september 2023.

Antwoord:

Akkoord, prijspeil wordt gewijzigd naar 1 september 2023.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 13 **Onderwerp:**
Raamovereenkomst Art 5 Mandaat

Vraag:

Volgens art 5 van de raamovereenkomst heeft de directievoerder geen mandaat om de Opdrachtgever te verplichten. Als de directievoerder geen mandaat heeft, hoe worden opdrachten dan geregeld en geborgd?

Antwoord:

De directievoerder verzorgt de opdrachten in samenspraak met en conform de mandatering binnen de interne organisatie van Delfland.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 14 **Onderwerp:**
Leidraad Para 6.3 Perioden raamovereenkomst

Vraag:

In de leidraad 6.3 beschrijft u de perioden waarop de raamovereenkomst van toepassing is. Wat is de reden dat u voor één periode kiest van twee jaar en vervolgens drie keer een periode van één jaar als eenzijdige optie vanuit Delfland. De reden dat wij de vraag stellen is dat wij een voorkeur hebben voor langere perioden en met meer wederzijdse bepalingen. Dit komt voort uit de noodzaak tot investeren in materieel om in aanmerking te komen voor deze opdracht. Zoals het nu is omschreven is het (te) eenzijdig om (duurzaamheids)investeringen te rechtvaardigen. Hiervoor is meer wederkerigheid noodzakelijk bv door langere perioden en niet eenzijdige bepalingen.

Antwoord:

Delfland wenst een partner te selecteren voor een langere periode van vijf jaren. Gedurende de eerste 2 jaar kan opdrachtnemer aantonen dat ze in staat is om haar inschrijving waar te maken. Indien inschrijver voldoet aan het gestelde in de inschrijving zal de overeenkomst jaarlijks, met een maximum van 3 keer, met 1 jaar verlengd worden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 15 **Onderwerp:**
Leidraad Para 6.2

Vraag:

U houdt een Openbare Europese aanbesteding. U geeft in 6.2 van de leidraad een beperkt aantal inschrijvers te verwachten. Wat is de specifieke reden dat u voor deze opdracht niet veel belangstelling verwacht?

Antwoord:

We hebben hier alleen willen aangeven de reden voor de keuze van Procedure. We hebben een inschatting gemaakt om de te kiezen voor een procedure.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 12 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:

legenda Bijlage ID_03 ontwerptekening

Vraag:

Aanduiding legenda komt niet overeen met de tekening

Antwoord:

Dit passen we aan en de aangepaste bijlage wordt met de nota van inlichtingen gepubliceerd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 27 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:

prijzenboek bijlage 03 proceseisen DO-30

Vraag:

Wat wordt er bedoelt met 'prijzenboek'?

Antwoord:

Met het prijzenboek wordt het geheel van besteksposten en bijbehorende prijzen bedoeld die ingediend zijn bij het fictieve project. Dit prijzenboek kan aangevuld worden met nieuwe besteksposten die gebruikt zijn bij nieuwe deelopdrachten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
anoniem CV Aanbestedingsleidraad 8.2.1

Vraag:
Kan OG een reden aangeven waarom er wordt gevraagd de CV
anoniem in te leveren terwijl het PVA niet in zijn geheel anoniem hoeft?

Antwoord:
Een CV bevat privacy gevoelige gegevens en dient conform AVG anoniem
verstrekkt te worden. Na gunning zal verzocht worden deze met
persoonsgegevens in te dienen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
19

Onderwerp:
plaatsen verkeersmaatregelen Bijlage D raamovereenkomst NEZ (RAW)

Vraag:
In post 010020-010040 is het opstellen van een verkeersplan
opgenomen. Er mist echter nog een post voor het plaatsen van
verkeersmaatregelen. Graag een post opnemen plaatsen verkeersmaatregelen.

Antwoord:
Mocht uit het verkeersplan komen dat er verkeersmaatregelen nodig zijn dan
worden deze in de separate deelopdrachten opgenomen door middel van een
stelpost.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
anti-vraat constructie Bijlage D raamovereenkomst NEZ (RAW) post
619110-619140

Vraag:
Betreft post 619110-619140, Kan OG duidelijk aangeven dat er het 3
rijen bamboe stokken h.o.h. 1,50 betreft conform linker foto bijlage ID-02.
Nu dit niet wordt gevraagd voldoet een constructie van 2 rijen. Dit is echter
niet kwalitatief door te grote overspanning. Bij verschil in interpretatie
(aanhouden tekening of bestek) is de inschrijving niet meer kostenhomogeen.

Antwoord:

De post wordt opgesplitst naar 2 en 3 rijen bamboestokken.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 21 **Onderwerp:** Afprijzing maatregelen Bijlage D raamovereenkomst NEZ (RAW) art 01-22 05 lid 03

Vraag:
Dit is niet kostenhomogeen, de kosten van maatregelen kunnen niet van tevoren in een vaste prijs worden opgenomen. We kunnen van tevoren de kosten per maatregel inschatten, maar welke maatregelen nodig zijn is afhankelijk van externe factoren zoals weer. Het uitvoeren van deze maatregelen valt binnen Raw dus binnen het risico van de opdrachtgever en kan derhalve niet van tevoren in een vaste prijs zijn opgenomen.

Antwoord:
Lid 3 wordt verwijderd. Alle kosten welke voortvloeien uit het F&F-werkplan Uitvoeringsfase zullen op een stelpost binnen de deelopdracht worden verrekend.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 22 **Onderwerp:** verificatie moment Bijlage D raamovereenkomst NEZ (RAW) Post 016020

Vraag:
Verificatie momenten op locatie. Kan u verder specificeren wat dit inhoudt. Wat wordt er besproken, welke sleutelfiguren van ON worden verwacht, welke gegevens dienen in het rapport te staan?

Antwoord:
Tijdens de verificatiemomenten wordt de ontwikkeling van de vegetatie getoetst. Van de zijde van de ON worden de projectleider en de ecooloog verwacht. In de rapportage dient de ontwikkeling van de vegetatie beschreven te worden, of deze voldoet aan de doelstelling en of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de doelstelling te behalen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 23
Onderwerp: opstellen deelopdracht Bijlage D raamovereenkomst NEZ (RAW) post 010020-010040

Vraag:
Kan u verder definiëren wat u verstaat onder opstellen deelopdracht? Is dit incl uittrekken hoeveelheden? In ander woorden: Welke werkzaamheden dienen wij als aannemer binnen deze post af te prijzen?

Antwoord:
Onder het opstellen van een deelopdracht worden alle werkzaamheden verstaan om te komen tot een uitwerking op uitvoeringsniveau. Aangezien de invulling van deze werkzaamheden onderdeel is van gunningscriterium 8.2.1 Aanpak en samenwerking gaan wij op dit aspect niet verder in.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 24
Onderwerp: bijlage ID-01 VPE D 1.5

Vraag:
'ON onderhoudt de aangelegde recreatieve voorzieningen tijdens de fase van 3 jaar ontwikkelbeheer, tenzij de opdrachtgever dit anders heeft afgesproken.' Onder welke post dient dit te worden afgeprijsd?

Antwoord:
Indien er recreatieve voorzieningen worden aangelegd en in het ontwikkelbeheer worden opgenomen, worden de kosten voor het ontwikkelbeheer i.r.t. de recreatieve voorziening op een stelpost binnen de deelopdracht verrekend.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 25
Onderwerp: ontwikkeling NVO "Bijlage D raamovereenkomst NEZ (RAW)

" Post 615010-619040

Vraag:

"De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste ontwikkeling van de NVO en instandhouden van de oever en gerealiseerd werk gedurende ten minste 3 jaar" Ons inziens komt dit niet overeen met een RAW overeenkomst en de gevraagde resultaatverplichting t.o.v. aantal are x 3 jaar en een inspanningsverplichting t.a.v. onderhoud. Wanneer aannemer aan de inspannings verplichting aan de hand van de gestelde eisen en werkplannen heeft voldaan is hij niet verantwoordelijk voor het resultaat. Hoe ziet OG dit?

Antwoord:

Klopt, u behaalt wat ons betreft het resultaat door te voldoen aan de inspanningsverplichting door het onderhoud uit te voeren conform de proceseisen en het door ons goedgekeurde onderhoudsplan.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Meting bedekkingsgraad bijlage ID-01 VPE Bijlage 1

Vraag:

Vannuit diverse posten wordt verwezen naar deze bijlage voor de vereiste bedekkingsgraad. Er wordt echter nergens aangegeven wanneer deze bedekkingsgraad wordt gemeten. Is dit direct na aanplant of na 3 jaar ontwikkelbeheer?

Antwoord:

De bedekkingsgraad wordt gedurende de drie jaar ontwikkelbeheer tijdens de verifiactiemomenten gemeten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Resultaat verplichting Bijlage D raamovereenkomst NEZ (RAW) post 619010-619040

Vraag:

Klopt het dat de aannemer voldoet aan de resultaatsverplichting wanneer hij de aangelegde are's gedurende 3 jaar onderhoud en dat hij voldoet aan de inspannings verplichting wanneer genoemd onderhoud

gedurende deze drie jaar is uitgevormd conform de bijlage proces eisen en het onderhoudsplan zoals ingediend door de aannemer? Los van het feit of de te bereiken tussenresultaten wel of niet worden behaald.

Antwoord:

Klopt, u behaalt wat ons betreft het resultaat door te voldoen aan de inspanningsverplichting door het onderhoud uit te voeren conform de proceseisen en het door ons goedgekeurde onderhoudsplan.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Verantwoordelijkheid bijlage 03 Proceseisen - BO 020 -

Vraag:

In het geval dat de aannemer het onderhoud heeft uitgevoerd zoals beschreven in het beheer en onderhoudsplan en de beschreven verbermaatregelen ook heeft toegepast maar de te bereiken resultaten worden toch niet bereikt, wordt de opdrachtnemer hier dan verantwoordelijk voor gehouden? Ons inziens voldoet de aannemer aan een resultaatverplichting bij aanplant en een inspanningsverplichting voor onderhoud maar is de ontwikkeling van de oever afhankelijk van externe factoren als weer die voor risico OG zijn.

Antwoord:

Klopt, u behaalt wat ons betreft het resultaat door te voldoen aan de inspanningsverplichting door het onderhoud uit te voeren conform de proceseisen en het door ons goedgekeurde onderhoudsplan.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Te bereiken tussen resultaten bijlage 03 proceseisen BO-020

Vraag:

Worden de te bereiken tussenresultaten in de ontwikkeling aangeleverd door OG?

Antwoord:

Ja, dit is een terecht punt. De tussenresultaten worden beschreven in de nog toe te voegen proceseis BO-040.

“Jaarlijks maakt de Opdrachtnemer een beheerrapportage. Bij tegenvallende tussenresultaten geeft ON in de beheerrapportage aan welke maatregelen het volgend jaar worden genomen ter verbetering.

Toelichting: De verantwoordelijkheid voor oplevering van NEZ’s die aan de streefbeeldenvoldoet met oevers die in stand zijn gebleven ligt bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting voor het bereiken van de resultaten.

De minimale tussenresultaten die de opdrachtgever verwacht zijn:

- Na jaar 1 is minimaal het aangeplante bedekkingspercentage aanwezig. Dit is het bedekkingspercentage aan het eind van de realisatiefase.
- Na jaar 2 is de trend positief, zodanig dat naar verwachting het bedekkingspercentage conform het streefbeeld behaald kan worden in jaar 3.
- Na jaar 3 voldoet de NEZ aan het streefbeeld.”

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
30

Onderwerp:
kwaliteitsklassen bijlage ID-01 VPE bijlage 1

Vraag:

Er worden verschillende klassen genoemd voor de te behalen bedekkingsgraad. Wordt er per deelopdracht een klasse als eis/doelstelling aangegeven door OG? In dit geval zouden ons inziens de posten opgesplitst moeten worden aangezien de werkzaamheden naar verschillende klasse niet homogeen zijn.

Antwoord:

De doelstelling is altijd een ‘uitstekend’ ontwikkelde NEZ te realiseren. De klassen waar naar verwezen wordt zijn parameters om de kwaliteit van de NEZ te bepalen. In het bestek wordt de post aangepast naar klasse A uitstekend ontwikkelde NEZ. Indien de NEZ niet voldoet aan de ‘uitstekende’ klasse zullen er maatregelen (zoals inboet) getroffen moeten worden om hieraan te voldoen, tenzij opdrachtgever anders besluit. Overigens zijn de kosten voor inboet voor de Opdrachtgever.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 27 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
31

Onderwerp:
klasse resultaten bedekkingsgraad bijlage ID-01 VPE bijlage 1

Vraag:

Er worden verschillende klassen genoemd voor de te behalen bedekkingsgraad. Wordt het borgen resultaat naar een hoge klasse als meerwaarde beoordeeld?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Beantwoord op: 20 jul. 2023

Label: Proces

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bedekkingsgraad Bijlage D raamovereenkomst NEZ (RAW) post 515010-617040, bijlage ID-01 VPE bijlage 1

Vraag:

'; Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen bedekkingsgraad volgens 'Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ';
In bijlage 1 van de vraagspecificatie wordt de bedekkingsgraad omschreven, deze wordt echter aangegeven in % bedekking kunt u aangeven hoe u een percentage bedekking van planten wilt meten? Dit is volgens ons een subjectieve en slecht werkbare norm. Waarom geen resultaat verplichting aantal planten per m2? Eis C 1.3.2 uit de vraagspecificatie geldt alleen voor submerse vegetatie.

Antwoord:

In de praktijk van de afgelopen jaren werkte deze methode goed.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Beantwoord op: 20 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

33

Onderwerp:

submerse vegetatie bijlage ID-01 VPE eis C 1.3.2, Bijlage D raamovereenkomst NEZ (RAW) post

Vraag:

Kunt u nog een bestekspost opnemen voor aanplant submerse vegetatie zoals omschreven in eis C1.3.2. van Bijlage ID-01 VPE?
De post 617010-617040 planten aquatische zone bevat nu alleen drijfblad vegetatie, waterlelie ne gele plomp. Dit valt niet onder submerse vegetatie.

Antwoord:

Deze besteksposten worden toegevoegd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
VISI Bijlage B Raamovereenkomst art 13.4

Vraag:

U stelt in art. 13.4 van Bijlage B Concept raamovereenkomst: 'De formele communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verloopt via VISI. Zie voor de nadere uitwerking de RAW-Raamovereenkomst'; In de RAW overeenkomst staat echter geen nadere uitwerking. Kunt u in deel 2 een post opnemen en in deel 3 de nadere uitwerking conform RAW met betrekking tot gebruik VISI?

Antwoord:

In de RAW Raamovereenkomst worden de gevraagde post en nadere uitwerking opgenomen. De aangepaste RAW Raamovereenkomst wordt gepubliceerd bij de nota van inlichtingen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 20 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
bijlage ID-01 VPE

Vraag:

Document is erg rommellig, meerdere paginanummers en figuurnummers kloppen niet. Ook figuur is 4 op de 2de pagina 3 van 37 niet zichtbaar /leesbaar terwijl deze figuur wel erg belangrijk is.

Antwoord:

Het document bijlage ID-01 VPE hebben wij vervangen door de volgende twee opgeschoonde en aangevulde documenten:
Bijlage ID-01_ VPE ROVK NEZ_V002-NVI_02-08-2023
Bijlage ID-01_ VPE ROVK NEZ_V002-NVI_02-08-2023 bijlage 04
De aangepaste bijlagen worden vooruitlopend op de nota van inlichtingen gepubliceerd .

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 3 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Meerwaarde zero emmission Aanbestedingsleidraad H 8.2.3.

Vraag:

Volgens de tabel wordt 100% van de meerwaarde gegeven voor werkzaamheden emissieloos uitvoeren. Hoe de energie voorziening verder geregeld is telt nu niet mee in de toegekende punten. Hoe ziet OG de meerwaarde van het emissieloos voorzien van energie van de werktuigen? Technisch gezien kan aannemer een diesel aggregaat net buiten de werkgrens zetten. U vraagt echter wel naar een toelichting van energievoorziening en een beschrijving eigen materieel. Kan OG toelichten of de beschrijving van deze elementen op enige manier invloed heeft op de meerwaarde?

Antwoord:

Wij vragen u om SMART uw aanpak te beschrijven om te komen tot een emissie-loze bouwplaats. De energievoorziening van het materieel is daar onderdeel van. Wanneer uw aanpak om te komen tot een emissie-loze bouwplaats te weinig vertrouwen geeft wordt de aanbidding door de beoordelingscommissie in de volgende categorie geplaatst.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Beantwoord op:

20 jul. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Materieel onderaannemer aanbestedingsleidraad H 8.2.3

Vraag:

Indien een onderaannemer meedoet, telt zijn inzet ook mee in de inzet elektrisch materieel?

Antwoord:

Ja.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Beantwoord op:

20 jul. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

38

Onderwerp:

wijziging

Vraag:

Op donderdag 29-06-2023 bericht ontvangen van wijziging op

tenderned. Geen toelichting, gevonden afwijking is datum vragen stellen van 11-07-23 naar 21-08-2023. Klopt het dat dit de enige wijziging is en kan de aanbestedingsleidraad in dat geval ook aangepast worden?

Antwoord:

Ja dit klopt. Dit is de enige wijziging.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 13 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
39

Onderwerp:
aanbestedingsleidraad

Vraag:

Is het toegestaan om als ondersteuning van het in te dienen plan van aanpak een A3-bijlage bij te voegen voor het gebruik van figuren met toelichting?

Antwoord:

Dat is toegestaan. U dient er rekening mee te houden van een A3 telt voor twee bladzijden A4.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
40

Onderwerp:
aanbestedingsleidraad

Vraag:

In uw document is sprake van de woorden interviews en presentatie; wat is /moet dit zijn?

Antwoord:

Onder 8.2.4 Presentaties is beschreven wat wij tijdens de presentaties verwachten. U krijgt de ruimte om uw plannen te presenteren waarna wij vragen kunnen stellen over uw plan van aanpak.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
41

Onderwerp:
aanbestedingsleidraad

Vraag:

U heeft de datum van de NVI met 9 dagen uitgesteld, vanwege dit uitstel en de komende vakantie periode vragen wij u de datum van indiening uit te stellen naar week 39 – 2023.

Antwoord:

Dat is akkoord. Wij sluiten de inschrijvingstermijn voor de offertes op dinsdag 26 september. Daarmee stellen we deze termijn 3 weken uit. De daarop volgende termijnen schuiven ook 3 weken op. Dit wordt aangepast op TenderNed en in de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 27 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Kunt u de posten van het onderhoud van de natte vegetatie [619010, 619020 & 619030) SMART formulieren en nader specificeren?

Antwoord:

De eisen aan het ontwikkelbeheer zijn aangegeven in bijlage 3 VP Proceseisen voor NEZ van de RAW Raamovereenkomst. De wijze van invulling door u en frequentie van de maatregelen zijn onderdeel van het gunningscriterium G.2.2. Borging Ecologische Kwaliteit.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 27 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Kunt u aangegeven bij de posten waterplanten terrestrische, amfibische & aquatische zone welke planten u beoogd heeft per zone en wat de beplantingsdichtheid dient te zijn? Deze is niet terug te vinden in de VSE raamovereenkomst NEZ.

Antwoord:

De beoogde plantsoorten per zone staan op pagina 39 van bijlage ID-01_VPE ROVK NEZ_merged genoemd. De beplantingsdichtheid zal per

deelopdracht worden vastgesteld e.e.a. afhankelijk van de situatie. Voor prijsvorming uitgaan van 5 st. per m2. Dit wordt opgenomen in de bestekspost.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 27 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 44
Onderwerp: Bestek

Vraag:
Kunt u de posten [241010,241020,241030, 264010,264020 & 264030] over het water (ontgraven/vervoeren) nader specificeren? o.a. diepgang, breedte van een vaarweg?

Antwoord:
Voor prijsvorming uitgaan van een minimale waterdiepte van 1,0 m en een minimale breedte van 5 meter. Mocht dit in de uitvoering afwijkingen zal er een verrekening plaatsvinden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 45
Onderwerp: Bestek

Vraag:
Wilt u bij bestekspost 320010 de duurzaamheidsklasse en sterkte klasse toevoegen?

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast naar hardhout met duurzaamheidsklasse 1 en sterkteklasse D50.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 26 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 46
Onderwerp: Bijlage 3 Proces eisen

Vraag:

Hier wordt onder BO-010 Beschreven dat ontwikkelbeheer gericht is op het instandhouden van het aanlegprofiel. Plantengroei doet niets af aan het aanlegprofiel (vaste bodem en taluds) dat na aanleg als resultaat aanwezig is. In de toelichting wordt verwezen naar het streefbeeld met % vegetatiebedekking per zone NVO. Klopt het met het instant houden van het aanlegprofiel het percentage vegetatiebedekking niet overschreden mag worden en daarop gestuurd moet worden?

Antwoord:

De aanname dat het percentage vegetatiebedekking niet overschreven mag worden klopt niet. De vegetatie zal bijdragen aan het in stand blijven van het aanlegprofiel. De aangegeven percentages voor de vegetatiebedekking zijn minima. Een hoger percentage vegetatiebedekking is prima. De doelstelling is altijd een ‘uitstekend’ ontwikkelde NEZ te realiseren. De klassen waar naar verwezen wordt zijn parameters om de kwaliteit van de NEZ te bepalen. In het bestek wordt de post aangepast naar klasse A uitstekend ontwikkelde NEZ. Indien de NEZ niet voldoet aan de ‘uitstekende’ klasse zullen er maatregelen (zoals inboet) getroffen moeten worden om hieraan te voldoen, tenzij opdrachtgever anders besluit. Overigens zijn de kosten voor inboet voor de Opdrachtgever.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 1 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Aantal pagina’s PVA

Vraag:

We willen u vragen om het aantal toegestane pagina’s voor PVA vast te stellen op maximaal 9 pagina.
Gezien uw vraag naar beschrijving van aanpak/proces en het Zero emissie werken is het huidige aantal pagina te gering om dit SMART te kunnen beschrijven.

Antwoord:

We zijn akkoord met met aanpassing van 7 pagina’s naar 9 pagina’s voor het Plan van Aanpak.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Beantwoord op: 21 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr.

48

Onderwerp:

VISI Bijlage B Raamovereenkomst art 13.4 aanvullend op vraag 34

Vraag:

Wordt VISI ingericht per deelopdracht van de raamovereenkomst of wordt er één VISI project ingericht voor de gehele raamovereenkomst?

Antwoord:

Er wordt één VISI-project ingericht voor de gehele raamovereenkomst. Binnen dit project kan er worden gesorteerd per deelopdracht.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Beantwoord op: 21 aug. 2023

Label: Contract