

Rapportage inspectie zonne-energie systeem

Inspectie bestaande uit:

- Visuele inspectie op breuk van kabels en panelen, nazien op corrosie, vervuiling van panelen, loszittende kabels en bevestigingsmiddelen, verschuivingen van PV-systeem en nazien van rubbers en afdichtingen

Algemeen		
Naam bedrijf	Gemeente Hellendoorn	
Naam contactpersoon	Ruud Brookhuis	
Adresgegevens	Willem-Alexanderstraat 7, 7440 AE, Nijverdal	
Projectnaam & locatie	Sporthal de Voordam, Koemaste 11, 7447 AT, Hellendoorn	
Datum inspectie	23-01-23	
Actiepunten	- Visuele inspectie panelen, bekabeling en omvormers - Reinigen omvormers - Rapportage storingen & onderhoudswerkzaamheden	
Reden van de inspectie & weersomstandigheden		
Reden van inspectie	jaarlijkse controle zonnepanelen	
Weersomstandigheden	BEWOLKE 20c	
Inspectie panelen & constructie		OK
Panelen niet beschadigd?		✓
Panelen niet aan het delamineren?		✓
Controleren van mechanische bevestiging constructie:	Iktemlos. Deze vast gezet	✓
Panelen niet verschoven?		✓
Geen corrosievorming?		✓
Panelen niet vervuild? (aanslag/mos/stof)		✓
Kabelgoten zijn mechanisch gekoppeld? (i.v.m. aarding)		
Aarding gehele constructie in orde?		
Inspectie DC		OK
Kabels niet beschadigd?		✓
Geen connectoren op dakvlak?		✓
Kabelverbindingen controleren:	(zitten ze nog goed vast, sprake van oxidatie?)	✓
Kabeldoorvoer(en) controleren:	(geen bijzonderheden?)	✓
Systeem controle		OK
Bijzonderheden monitoring?		
Nummering en labels kabels en omvormers aanwezig?	AC wel DE niet	
Omvormers		OK
Reiniging luchtfilters en luchtroosters	(boven en onderzijde)	✓
Controle DC switch	(niet verkleurd, geoxideerd?)	✓
Geen vocht in omvormers?	(geen condens binnenzijde display)	✓
Geen zichtbare afwijkingen?	(foto's van afwijkingen)	✓
Overige bijzonderheden?	(afwijkende LED indicator?)	✓

SCHULTE ENERGIE & TECHNIEK

Sombeekweg 11 / 7591 AV Denekamp
Postbus 52 / 7590 AB Denekamp
T : +31 (0)541 35 25 20

E : info@schulte-energie-techniek.nl
I : www.schulte-energie-techniek.nl
KvK Enschede: 06090409

BTW : NL807717307B01
Iban : NL58 RABO 0110729749
Bic : RABONL2U

Technisch Installatiebedrijf Schulte handelend onder de naam Schulte Energie & Techniek. Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle gesloten overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing die u vindt op onze website www.schulte-energie-techniek.nl

Aanvullende opmerkingen?

(let op, staat de spanning overal weer op? Vergeet de foto's van bijzonderheden niet)

DC KABELS PLAT DAK NIET INBUIS.
AARDING PLATDAK?

Reiniging

(na reiniging foto's toevoegen van situatie modules en of zonnepanelen voor en na reiniging)

Beschrijving eventueel direct doorgevoerde herstelwerkzaamheden:

Bovenste DAK klem vast gezet

Ondertekening

OK

Naam inspecteur:

Thymen smellink

Datum:

23-01-23

Handtekening:



SCHULTE ENERGIE & TECHNIEK

Sombeekweg 11 / 7591 AV Denekamp
Postbus 52 / 7590 AB Denekamp
T : +31 (0)541 35 25 20

E : info@schulte-energie-techniek.nl
I : www.schulte-energie-techniek.nl
KvK Enschede: 06090409

BTW : NL807717307B01
Iban : NL58 RABO 0110729749
Bic : RABONL2U

Technisch Installatiebedrijf Schulte handelend onder de naam Schulte Energie & Techniek. Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle gesloten overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing die u vindt op onze website www.schulte-energie-techniek.nl