

Nota van Inlichtingen

Omschrijving aanbesteding:
Kenmerk Tendered

Raamovereenkomst 2023 e.v. Plantwerk van bomen en struiken in bos en landschap in Flevoland & Utrecht
TN 395772

Datum publicatie Nvl :

30-3-2023



Volgnummer	Betreft	Perceel	Vraag	Antwoord
1	Algemeen	Perceel 1, Flevoland, Perceel 2, Utrecht	in de documenten ontbreekt ons inziens wat over indexatie. Graag zien wij worden opgenomen in de aanbestedingsstukken dat na het eerste contractjaar de eenheidsprijzen geïndexeerd mogen worden.	De overeengekomen maximum tarieven staan vast gedurende het 1e jaar van deze Raamovereenkomst. Daarna kunnen de tarieven 1 x per jaar worden herzien aan de hand van de volgende indexeringsformule: $\text{Tarief nieuw} = \text{Tarief oud} * (L1/L0)$. Daarbij staat Tarief nieuw voor de nieuw overeen te komen tarieven/periode, Tarief oud voor de door Inschrijver geoffreerde tarieven, L1 voor het "CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen categorie zakelijke dienstverlening 2022 (of een daarop volgend jaar)" en L0 voor het "CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen categorie zakelijke dienstverlening 2023 (of een daarop volgend jaar)". Het resultaat van de berekening van de som $L1/L0$ wordt afgerond op vier (4) decimalen. Indien de indexcijfers nog niet zijn vastgesteld, worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaatsvindt. Opdrachtnemer dient het voorstel tot indexatie minimaal zes (6) weken voorafgaand aan de ingangsdatum daarvan aan Opdrachtgever te verstrekken met daarbij een berekening van de herziene tarieven.
2	Bijlage 1, PVE	Perceel 1, Flevoland, Perceel 2, Utrecht	Regel 13: hier staat vermeld dat er een sluitbare toegang van 3,00m moet worden gerealiseerd, waarbij materialen door opdrachtgever worden geleverd. Gaat het om één sluitbare toegang van 1000m, of gaat het om meerdere?	het gaat bij deze inschrijving om minimaal 1 sluitbare toegang per plantvak en per 1000 m1 raster. Bijvoorbeeld: Bij een plantvak met 1200 m1 raster moeten 2 sluitbare toegangen worden aangebracht. Het bepalen van de locatie(s) vindt op aanwijzing van opdrachtgever plaats
3	Bijlage 1, PVE	Perceel 1, Flevoland, Perceel 2, Utrecht	regel 13: hier staat vermeld dat er een sluitbare toegang van 3,00m moet worden gerealiseerd, waarbij materialen door de opdrachtgever worden geleverd. Betekent dit dat de aannemer de sluitbare toegang zelf compleet dient te monteren, of is het een kant en klaar element wat zo geplaatst kan worden?	De sluitbare toegang dient op aanwijzing van SBB door de aannemer gemaakt te worden met het geleverde rastermateriaal: palen, gaas, ijzerdraad en een enkele handgreep.
4	4.P2: Inschrijvingsbiljet U	Perceel 2, Utrecht	U benoemd in regel 11, Planten laanbomen (tot 20cm) in handkracht. Nu weegt een boom van 14-16 met draadkruit al 100 kilo en 18-20 met draadkruit al zo'n 150kg. Deze mag en kan je niet handmatig planten en zal onder begeleiding van een kraan o.i.d. geplant moeten worden. Graag zien wij dit in het inschrijfbiljet en Bijlage 1 'programma van eisen en toelichting eenheidsprijzen' aangepast worden.	Handmatig is de term voor alle niet 100% mechanische verwerkingswijzen, dus ook ontgraven en inhijzen per kraan en vervolgens met handkracht aanhelen en afwerken. Verwoording zoals in PvE blijft overeind omdat voorkomen dient te worden dat afwerking, terugleggen grondlagen e.d. met machines gedaan wordt.

Nota van Inlichtingen

Omschrijving aanbesteding:
Kenmerk Tendered

Raamovereenkomst 2023 e.v. Plantwerk van bomen en struiken in bos en landschap in Flevoland & Utrecht
TN 395772

Datum publicatie Nvl :

30-3-2023



5	Minicompetitie	Perceel 1, Flevoland, Perceel 2, Utrecht	U geeft aan een minicompetitie uit te vragen op basis van de inschrijfprijzen in het ingediende prijzenblad. Hoe wordt de inzet van mankracht of materieel, die is afgeprijsd op basis van werkdagen, in de nadere offerte door u verwacht? Is dat op basis van een vast aangenomen bedrag of rekent u dit af op basis van regie?	In paragraaf 1.2.8 van de Aanbestedingsleidraad is aangegeven dat er twee methoden (A en B) zijn voor een minicompetitie. Bij methode A wordt in principe verrekend op basis van regie, terwijl er bij methode B ook een vast aangenomen bedrag gevraagd kan worden. In de uitvraag van elke minicompetitie zal duidelijk worden aangegeven hoe opdrachtgever e.e.a. bedoelt.
6	inschrijfstaat	Perceel 1, Flevoland, Perceel 2, Utrecht	er zijn geen AKRW posten opgenomen waar, waar moeten wij deze plaatsen	Zie Bijlage 1 PvE 1. Algemeen: A.1 De tarieven waarmee u inschrijft betreffen all-in tarieven. Deze omvatten alle kosten waaronder (niet-limitatief) kosten voor personeel, brandstof, afschrijvingen, transport, verzekeringen, reparatie, onderhoud en reis- en verblijfskosten. De opdrachtgever gaat er vanuit dat dus ook de kosten voor AKW&R zijn opgenomen in uw eenheidsprijzen.
7	inschrijving	Perceel 1, Flevoland, Perceel 2, Utrecht	mag er op beide percelen door 1 partij worden ingeschreven	Ja, een onderneming mag op beide percelen inschrijven.
8	inschrijfbiljet	Perceel 1, Flevoland, Perceel 2, Utrecht	is regelnmr 6 t/m 10 incl. ontvangst en inkuilen van het plantgoed	Nee, inkuilen maakt geen onderdeel uit van uw inschrijfprijzen. Indien inkuilen wel onderdeel uitmaakt van een nadere opdracht wordt dit in de minicompetitie aangegeven. Afprijzen hiervan kan dan via methode B.
9	geschiktheidseisen	Perceel 1, Flevoland, Perceel 2, Utrecht	in de tekst staat " <i>gegadigde beschikt over een geldig ERBO-certificaat</i> ". Per wanneer beschikt gegadigde over een geldig ERBO-certificaat? Mag gegadigde ook na de aan besteding en voor de Nadere Opdracht over en geldig ERBO-certificaat beschikken?	Gegadigde dient bij inschrijving op de aanbesteding van de Raamovereenkomst in bezit te zijn van een geldig ErBo-certificaat. Dat betekent dat alleen ErBo-gecertificeerde bedrijven in aanmerking kunnen komen voor toelating tot de Raamovereenkomst. Indien wij dit pas bij de Nadere Opdracht als uitvoeringseis verplichten levert dit een onacceptabel risico op voor opdrachtgever.