

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad	35	Aanbestedingsleidraad V3.1.7.Blz 35	Bij de praktijkbeoordeling voor perceel 1 dienen er minimaal 2 locaties te worden aangegeven waar het systeem in werking is. De locaties dienen zich maximaal binnen 100km reisafstand van het gemeentehuis van de gemeente Katwijk te bevinden. Vraag: Is het mogelijk dat de locaties zich verder dan 100km mogen bevinden, waarbij bv. maximaal 150km van Katwijk..? Anders worden partijen bijvoorbeeld uitgesloten.	De maximale reisafstand wordt aangepast naar 150 kilometer. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd.	
2	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.02	PvEE-1a.02	U stelt binnen deze eis dat Sendzimir verzinkt staal niet is toegestaan op zwaar belaste delen. Vraag: onze collector is voorzien van panelen middels boutverbinding van sendzimir verzinkt staal welke reeds jaren bewezen wordt toegepast en voldoet aan alle eisen. Kunt u sendzimir verzinktstaal toestaan en deze eis aanpassen..?	De eis wordt gewijzigd. Het is tevens toegestaan de collector uit te voeren is Sendzimir staal. Het is niet toegestaan popnagels te gebruiken. De zijwanden van de collector dienen met slotboutjes te worden gemonteerd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
3	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.39	PvE E-1a.39	U stelt dat de inwerpzoulen met een trommel zijn voorzien van een dubbelschalige trommel (materiaal RVS 316). Vraag: Onze inwerpzoulen zijn voorzien van een inwerpklep/sluis welke geschikt voor diftartoepassing. Kunt u een inwerpklep/sluis ook toestaan, en deze eis aanpassen..?	Dat is niet akkoord. De eis inzake een trommel blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
4	Inschrijffase	Proces	Leidraad	P4	Toegangselektronica	Uw huidige leverancier heeft een groot voordeel omdat zij exact weet wat de status is van de huidige toegangscontrolesystemen. Daardoor kan er gerekend worden met minder vervanging dan dat een onwetende inschrijver doet. Hoe gaat u dit ongelijke speelveld ondervangen zodat er een eerlijk speelveld ontstaat?	De opdrachtgever kan uw redenering niet volgen. Alle bestaande toegangscontrolesystemen zullen worden vervangen.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
5	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad	alg	Perceelverdeling	Aangezien elk perceel afzonderlijk aan verschillende partijen kan worden gegund, is het voor een inschrijver van bijvoorbeeld elektronica lastig in te schatten wat benodigd is aan materialen. Denk aan extra beugeltjes etc. om zaken vast te zetten. Idem voor de inschrijver van het leveren van staal. Welke openingen en ruimtes zijn benodigd om elektronica kwijt te kunnen. Hoe dienen inschrijvers hier mee om te gaan?	Inschrijvers worden verondersteld kennis te hebben van de markt en de producten die in deze markt worden geleverd en hoe hun product hierop dient te worden aangepast. De verschillende winnende inschrijvingen zullen met elkaar in contact worden gebracht zodat zij zoveel mogelijk "af fabriek" de producten op elkaar kunnen afstemmen.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
6	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.34	E1a.34	Hoe ziet u deze eis in relatie tot het inspectieluik?	Daarom wordt het inspectieluik voorzien van een cilinderslot (zie eis E-1a.48)	Perceel 1:Ondergrondse containers
7	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.29	E1a.29	Tegen vandalisme kan een inschrijver niks doen. U schrijft dat de zuil daar tegen moet kunnen. Hier kan niemand een garantie op afgeven. Ditzelfde geldt voor ruw of onjuist gebruik. Kunt u deze eis laten vervallen of versoepelen? Zo nee, waarom niet?	In de eis staat niet beschreven dat vandalisme (ruw of onjuist gebruik) geen invloed mag hebben op de inwerpzuil. Het mag geen directe nadelige invloed hebben op het functioneren en de veiligheid van de inwerpzuil. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
8	Inschrijffase	Proces	Leidraad	Praktijkbeo	Tussenstand tbv praktijkbeoordeling	Wij zouden graag de exacte score ontvangen die wij eventueel als achterstand hebben op de best scorende op dat moment. Daardoor kunnen wij als inschrijver een betere inschatting maken van onze kansen. De huidig beschreven mededeling is vaag en doet ook geen recht aan de inspanningen van de inschrijver. Het gaat hier om veel geld en daarom vinden wij het ook niet meer dan gerechtvaardigd om exacte scores te ontvangen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo nee, waarom niet?	Dat is niet akkoord. De tussenstand wordt dusdanig gecommuniceerd dat inschrijvers een zeer goed overzicht hebben van hun inschrijving ten opzichte van de andere inschrijvende partijen (inclusief een indicatie van de puntenafstand en de spreiding en hun eigen positie in het speelveld). De Exacte scores worden gecommuniceerd via de brieven inzake de voorgenomen gunning en afwijzing.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
9	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad	Bijlage A	Leidraad III2.3.3. Milieu	In de laatste alinea van deze paragraaf verwijst u naar de in te dienen documenten conform de in bijlage A vermelde checklist. Bijlage A betreft echter de Handleiding TenderNed. Kunt u de checklist ter beschikking stellen?	Dit betreft een verschrijving. De inhoudsopgave voor vereiste bijlagen (uit het programma van eisen en de kwalitatieve gunningscriteria) voor de inschrijving van de inschrijver is bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
10	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad	Bijlage D	Leidraad III.6	Inzake Russische betrokkenheid vraagt u Bijlage E in te vullen. Bijlage E betreft het format referenties. We zien dat er geen Bijlage D aanwezig is. Kunt u Bijlage D beschikbaar stellen / de Russische verklaring?	Deze verklaring is bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
11	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad		Leidraad 1.3 / PvE AE32	In paragraaf I.3 geeft u een looptijd aan van maart 2023 t/m februari 2026. In het PvE, eis AE-32 staat echter dat alle werkzaamheden en leveringen op 1 december 2023 dienen te zijn afgerond. Wat is correct, kunt u dit toelichten?	Dat is correct. Zoals beschreven zal de gemeente Katwijk per 01 januari 2024 overgaan naar Diftar. Daarom moeten alle werkzaamheden uiterlijk 01 december 2023 zijn afgerond. De overeenkomst betreft tevens langlopende datacommunicatie abonnementen en leveringen voor vervanging en uitbreiding gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarom loopt de overeenkomst na deze genoemde datum door.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
12	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad		Leidraad III.2.3.1.	De uitvraag aan referenties (Technische bekwaamheid) op pagina 21 matcht niet met de kerncompetenties op het beschikbaar gestelde formulier E. Kunt u voor elk perceel een juist referentieformat beschikbaar stellen?	Uw opmerking is correct. Het formulier is aangepast en bij deze nota van inlichtingen gepubliceerd.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
13	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad		Leidraad 11.8	Tabel "Formele criteria inzake volledigheid en geldigheid". De laatste regel in deze tabel op pagina 13: Deel V, Bijlage O: tabbladen eisen rechtsgeldig ondertekend indienen". Wat bedoelt u hier precies mee?	Het programma van eisen dient rechtsgeldig (voor akkoord) ondertekend te worden ingediend bij de inschrijving.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
14	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.72	PvE E-1a.72	U stelt binnen deze eis dat de collector aan de onderzijde moet zijn uitgevoerd moet voorzieningen om de vergrendeling van zowel nieuwe als bestaande invalbeveiligingen te ontgrendelen (onderliggende ontgrendeling) Vraag: Om een nieuwe collector van type A (inschrijver) op een oude bestaande invalbeveiliging van type B (bestaande leverancier) toe te passen en een juiste en veilige betrouwbare bediening voor ontgrendeling van de invalbeveiliging te garanderen in de praktijk is niet haalbaar en leverbaar. Tijdens de schouw is gebleken dat de bestaande invalbeveiligingen nu al slecht bedienbaar zijn. Wij adviseren u om bij ombouw van de collector van bestaande locaties, ook de invalbeveiliging mee te nemen binnen de aanbesteding en mee om te bouwen, waarbij een juiste match en bediening tussen nieuwe collector en invalbeveiliging van 1 dezelfde leverancier.	Wij begrijpen uw verzoek en onderstaande wordt aan de eis toegevoegd: Een nieuwe container in combinatie met een nieuwe invalbeveiliging mag worden uitgevoerd met bovenliggende ontgrendelingsknoppen en deze nieuwe container hoeft niet op een bestaande invalbeveiliging te passen. Een nieuwe container die geplaatst wordt op een bestaande invalbeveiliging dient hiermee volledig te functioneren (oftewel dient uitgevoerd te zijn met ontgrendelingsknoppen voor de invalbeveiliging onder op de container). Indien een bestaande invalbeveiliging volgens inschrijver niet meer kan worden toegepast, dient inschrijver aan opdrachtgever te onderbouwen (inclusief foto's) waarom deze invalbeveiliging zou moeten worden vervangen. De opdrachtgever zal in deze situatie alsnog een beslissing nemen of de invalbeveiliging alsnog wordt vervangen of wordt gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
15	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.75	E-4.75	Het boetebedrag staat niet in verhouding tot eventueel geleden schade. Dit is een gigantisch risico voor een inschrijver, wat niet in verhouding staat. Kunt u het boetebedrag verlagen tot proportionele bedragen?	Dat is niet akkoord. Onder Diftar is het van het uiterste belang dat de toegangscontrolesystemen goed functioneren. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op eis E-4.61.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem
16	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.64	E-4.64	Het boetebedrag staat niet in verhouding tot eventueel geleden schade. Dit is een gigantisch risico voor een inschrijver, wat niet in verhouding staat. Kunt u het boetebedrag verlagen tot proportionele bedragen?	Dat is niet akkoord. Onder Diftar is het van het uiterste belang dat de toegangscontrolesystemen goed functioneren. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op eis E-4.61.	
17	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.54	E-4.54	Wat bedoelt u precies met "dienen automatisch overgenomen te worden"?	Alle gegevens worden door de opdrachtgever ingevoerd in WasteXL/Fixion. Deze dienen automatisch (dat wil zeggen zonder dat enige handeling noodzakelijk is) overgenomen te worden in het systeem van de inschrijver en de toegangscontrolesystemen.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
18	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.35	E-4.35	De batterij is per definitie niet algemeen in de handel verkrijgbaar aangezien het een zeer specifieke toepassing betreft. Kunt u deze eis laten vervallen?	Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem
19	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.29	E-4.29	Het vervangen binnen een bepaalde tijd heeft niets te maken met het toegangscontrolesysteem maar met de deskundigheid van de monteur. Kunt u deze eis laten vervallen? Zo nee, waarom niet?	Dat is niet correct. De wijze waarop een toegangscontrolesysteem is bevestigd is ook zeer bepalend voor de benodigde tijd om een toegangscontrolesysteem te vervangen. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem
20	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.23	E-4.23	Het niet-vluchtig geheugen is niet gebonden aan tijd maar aan aantallen ledigingen tot wanneer het vol is. Kunt u deze eis vertalen naar een aantal ledigingen?	De tijd wordt niet aangepast (minimaal 6 maanden). Het aantal te onthouden storingen (naast de instellingen) dient tenminste het aantal storingen sinds de laatste succesvolle datatransmissie te bedragen.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem
21	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.13	E-4.13	De NFC techniek voor mobiele telefoons heeft een inschrijver geen invloed op. Het kan zijn dat de techniek in de telefoon veranderd waardoor het toegangscontrolesysteem hier niet mee om kan gaan. Het garanderen dat er geen kosten aan verbonden zit in de toekomst om een mobiele telefoon toegang te geven via de toegangscontrolesysteem is onmogelijk. Dit ligt buiten de macht van de inschrijver. Kunt u deze eis aanpassen.	De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat in de eis duidelijk is beschreven dat het om kosten inzake de aanpassing aan de hardware gaat.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem
22	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.03	E-4.03	naar onze mening mixt u hier de termen technische levensduur en garantie. Een garantie van 10 jaar op elektronica is onmogelijk. Evenals het naleveren van materialen garanderen voor deze periode is onmogelijk. Dit ligt niet aan de inschrijver maar aan de elektronica markt wereldwijd. Kunt u deze eis aanpassen? Zo nee, waarom niet?	Wij delen uw mening niet. Garantie en technische levensduur zijn twee verschillende dingen. De garantietermijn is dan ook beschreven in eis E-4.68. Het leveren van onderdelen tijdens de technische levensduur is beschreven in eis E-4.09. Hier is reeds voorzien dat onderdelen worden doorontwikkeld gedurende de technische levensduur.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
23	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.19	Nvl	Eis E-1a.19 U geeft aan dat oude en nieuwe systemen op elkaar moeten passen en dat deze zonder beperkingen volledig dienen te functioneren. Dit lijkt ons onmogelijk gezien ook de status van de in uw systemen, tijdens de schouw is al opgemerkt dat de systemen beschadigd, verbogen en ook niet overal functioneren. Een garantie lijkt ons dan ook onmogelijk enkel als er gekozen wordt voor een compleet systeem te leveren. M.a.w. een nieuwe OC in combi met een nieuw veiligheidssysteem. Graag uw reactie op onze bevindingen. ben u bereid deze eis te laten vervallen of aan te passen	Wij begrijpen uw verzoek en onderstaande wordt aan de eis toegevoegd: Een nieuwe container in combinatie met een nieuwe invalbeveiliging mag worden uitgevoerd met bovenliggende ontgrendelingsvingers en deze nieuwe container hoeft niet op een bestaande invalbeveiliging te passen. Een nieuwe container die geplaatst wordt op een bestaande invalbeveiliging dient hiermee volledig te functioneren (oftewel dient uitgevoerd te zijn met ontgrendelingsnokken voor de invalbeveiliging onder op de container).	Perceel 1:Ondergrondse containers
24	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.46	Nvl	Eis E-1a.46 Het identificatie plaatje dient in rvs te worden geleverd, wij hanteren een aluminium plaatje. Is dat akkoord?	Dat is niet akkoord in verband met zeelucht omgeving.	Perceel 1:Ondergrondse containers
25	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.85	Nvl	E- 1a.85 U geeft aan dat de betonput 100 mm waterdicht te kunnen worden opgehoogd. Voor welke putten geldt dit en bij hoeveel systemen verwacht u dit nodig te hebben?	Dit geldt voor alle betonputten. Het aantal waarbij dit in de toekomst zal worden toegepast is nog niet bekend.	Perceel 1:Ondergrondse containers
26	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.90	Nvl	E -1 a.90 U geeft aan dat de inval beveiliging met onderliggende ontgrendeling dient te zijn. Toepassing van gasveren is niet toegestaan. Bij de schouw zagen wij een Klikosysteem met gasveren. Ik neem aan dat deze vloeren vervangen dienen te worden. Vraag is dat het geval?	Deze vloeren zullen niet allen worden vervangen (gasveren zijn uitsluitend niet toegestaan bij nieuw te leveren invalbeveiligingen). Zie tevens het antwoord inzake de aangepaste eis bij levering van een nieuwe container en een nieuwe invalbeveiliging.	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
27	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.93	Nvl	E -1 a.93 De huidige vloeren van uw systeem hebben, rode kladdelen met onderliggende verzinkte ontgrendelnokken. Deze zijn niet in kleur. Ook zijn deze vloeren in relatie tot vloeren met bovenliggende minder duidelijk te herkennen als vergrendeld. Vraag; hoe ziet u dit? En hoe kijkt u naar de mogelijkheid om over te stappen naar boven liggende ontgrendeling, waarbij voorgesteld onder Eis E-1a.19 leveren als een combinatie. Kunt u hiermee akkoord gaan	Daarom is in de eis beschreven dat de ontgrendeling voorzien dient te zijn van een signaalkleur. Zie tevens het antwoord inzake de aangepaste eis bij levering van een nieuwe container in combinatie met een nieuwe invalbeveiliging.	Perceel 1:Ondergrondse containers
28	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.102	Nvl	E-1a.102 U geeft aan de trommels te willen verkleinen van 80 naar 60 liter voor de restafvalcontainers. Daar dit montage delen zijn dienen al de huidige containers voorbereid te zijn met zo genaamde draadhulzen. Kunt u aangeven dat dit het geval is?	Dat is niet aan te geven door de opdrachtgever. Voor dergelijke vragen is de mogelijkheid tot schouw georganiseerd zodat inschrijvers zich hiervan konden vergewissen.	Perceel 1:Ondergrondse containers
29	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.103	Nvl	E-1a.103 Wij denken de containerdata m.b.t. tot de toegangscontrole vulgraadsensor niet thuishoort in dit perceel maar dient te worden aangeleverd de aanbieder van de toegangscontrole. Uiteraard lijkt ons de id. codes van de componenten door te geven geen probleem	Met containerdata wordt hier de data van de hardware bedoeld. Ter controle dienen ook de nummers van de vulgraadsensor en het toegangscontrolesysteem te worden opgegeven.	Perceel 1:Ondergrondse containers
30	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.107	Nvl	E-1a.107 Levering dient maximaal 10 weken na afroep plaats te vinden. Dit is lastig, daar er eerst een gedegen onderzoek plaatst te vinden per locatie als het gaat om vervanging. Hoe ziet u dit? Is er een planning?	De data van te verplaatsen containers, bestaande betonputten waarin nieuwe containers dienen te worden geplaatst, etc. zal (na gunning) aan de inschrijver ter beschikking worden gesteld zodat inschrijver dat tijdig uit kan voeren.	Perceel 1:Ondergrondse containers
31	Inschrijffase	Inhoud	Prijzenblad	P1	Nvl	Prijzenblad. U vraagt een meerprijs inwerptrommel leveren met gemonteerde inzetstukken voor trommelverkleining naar 30 liter. Kunt u dit nadere specificeren, voor welke zuilen geldt dit?	Dit geldt voor de alle inwerpzoulen voor de fractie restafval.	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
32	Inschrijffase	Inhoud	Prijzenblad	P1	Nvl	Prijzenblad U vraagt diverse meerprijzen aan echter zou u dit verder kunnen specificeren per putformaat en per type onderlijf.	De prijzen van de losse onderdelen exclusief montage (item 1W tot en met 1Al op het prijsinvalformulier) dient te zijn gebaseerd op de containers voor de betonput met het formaat 1485 x 1485 x 2640 mm.	Perceel 1:Ondergrondse containers
33	Inschrijffase	Inhoud	Prijzenblad	P4	Prijsinvalformulier rij 30	Op het prijsinvalformulier vraagt u op rij 30 om een prijs voor 2000 batterijen. Het lijkt erop dat u met dit aantal uitgaat van de minimale geëiste levensduur van de batterij van 3 jaar. Deze batterijen zijn echter van aanzienlijke invloed op de totale inschrijfsom en een langere batterij levensduur, met een logische hogere inschrijfprijs wordt hiermee bestraft en dat is vreemd. U zou dit op kunnen lossen door het aantal batterijen in het prijsinvalformulier te koppelen aan de batterij levensduur vanuit de kwalitatieve gunningscriteria. Kunt u de aantallen batterijen koppelen aan de in de kwalitatieve gunningscriteria afgegeven levensduur van de batterij?	Dat is niet akkoord. Op basis van ervaring van de opdrachtgever worden batterijen soms vroegtijdig vervangen en wordt er soms meer gecommuniceerd dan initieel was verwacht. Tevens is het Level Playing Field op deze wijze gegarandeerd omdat een lichte manipulatie van de verwachte levensduur dan niet kan leiden tot een lagere inschrijfprijs door het in de berekening nodig hebben van minder batterijen.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem
34	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-5.08	Programma van eisen eis E-5.08	Op pagina 55 van het programma van eisen vraagt u om een vulgraadsysteem dat op 3 verschillende plaatsen in de container meet. Bedoelt u hiermee dat het vulgraadsysteem voorzien moet zijn van 3 sensoren?	De wijze waarop dat wordt gerealiseerd is ter bepaling aan de inschrijver.	
35	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad	P10	Aanbestedingsleidraad	Op pagina 10 van de aanbestedingsleidraad spreekt u over een contractsduur van 8 jaar onder punt 1.3 echter de periode van maart 2023 t/m februari 2026 + 2 x 2 jaar verlengen bedraagt 7 jaar. Kunt u de juiste periode aangeven?	Dit betreft een verschrijving. De overeenkomst zal lopen tot en met 28 februari 2027 met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal met maximaal 2 jaar per verlenging (totaal 8 jaar inclusief verlenging).	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
36	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad		Boetebedragen	Wij begrijpen dat u als opdrachtgever boetebedragen opneemt die een "stok achter de deur" moeten zijn voor de inschrijvers. Echter zijn de boetebedragen dermate hoog en menigmaal ook buitenproportioneel. Kunt u de boetebedragen tenminste halveren, om zo alsnog als stok achter de deur te dienen maar ook minder buitensporige risico's voor een inschrijver te hebben? Zo nee waarom niet?	Dat is niet akkoord. De invoering van Diftar is essentieel en het niet behalen van de gestelde termijnen en prestaties brengt grote risico's met zich mee. De boetebedragen zijn daarom op deze wijze gesteld. De boetebedragen blijven ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
37	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.19	E-1a.19	Uw huidige containers en vloeren werken d.m.v. nokken aan de onderzijde van de container die de vloer ontgrendelen. Dit is een verouderd principe wat de snelheid van werking verminderd en de kans op beschadigingen verhoogd. Mogen wij alsnog de nieuwe stand van de techniek toepassen? En de bestaande vaak defecte veiligheidsvloeren als vervanging beschouwen?	Wij begrijpen uw verzoek en onderstaande wordt aan de eis toegevoegd: Een nieuwe container in combinatie met een nieuwe invalbeveiliging mag worden uitgevoerd met bovenliggende ontgrendelvingers en deze nieuwe container hoeft niet op een bestaande invalbeveiliging te passen. Een nieuwe container die geplaatst wordt op een bestaande invalbeveiliging dient hiermee volledig te functioneren (oftewel dient uitgevoerd te zijn met ontgrendelingsnokken voor de invalbeveiliging onder op de container). Indien een bestaande invalbeveiliging volgens inschrijver niet meer kan worden toegepast, dient inschrijver aan opdrachtgever te onderbouwen (inclusief foto's) waarom deze invalbeveiliging zou moeten worden vervangen. De opdrachtgever zal in deze situatie alsnog een beslissing nemen of de invalbeveiliging alsnog wordt vervangen of wordt gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
38	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.33	E4.33 vs KG4.03	In de eis spreekt u over 1 communicatiemoment per dag, in de wens over 2 communicatiemomenten. Wat dienen wij aan te houden voor in de praktijk?	Uw opmerking is correct. Dit betreft een verschrijving. De tekst in eis KG-4.03 is niet correct en wordt gewijzigd. De gewijzigde tekst van KG-4.03 luidt: Hoeveel dagen bedraagt de levensduur van de batterij, uitgaande van 250 stortingen per week en 1 communicatie moment per dag (bij Nederlandse klimatologische omstandigheden).	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
39	Inschrijffase	Inhoud	Kwalitatieve gunning	KG-1a.03	KG-1a.03	Zijn alle locaties op dit moment al bekend van deze 127 putten? Zo nee, wanneer wel? Hoe kan een opdrachtnemer overmacht aantonen indien hij door overmacht niet op tijd is?	De locaties van de 127 betonputten zijn weergegeven in Bijlage K Rapportage grondwaterstanden in figuur 1. De exacte locaties zullen, na gunning, aan de winnende inschrijver bekend worden gemaakt.	Perceel 1:Ondergrondse containers
40	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-3.58	E-3.58	U stelt dat de container 90° draaibaar moet zijn in de onderbak. Geldt dit ook voor de 1 haak-aanslag container	Dat geldt tevens voor de 1-haak/Metro container.	Perceel 3:Semi ondergrondse containers
41	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-3.55	E-3.55	U stelt dat de onderbak maximaal 500 mm diep mag zijn. Dit mag volgens de huidige wetgeving niet meer. Kan dit worden aangepast naar de huidige richtlijn	De opdrachtgever deelt uw mening niet. Op dit punt mag worden afgeweken van NEN 13071. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 3:Semi ondergrondse containers
42	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1b.51	E-1b.51	De collector is aan de onderzijde uitgevoerd met voorzieningen om de vergrendeling van zowel nieuwe als bestaande invalbeveiligingen te ontgrendelen. Tijdens de schouw zijn er meerdere invalbeveiligingen getoond, met verschillende ontgrendelingen, waardoor dit niet mogelijk is. (zie E-1a.72)Kan dit worden aangepast	Wij begrijpen uw verzoek en onderstaande wordt aan de eis toegevoegd: Een nieuwe container in combinatie met een nieuwe invalbeveiliging mag worden uitgevoerd met bovenliggende ontgrendelvingers en deze nieuwe container hoeft niet op een bestaande invalbeveiliging te passen. Een nieuwe container die geplaatst wordt op een bestaande invalbeveiliging dient hiermee volledig te functioneren (oftewel dient uitgevoerd te zijn met ontgrendelingsnokken voor de invalbeveiliging onder op de container). Indien een bestaande invalbeveiliging volgens inschrijver niet meer kan worden toegepast, dient inschrijver aan opdrachtgever te onderbouwen (inclusief foto's) waarom deze invalbeveiliging zou moeten worden vervangen. De opdrachtgever zal in deze situatie alsnog een beslissing nemen of de invalbeveiliging alsnog wordt vervangen of wordt gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
43	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1b.02	E-1b.02	Hierin staat een verschrijving. U noemt perceel 4, dit moet zijn perceel 3	Uw opmerking is correct. Dit betreft een verschrijving en hiervoor dient gelezen te worden perceel 3.	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
44	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.72	E-1a.72	De collector is aan de onderzijde uitgevoerd met voorzieningen om de vergrendeling van zowel nieuwe als bestaande invalbeveiligingen te ontgrendelen. Tijdens de schouw zijn er meerdere invalbeveiligingen getoond, met verschillende ontgrendelingen, waardoor dit niet mogelijk is. Kan dit worden aangepast	Wij begrijpen uw verzoek en onderstaande wordt aan de eis toegevoegd: Een nieuwe container in combinatie met een nieuwe invalbeveiliging mag worden uitgevoerd met bovenliggende ontgrendelvingers en deze nieuwe container hoeft niet op een bestaande invalbeveiliging te passen. Een nieuwe container die geplaatst wordt op een bestaande invalbeveiliging dient hiermee volledig te functioneren (oftewel dient uitgevoerd te zijn met ontgrendelingsnokken voor de invalbeveiliging onder op de container). Indien een bestaande invalbeveiliging volgens inschrijver niet meer kan worden toegepast, dient inschrijver aan opdrachtgever te onderbouwen (inclusief foto's) waarom deze invalbeveiliging zou moeten worden vervangen. De opdrachtgever zal in deze situatie alsnog een beslissing nemen of de invalbeveiliging alsnog wordt vervangen of wordt gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
45	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.58	E-1a.58	Indien er sprake is van vervangen van een container op een bestaande locatie en de bestaande container is voorzien van een vulgraaddetectiesysteem dan dient dit door de inschrijver uit de te vervange container te worden gedemonteerd en in de nieuw te leveren container te worden gemonteerd. Wat te doen wanneer dit vulgraaddetectiesysteem defect blijkt te zijn	Dan dient de opdrachtgever geïnformeerd te worden en zal er zo snel mogelijk een nieuw vulgraaddetectiesysteem worden geleverd. Indien de inschrijver de plaatsingslocatie reeds heeft afgerond (dat wil zeggen niet meer werkzaam is op deze locatie) zal de nieuwe vulgraadsensor door de opdrachtgever worden aangebracht.	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
46	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.45	E-1a.45	De container is aan de buitenzijde voorzien van een permanente, UV-bestendige en biologisch reinigbare plak en graffiti werende glad afgewerkte coating. Alle aanduidingen (teksten en plaatjes/iconen) zijn onder deze coating aangebracht. Kunt u de industriële zeep en reinigingsmiddelen nader omschrijven	Deze vraag heeft betrekking op eis E-1a.43 en niet op de gestelde eis E-1a.45. De vraag is in de geest van E-1a.43 beantwoord. Dit betreft de reinigingsmiddelen die in de markt, door de partijen die containers reinigen, gebruikelijk worden toegepast.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers
47	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.30	E-1a.30	U stelt dat de kleurstelling een hamerslag betreft. Mag dit ook een structuur zijn. Zo ja, kan dit worden aangepast	Dat is niet akkoord.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers
48	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.19	E-1a.19	Tijdens de schouw is er nog een 3e betonputmaat getoond, welke aan de bovenzijde niet vierkant is. Mogen we er vanuit gaan dat deze betonput wordt vervangen. In E-1a.91 wordt deze "uitvoering 3" namelijk wederom vernoemd (1900x1900x2500)	Nee, dat is niet correct. Deze put zal worden voorzien van een nieuwe container.	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
49	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.19	E-1a.19	U stelt dat nieuwe onderdelen (container en veiligheidsvloer) en bestaande onderdelen (container en veiligheidsvloer) uitwisselbaar moeten zijn. In de praktijk gaat dit niet functioneren. Kan dit worden aangepast	Wij begrijpen uw verzoek en onderstaande wordt aan de eis toegevoegd: Een nieuwe container in combinatie met een nieuwe invalbeveiliging mag worden uitgevoerd met bovenliggende ontgrendelvingers en deze nieuwe container hoeft niet op een bestaande invalbeveiliging te passen. Een nieuwe container die geplaatst wordt op een bestaande invalbeveiliging dient hiermee volledig te functioneren (oftewel dient uitgevoerd te zijn met ontgrendelingsnokken voor de invalbeveiliging onder op de container). Indien een bestaande invalbeveiliging volgens inschrijver niet meer kan worden toegepast, dient inschrijver aan opdrachtgever te onderbouwen (inclusief foto's) waarom deze invalbeveiliging zou moeten worden vervangen. De opdrachtgever zal in deze situatie alsnog een beslissing nemen of de invalbeveiliging alsnog wordt vervangen of wordt gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
50	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.06	E-1a.06	De container moet bestand zijn tegen het reinigen met behulp van een hogedrukreiniger (maximaal 80 bar op tenminste 50 cm), industriële zeep en reinigingsmiddelen voor graffiti verwijdering. Kunt u de industriële zeep en reinigingsmiddelen nader omschrijven	Dit betreft de reinigingsmiddelen die in de markt, door de partijen die containers reinigen, gebruikelijk worden toegepast.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers
51	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.02	E-1a.02	Moet het een doorgelaste container zijn, of mag het ook opgebouwd worden uit geboute zijwanden	De eis wordt gewijzigd. Het is tevens toegestaan de collector uit te voeren is Sendzimir staal. Het is niet toegestaan popnagels te gebruiken. De zijwanden van de collector dienen met slotboutjes te worden gemonteerd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
52	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.02	E-1a.02	Mogen de zijwanden van de collector wel van Sendzimir verzinkt staal zijn	De eis wordt gewijzigd. Het is tevens toegestaan de collector uit te voeren is Sendzimir staal. Het is niet toegestaan popnagels te gebruiken. De zijwanden van de collector dienen met slotboutjes te worden gemonteerd.	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
53	Inschrijffase	Inhoud	PVE	AE-29	algemeen AE-29	Levering van de materialen dient franco plaats te vinden op een door de opdrachtgever aan te geven locatie binnen het werkgebied van de opdrachtgever. Kan dit worden gewijzigd in transport met volle vrachtwagen/oplegger per 4 systemen	Er zullen zoveel mogelijk volle vrachten worden besteld, echter opdrachtgever kan dit niet altijd garanderen.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers
54	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad	p	IV.8	U stelt dat de prijsindexatie voor perceel 1 tm 3 uitsluitend plaats vindt op het moment van de bestelling. Houdt dit in dat het prijsnivo tussentijds kan variëren	Dat is correct. Deze prijzen zullen bij iedere bestelling worden geïndexeerd.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers
55	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad	p	III.2.3.2	U vraagt een VCA** certificering voor het werken in de openbare ruimte. VCA* is normaal gesproken voldoende. Kan dit worden aangepast	De VCA** certificering blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
56	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.44	PvE E-4.44	Inschrijver verzoekt de tekst 'storingen te melden via e-mail EN via een popup venster in de software' aan te passen in 'via email en/of popup venster in de software'.	Dat is niet akkoord. De eis inzake digitaal melden via e-mail blijft gehandhaafd. Een pop-up venster in de software wordt niet meer vereist.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem
57	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-4.15	PvE E-4.15	Inschrijver verzoekt de tekst 'storingen te melden via e-mail EN via een popup venster in de software' aan te passen in 'via email en/of popup venster in de software'.	Dat is niet akkoord. De eis inzake digitaal melden via e-mail blijft gehandhaafd. Een pop-up venster in de software wordt niet meer vereist.	Perceel 4:Toegangscontrolesysteem
58	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-3.55	PvE E-3.55	Dit mag niet volgens de norm 13071. Wij vragen u daarom de diepte aan te passen.	De opdrachtgever deelt uw mening niet. Op dit punt mag worden afgeweken van NEN 13071. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 3:Semi ondergrondse containers
59	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1b.15	PvE E-1b.15	Kunt u in het prijzenblad een post opnemen voor tijdelijke parkeerverboden, met een aantal? Daarmee houdt u het level playing field voor alle inschrijvers gelijk.	Dat is niet akkoord. Een eventueel tijdelijk parkeerverbod dient in de inschrijfprijs te zijn inbegrepen.	Perceel 1:Ondergrondse containers
60	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1b.05	PvE E-1b.05	Om aan deze eis te kunnen voldoen zijn locatietekeningen onontbeerlijk. Zijn deze aanwezig?	De locaties van de 127 betonputten zijn weergegeven in Bijlage K Rapportage grondwaterstanden in figuur 1. De exacte locaties zullen, na gunning, aan de winnende inschrijver bekend worden gemaakt.	Perceel 1:Ondergrondse containers
61	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.108	PvE E-1a.108	Kosteloos opslaan is geen probleem, maar mogen opdrachtnemers deze containers dan al wel factureren?	Indien een container/betonput langer dan 8 weken dient te worden opgeslagen (niet verwijtbaar aan inschrijver) kan deze worden gefactureerd (facturatie betreft uitsluitend de materiaalkosten geen plaatsingskosten).	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
62	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E01a.104	PvE E-1a.104	Mogen opdrachtnemers er voor de levering van betonputten en containers vanuit gaan dat dit geldt voor volle vrachten?	Er zullen zoveel mogelijk volle vrachten worden besteld, echter opdrachtgever kan dit niet altijd garanderen.	Perceel 1:Ondergrondse containers
63	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.91	PvE E-1a.91	Kunt u uitleggen waarom hier de 3e uitvoering vermeld staat? Eerder zijn alleen uitvoering 1 en 2 vermeld.	Omdat er voor deze 3e uitvoering ook nieuwe containers dienen te worden geleverd eventueel met nieuwe invalbeveiliging.	Perceel 1:Ondergrondse containers
64	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.85	PvE E-1a.85	Wij begrijpen deze eis niet, kunt u deze toelichten?	Indien de bestrating wordt opgehoogd en de betonput direct op het maaiveld was geplaatst, dient de betonput te kunnen worden opgehoogd om opnieuw de invalbeveiliging op maaiveld niveau te kunnen plaatsen.	Perceel 1:Ondergrondse containers
65	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.77	PvE E-1a.77	Klopt het dat u voor beide betonputten dezelfde containermaat wenst?	Dat is toegestaan echter niet verplicht.	Perceel 1:Ondergrondse containers
66	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.72	PvE E-1a.72	Tijdens de schouw merkten we dat de ontgrendeling met nokken onder de bodemkleppen is. Dit is een verouderd systeem wat, zo bleek ook tijdens de schouw, niet in alle gevallen ontgrendeld. Kunt u deze eis aanpassen aan 'de containers zullen altijd samen met de klapvloer worden vervangen'? Zo niet, waarom niet?	Wij begrijpen uw verzoek en onderstaande wordt aan de eis toegevoegd: Een nieuwe container in combinatie met een nieuwe invalbeveiliging mag worden uitgevoerd met bovenliggende ontgrendelvingers en deze nieuwe container hoeft niet op een bestaande invalbeveiliging te passen. Een nieuwe container die geplaatst wordt op een bestaande invalbeveiliging dient hiermee volledig te functioneren (oftewel dient uitgevoerd te zijn met ontgrendelingsnokken voor de invalbeveiliging onder op de container). Indien een bestaande invalbeveiliging volgens inschrijver niet meer kan worden toegepast, dient inschrijver aan opdrachtgever te onderbouwen (inclusief foto's) waarom deze invalbeveiliging zou moeten worden vervangen. De opdrachtgever zal in deze situatie alsnog een beslissing nemen of de invalbeveiliging alsnog wordt vervangen of wordt gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
67	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.70	PvE E-1a.70	Een opdrachtnemer kan niet garanderen dat er nooit iets zal vervormen door stoten in de trog. U hijst immers met een minimaal 19 ton autolaadkraan en daarmee kan van alles vervormen. Wilt u deze eis daarom herformuleren naar wat redelijk en billijk is? Zo niet, waarom niet?	Stoten is iets anders dan trekken met een 19 tons autolaadkraan. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
68	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.69	PvE E-1a.69	Geen enkele opdrachtnemer kan garanderen dat er nooit afval/vuil achterblijft. Kunt u deze eis herformuleren met een maximale hoeveelheid van wat achter mag blijven. Zo niet, waarom niet?	Hiermee wordt bedoeld los afval of water. Aangekoekt afval wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.	Perceel 1:Ondergrondse containers
69	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.49	PvE E-1a.49	In navolging van onze eerdere vraag mbt PvE E-1a.30. Geen enkele rode kleur is UV-bestendig. Wilt u uw eis op dit punt aanpassen en zo niet, waarom niet?	De eis wordt niet aangepast. Op basis van eigen ervaring (de huidige in gebruik zijnde containers) kan deze eis ongewijzigd worden gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
70	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.48	PvE E-1a.48	Waarom denkt u dat 10 jaar garantie op sloten proportioneel is?	Op deze wijze is gegarandeerd dat inschrijvers een slot van hoge kwaliteit zullen aanbieden om kosten tijdens de garantieperiode te voorkomen.	Perceel 1:Ondergrondse containers
71	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.46	PvE E-1a.46	Waarom wilt u als opdrachtgever ook uw naam op het identificatieplaatje?	Dan is duidelijk van wie de container eigendom is.	Perceel 1:Ondergrondse containers
72	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.45	PvE E-1a.45	Zie ook onze vraag mbt PvE E-1a.43	De anti graffiti coating dient aangebracht te worden nadat de poedercoating is aangebracht.	Perceel 1:Ondergrondse containers
73	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.43	PvE E-1a.43	Deze eis is tegenstrijdig met E-1a.29. Daarin eist u namelijk aan een dubbel gepoedercoate inwerpzuil. Hier vraagt u echter een anti-graffiti-coating. Ivm de zeelucht adviseren wij eis E-1a.29 aan te houden. Is dat akkoord en zo niet, waarom niet?	De anti graffiti coating dient aangebracht te worden nadat de poedercoating is aangebracht.	Perceel 1:Ondergrondse containers
74	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.36	PvE E-1a.36	Geen enkele opdrachtnemer kan garanderen dat er geen regenwater op blijft liggen. Wilt u deze eis daarom herformuleren naar wat redelijk en billijk is? Zo niet, waarom niet?	U bedoelt waarschijnlijk eis E-1a.35. De (voornamelijk bovenzijde) van de inwerpzuil dient dusdanig te zijn geconstrueerd dat er geen regenwater op blijft liggen (oftewel niet vlak maar afwaterend).	Perceel 1:Ondergrondse containers
75	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.30	E-1a.30	U vraagt om kleurvastheid, zeker met de door u gevraagde rode kleur is dat onhaalbaar voor minimaal 5 jaar. Bent u bereid uw eis op dit punt aan te passen en zo niet waarom niet?	De eis wordt niet aangepast. Op basis van eigen ervaring (de huidige in gebruik zijnde containers) kan deze eis ongewijzigd worden gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
76	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.29	PvE E-1a.29	Geen enkele opdrachtnemer kan garanderen dat vandalisme geen invloed heeft op het functioneren danwel de veiligheid van de inwerpzuil. Kunt u deze eis daarom herformuleren naar wat redelijk en billijk is? Zo niet, waarom niet?	De opdrachtgever zal hier in redelijkheid en billijkheid mee omgaan.	Perceel 1:Ondergrondse containers
77	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.27	PvE E-1a.27	Conform NEN 13071 is de container een hijsLAST en geen hijsMIDDEL. Wilt u het bestek op dit punt aanpassen?	Dat is niet akkoord. Opdrachtgever wenst de veiligheid maximaal te waarborgen.	Perceel 1:Ondergrondse containers
78	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.23	PvE E-1a.23	Garantie leveren op een foutieve lediging is disproportioneel aangezien een opdrachtnemer daar geen invloed op heeft. Wilt u deze eis daarom schrappen of herzien. Zo niet, waarom niet?	Foutieve lediging valt niet onder de garantie (zie eis AE-27). De eis blijft daarom ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
79	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.22	PvE E-1a.22	U vraagt een slag die niet standaard is. Waarom wilt u specifiek deze slag?	Dit is de slag van de in gebruik zijnde opnameblokken en bestaande containers, maar de standaard slag van 600 mm is tevens akkoord.	Perceel 1:Ondergrondse containers
80	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.16	PvE E.1a.16	Mogen wij er vanuit gaan dat de geluidslimit geldt voor glascontainers? Zo niet, waarom ook voor andere fracties?	De eis wordt gewijzigd. De tekst van de gewijzigde eis luidt: De gehele container dient te voldoen aan de gestelde regels in de "Omgevingswet" waarin tevens het Activiteitenbesluit zal worden opgenomen. Inschrijver onderbouwt, op verzoek van opdrachtgever, door middel van een rapport van een geaccrediteerde organisatie dat voldoet aan NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018, het voldoen aan de gestelde regels in de huidige wetgeving en het Activiteiten besluit.	Perceel 1:Ondergrondse containers
81	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.11	PvE E-1a.11	U vraagt hier sterkte- en stijfheidsberekeningen. De norm 13071 is er juist voor bedoeld dat via deze test alle onderdelen van de container een juiste sterkte en stijfheid hebben. Gaat u akkoord met een geaccrediteerd testrapport? De vraag die u stelt is namelijk niet gelimiteerd en vraagt een grote inspanning van iedere constructeur.	Dat is niet akkoord. Deze inspanning wordt, uitsluitend na verzoek van de opdrachtgever, alleen gevraagd van de winnende inschrijver. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers
82	Inschrijffase	Inhoud	PVE	E-1a.07	PvE E-1a.07	U stelt hier maximaal 80 bar op 50 cm afstand. Waarom denkt u dat dit proportioneel is? Volgens ons is het dat namelijk niet en daarom vragen wij u deze eis aan te passen.	De containers worden gereinigd met behulp van dergelijke hoge druk. De container dient hiertegen bestand te zijn. De eis wordt niet gewijzigd.	Perceel 1:Ondergrondse containers

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
83	Inschrijffase	Inhoud	PVE	AE-30	PvE AE-30	U stelt hier dat eventuele geconstateerde gebreken door inschrijver binnen 1 werkdag dienen te worden hersteld. Dit is niet te garanderen voor ALLE mogelijke gebreken. Kunt u de eis proportioneel herformuleren?	Voor oplevering dient inschrijver de container te keuren (zie eis E-1a.130). Het is dus niet mogelijk dat er een container met grote gebreken wordt opgeleverd aan de opdrachtgever. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
84	Inschrijffase	Inhoud	PVE	AE-23	PvE AE-23	U vraagt hier een sterkte- en stijfheidsberekeningen. De norm 13071 is ervoor bedoeld dat via deze test alle onderdelen van de container een juiste sterkte en stijfheid hebben. Gaat u akkoord met een geaccrediteerd testrapport? De vraag die u stelt is namelijk niet gelimiteerd en vraagt een grote inspanning van iedere constructeur.	Dat is niet akkoord. Deze inspanning wordt, uitsluitend na verzoek van de opdrachtgever, alleen gevraagd van de winnende inschrijver. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
85	Inschrijffase	Inhoud	PVE	AE-12	PvE AE-12	Om aan deze eis te kunnen voldoen zijn locatietekeningen onontbeerlijk. Zijn deze aanwezig?	De locaties van de 127 betonputten zijn weergegeven in Bijlage K Rapportage grondwaterstanden in figuur 1. De exacte locaties zullen, na gunning, aan de winnende inschrijver bekend worden gemaakt.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
86	Inschrijffase	Inhoud	PVE	AE-07	PvE AE-07	U vraagt om de bevoegdheid en certificering van onze medewerkers. Volstaat daarvoor de VCA** die u ons als organisatie vraagt?	Dat is door de opdrachtgever op dit moment niet te bepalen (verschilt per perceel). Indien u doelt op werken in de buitenruimte dan volstaat VCA**, echter om bijvoorbeeld een container te kunnen keuren bij oplevering volstaat een VCA** uiteraard niet.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
87	Inschrijffase	Contract	Overeenkomst	Index	Indexering	U lijkt uw indexering te baseren op de CBS-index. Bent u bereidt voor de indexering de laatst gepubliceerde KLAIR-index te volgen? En zo niet, waarom niet?	De gewijzigde indexering is bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
88	Inschrijffase	Proces	Algemeen		Reactie op NvI	We gaan ervan uit dat uw antwoorden op onze vragen eenduidig en duidelijk zijn. Voor het geval dit niet zo is, tot welk moment kunnen wij dan nog vervolgvragen stellen?	Er is geen 2e nota van inlichtingen voorzien, echter opdrachtgever is bereid vervolgvragen te beantwoorden indien deze tijdig worden ingediend (tijdig wil zeggen dat deze vragen nog kunnen worden beantwoord voordat de termijn van 10 dagen voor sluiting van de inschrijftermijn in gaat (praktisch gezien wil dat zeggen dat vervolgvragen uiterlijk 23 december 2022 dienen te zijn ingediend).	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
89	Inschrijffase	Juridisch	Inkoopvoorwaarden	17.1	artikel 17.1 intellectueel eigendom in Bijlage G2A GIBIT	Met dit artikel vraagt u ons het intellectueel eigendom voor onze producten aan u over te dragen. Dat is vast niet uw bedoeling en wij vragen u daarom uw voorwaarden op dit punt aan te passen.	Dat is akkoord. Artikel 17.1 van de Gibit wordt niet van toepassing verklaard.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
90	Inschrijffase	Juridisch	Gibit	16.2	artikel 16.2 overmacht in Bijlage G2A GIBIT	U geeft aan staking niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken. Wij verzoeken u daarom om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien.	Dat is niet akkoord. Het artikel blijft ongewijzigd gehandhaafd.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
91	Inschrijffase	Juridisch	Inkoopvoorwaarden	8.1	artikel 8.1 intellectueel eigendom in Bijlage G1 Algemene Inkoopvoorwaarden	Met dit artikel vraagt u ons het intellectueel eigendom voor onze producten aan u over te dragen. Dat is vast niet uw bedoeling en wij vragen u daarom uw voorwaarden op dit punt aan te passen.	Dat is akkoord. Artikel 8.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden wordt niet van toepassing verklaard.	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
92	Inschrijffase	Inhoud	Kwalitatieve gunning	KG-07	Documenten t.b.v. kwalitatieve gunningscriteria: bijlage 01 Kw. Gunningscriteria	Uw verwijzing naar Deel V, bijlage 01 (KG-07) is ons niet duidelijk. Klopt deze wel?	Deze verwijzing is inderdaad niet juist, per perceel is in de kwalitatieve gunningscriteria aangegeven hoe de gevraagde documenten moeten worden aangeleverd en onder welke bijlage deze moeten worden aangeleverd	Perceel 1:Ondergrondse containers, Perceel 2:GFT Containerbehuizingen, Perceel 3:Semi ondergrondse containers, Perceel 4:Toegangscontrolesysteem, Perceel 5:Vulgraadsensoren en dynamische route inzameling
93	Inschrijffase	Uitvoering	PVE	E-1a.100	E-1a.100, pagina 18;	U stelt hier een reactietijd van maximaal twee uur. Dit is enkel haalbaar voor lokale partijen en zonder enige vorm van verkeersoponhoud. Wij vragen u deze tijdspanne te verruimen naar 4 uur.	Dat is niet akkoord. Partijen kunnen hiervoor tevens met een lokale/regionale partij/onderaannemer afspraken maken. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat dit betreft het veilig stellen, niet het oplossen binnen twee uur.	Perceel 1:Ondergrondse containers
94	Inschrijffase	Uitvoering	PVE	E-1a.107	E-1a.107, pagina 20;	U stelt hier een maximale levertijd van 10 weken na afroep. Kunt u dit aanpassen naar 12 weken?	Dat is akkoord. De maximale levertijd na afroep wordt aangepast naar 12 weken na afroep.	Perceel 1:Ondergrondse containers
96	Inschrijffase		PVE	E-4.01	PvE E-4.-01	Zijn bestaande containers waar nog geen toegangscontrolesysteem (TCS). In zit, wel voorzien voor een uitsparing om een TCS te plaatsen?	De bestaande containers waarin een toegangscontrolesysteem geplaatst dient te worden zijn reeds voorzien van een uitsparing (afdekplaat).	

Ref. nr.	Fase	Label	Document	Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
97	Inschrijffase		PVE	E-4.01	PvE E-4.-01	U schrijft dat het nog niet bekend is wat er in perceel 1,2 en 3 zal worden aangeboden. Mogen we als leverancier van het TCS ervanuit gaan dat de container leverancier verantwoordelijk is voor een juiste maatvoering van de uitsparing voor het TCS, gekozen in deze aanbesteding?	Dat zal worden afgestemd tussen de beide winnende partijen van perceel 1, 2, 3 en perceel 4.	
98	Inschrijffase		PVE	E-4.09	PvE E-4.09	Wat verstaat u precies onder meerkosten	Geen extra kosten ten opzichte van een origineel onderdeel.	
99	Inschrijffase		PVE	E-4.29	PvE E-4.29	Bent u het met ons eens dat dit grotendeels afhankelijk is van container ontwerp? Met name de positie van TCS module vs inspectieluik?	Dat is niet correct. De wijze waarop een toegangscontrolesysteem is bevestigd is ook zeer bepalend voor de benodigde tijd om een toegangscontrolesysteem te vervangen. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.	
100	Inschrijffase		PVE	E-4.37	PvE E-4.37	Hoeveel containers betreft dit?	Als wegingsfactor op het prijsinvulformulier is uitgegaan van zes stuks. Aantallen zijn echter onder voorbehoud en kunnen wijzigen zonder dat dit inschrijver recht geeft op verrekening of prijsaanpassing.	
101	Inschrijffase		PVE	E-4.41	PvE E-4.41	Is aanbestede dienst het eens dat uitsluiting van indexactie in het huidige economisch klimaat met de kennis van vandaag en niet in te schatten risico voor inschrijver oplevert?	De tarieven voor communicatie staan jaarlijks onder druk. Mede door toepassing van nieuwe technieken is hier vaak zelfs sprake van dalende prijzen. De opdrachtgever deelt uw mening derhalve niet.	
102	Inschrijffase		PVE	E-4.64	PvE E-4.64	Dit betekent in de partij dat iedere storing een boete op kan leveren, is dat de bedoeling?	Dat is niet correct. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op eis E-4.61.	
103	Inschrijffase		PVE	E-4.68	PvE E-4.68	Mogen wij ervanuit gaan dat u 24 uur bedoelt binnen werkdagen?	Dat is niet correct. Voor 24 uur mag wel binnen maximaal 1 werkdag (dat wil zeggen 8 werkuren) worden gelezen.	
104	Inschrijffase		PVE	E-4.80	PvE E-4.80	Bent u het met ons eens dat de vorm van de container en de plaats van de uitsparing in de container voor het toegangssysteem een meer bepalende factor is dan de vorm van het toegangssysteem	Op zich is dat correct, echter deze eis tevens gesteld bij de levering van de nieuwe containers waarin de toegangscontrolesystemen dienen te worden geplaatst. De eis blijft daarom ongewijzigd gehandhaafd.	