

Garantie van fabrikant ten aanzien van

Armaturen

De rechtspersoon naar XX recht, [XX], gevestigd en kantoorhoudende te [XX], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [XX], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [XX] in zijn hoedanigheid van [XX], hierna aan te duiden als '**Fabrikant**';

verklaart hierbij ten opzichte van de gemeente Den Haag garantie te zullen verstrekken – onder de onder 1 t/m 6 vermelde voorwaarden – ten aanzien van de armaturen, hierna aan te duiden als 'Armaturen', die Fabrikant aan [naam leverancier / contractspartij gemeente Den Haag, hierna aan te duiden als '**Leverancier**'] heeft geleverd en die Leverancier op zijn beurt heeft geleverd aan de gemeente Den Haag.

1. De garantietermijn van de Armaturen en het functioneren met de juiste verlichtingsklasse, bedraagt 5 jaar gerekend vanaf het moment van levering van de Armaturen door de Leverancier aan de gemeente Den Haag, waarbij er vanuit gegaan mag worden dat de Armaturen binnen 6 maanden na levering geplaatst zullen worden.
2. De Armaturen moeten gedurende de garantietermijn volledig functioneren en het te verlichten oppervlak (straten, wegen of terreinen) moet blijven voldoen aan de gestelde verlichtingsklasse. De Armaturen worden gedurende de garantieperiode niet schoongemaakt.
3. De garantie omvat minimaal de volgende voorwaarden:
 - a. De ledmodules vertonen geen afwijkende lichtkleuren met een afwijking van meer dan 5 McAdam ellipsen;
 - b. De armaturen voldoen aan de gestelde IP-waarden en er is geen sprake van waterophoping in het armatuur;
 - c. De armaturen hebben geen condens op/achter de ruit;
 - d. Geen roest of corrosievorming groter dan een vlak van 0,5 x 0,5 cm, met een maximum van 1 vlak per armatuur;
 - e. De lichtopbrengst van het armatuur wijkt na 8.400 uur (twee jaar) niet meer dan 5% af;
 - f. De armatuur dient probleemloos aan te sturen en te schakelen zijn. Het betreft hier de functionaliteit van het armatuur, niet van het telemanagementsysteem
 - g. Blijven voldoen aan de initiële verlichtingsklasse.
4. Bij afwijking of disfunctioneren van de Armaturen dient de Fabrikant het gehele betreffende armatuur of de defecte componenten (o.a. ledmodules, driver, overspanningsfilter en overige onderdelen) kosteloos te vervangen. Onder kosteloos wordt verstaan: alle kosten van de componenten en arbeidsloon van de Fabrikant maar ook voor het arbeidsloon, materiaal en materieel van de aannemer van de gemeente Den Haag die de defecte armaturen installeert, zijn voor rekening van de Fabrikant. Kosten voor vergunningen en verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de gemeente Den Haag.
5. Indien de oorzaak van het defect bij derden ligt (bv door piekspanningen in het net), dan vervalt de garantieverplichting van de Fabrikant. De bewijslast hiervan (defect door derden) ligt bij de Fabrikant.
6. Na constatering van het defect wordt het Armatuur, uit de direct beschikbare voorraad bij de aannemer, vervangen. Het defecte armatuur wordt naar de Fabrikant gestuurd. De Fabrikant levert een nieuw armatuur aan de aannemer van de gemeente Den Haag en betaalt de

vergoeding aan de gemeente Den Haag. Voor de financiële afrekening wordt ieder kwartaal de balans opgemaakt door de gemeente Den Haag en met de Fabrikant verrekend.

[Plaats], [Datum]

Namens Fabrikant

[Naam vertegenwoordiger Fabrikant]