

## Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren van ondergrondse containers”

**Datum: 06-07-2023**

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

**Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers" van Gemeente Amstelveen**

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	ARIV	7	15.3	U geeft aan staking niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken. Wij verzoeken u daarom om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien.	Uw voorstel wordt overgenomen: door vakorganisaties georganiseerde stakingen zullen wel als overmacht worden aangemerkt.
2	Conceptovereenkomst	3	artikel 3,1	In dit artikel wordt gesproken over een model orderformulier. Wilt u deze nog als bijlage toevoegen aan het bestek?	Het model orderformulier is bij deze nota van inlichtingen bijgevoegd.
3	Invulbijlage Kwalitatieve gunningscriteria		3.3 Uitsluitingsgronden	Is het mogelijk om op een andere wijze dan gevraagde kerncompetentie (het geleverd hebben van minimaal 20 ondergrondse containers) aan te mogen tonen dat wij als inschrijver technisch bekwaam of beroep bekwaam zijn? Zodat nieuwkomers in dit marktsegment een kans kunnen krijgen en de aanbesteder het volledige marktpotentiaal kan benutten. Bijvoorbeeld door een referentie eis ten aanzien van geleverd hebben van bovengrondse containers boventillend en/of onder lossend? Of een ander type containerconstructie niet zijnde ondergrondse containers?	Dat is niet akkoord. De uitsluitingsgrond blijft ongewijzigd gehandhaafd.
4	Invulbijlage Kwalitatieve gunningscriteria		3.4.3 Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid	Is het mogelijk om op een andere wijze dan gevraagde kerncompetentie (het geleverd hebben van minimaal 20 ondergrondse containers) aan te mogen tonen dat wij als inschrijver technisch bekwaam of beroep bekwaam zijn? Zodat nieuwkomers in dit marktsegment een kans kunnen krijgen en de aanbesteder het volledige marktpotentiaal kan benutten. Bijvoorbeeld door een referentie-eis ten aanzien van geleverd hebben van bovengrondse containers boventillend en/of onder lossend? Of een ander type containerconstructie, niet zijnde ondergrondse containers?	Dat is niet akkoord. De kerncompetentie blijft ongewijzigd gehandhaafd.
5	Invulbijlage Kwalitatieve gunningscriteria		Praktijkbeoordeling	Om innovatie niet in de weg te staan: Gaat opdrachtgever ermee akkoord dat voor de praktijkbeoordeling een innovatie op een veelvuldig ingezet bestaand model wordt getoond die in Nederland nog geen jaar in het straatbeeld te zien is? Is dat akkoord?	Tijdens de praktijkbeoordeling zullen uitsluitend de onderdelen van de praktijkbeoordeling worden beoordeeld. De containers die worden ingezet bij de praktijkbeoordeling dienen minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar in gebruik te zijn.
6	Offerteaanvraag	5	1.5.1	U geeft aan dat de opdracht het leveren van circa 80 ondergrondse containers betreft. De prijs tabel is echter gebaseerd op 51 stuks. Welke aantallen zijn juist? Kunt u de prijs tabel aanpassen met de juiste aantallen?	In het prijsinvalformulier zijn de, tot op heden, verwachte aantallen vermeld. Gezien de looptijd van de opdracht is de verwachting dat dit totaal circa 80 ondergrondse containers zal betreffen. Voor het aantal containers boven de 51 is nog niet bekend welke fracties dit zal betreffen.
7	Offerteaanvraag	7	2.3	u geeft slechts enkele dagen tussen het verzenden van de uitnodiging voor de praktijkbeoordeling, en de praktijkbeoordeling zelf. Een ondergrondse container is geen standaard product, maar elke keer weer maatwerk naar de wensen en eisen van de klant. Voor de productie hebben we minimaal 3-4 weken nodig. Kunt u hier extra tijd voor inplannen?	Wellicht ten overvloede: op pagina 24 staat vermeld dat dit reeds in gebruik zijnde containers dienen te zijn (zie de voorwaarden voor deze containers op pagina 24). U hoeft dus geen containers te produceren.
8	Offerteaanvraag	27	Bijlagen	Onderaan deze pagina geeft u aan dat alle invulbijlagen ondertekend en ingediend moeten worden. Wij veronderstellen dat Bijlage 2 PvE niet hoeft te worden ingediend, en ook de bijlagen 5, 6, 7 en 9 zijn voor ons niet van toepassing. Kunt u bevestigen dat deze bijlagen niet hoeven te worden aangeleverd?	Alle bijlagen die bijgevoegd moeten worden (en van toepassing zijn op de inschrijver) dienen te worden bijgevoegd in de inschrijven en te worden ondertekend.
9	Programma van Eisen	1	E-02	U stelt dat thermisch verzinkt staal en bijvoorbeeld Senzimir en Galfan voor bodemkleppen en de collector gelijkwaardig zijn. Dat is onjuist. Bij bv 3mm plaatdikte is de zinklaag bij thermisch verzinken 3x dikker dan bij de andere opties. Thermisch verzinkt volgens de NEN-EN-ISO 1461 geeft daardoor een langere levensduur dan andere verzinkingsmogelijkheden. Bent u bereid deze eis uit oogpunt van duurzaamheid op dit punt aan te scherpen?	De opdrachtgever deelt uw mening niet. In de eis is niet beschreven dat het gelijkwaardig is. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
10	Programma van Eisen	1	E-06	Uw ledigers zijn nu gewend te werken met een centraal geplaatste zuil. Mag inschrijver aannemen dat dit voor de veiligheid en het tegengaan van beschadigingen nu ook het geval is?	Een centraal geplaatste zuil is toegestaan echter niet vereist.

**Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers" van Gemeente Amstelveen**

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
11	Programma van Eisen	2	E-12	Deze levertijden zijn niet realistisch voor klantspecifieke onderdelen. Natuurlijk lossen we gevaarlijke calamiteiten direct op, maar kunt u voor de klantspecifieke onderdelen een levertermijn van 3 weken aanhouden?	De eis wordt gewijzigd. De tekst na wijziging luidt: "De inschrijver garandeert gedurende de technische levensduur onderdelen of complete systemen te kunnen leveren in gelijkwaardige uitvoering en kwaliteit. De levertermijn, voor losse onderdelen, bedraagt maximaal vijf werkdagen in geval van onderdelen die de veiligheid beïnvloeden en worden geleverd tegen marktconforme prijzen. De overige onderdelen dient de levertermijn maximaal tien werkdagen te bedragen (in minimaal 90% van de leveringen)."
12	Programma van Eisen	3	E-22	Bedoelt u dat het opnamesysteem centraal, midden op de zuil moet zijn geplaatst met een verdikte stootplaat eromheen zoals we zagen tijdens de schouw?	Dat is toegestaan echter niet vereist.
13	Programma van Eisen	3	E-24	Uw huidige zuilen zijn voorzien van een stootplaat rondom het opnamesysteem. Is dat nu opnieuw wenselijk?	Dat is toegestaan echter niet vereist.
14	Programma van Eisen	3	E-25	De Europese Machinerichtlijn beschouwt onderlossende containers als transportdrager (hijslast) en niet als hijsmiddel/-werktuig. Dat neemt niet weg dat er periodiek volgens voorschrift inspecties/keuringen/onderhoud moet worden uitgevoerd om de veiligheid van de constructie te waarborgen. We verzoeken u daarom deze eis als volgt aan te passen: Opdrachtnemer waarborgt de veiligheid van de onderlossende container door deze periodiek (1x per 2 jaar) te keuren en waar nodig onderhouds- of vervangingsmaatregelen te nemen.	Dat is niet akkoord. De keuring zal worden verzorgd door een derde partij. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd. Voor de goede orde vermelden wij dat jaarlijks gekeurd te kunnen worden gelezen dient te worden als een keuring met een positief resultaat (dient goedgekeurd te worden). Afkeuring wordt gezien als een negatief resultaat (en voldoet daarmee niet).
15	Programma van Eisen	4	E-27	Is voorkomen van schade door onjuist gebruik de reden dat uw huidige zuilen zijn uitgerust met een stootplaat rondom het opnamesysteem? En wenst u dat opnieuw?	Zie het antwoord op vraag 13.
16	Programma van Eisen	4	E-28	Is met de bies de horizontale plaat bedoeld direct onder het Kinshofer-opnamesysteem, zoals gezien tijdens de schouw?	Dat is toegestaan, echter het mag ook op andere wijze worden uitgevoerd.
17	Programma van Eisen	4	E-28	Uw huidige areaal bestaat uit naar boven taps toelopende zuilen. Inschrijver neemt aan dat u voor het straatbeeld deze vorm wenst. Is dat correct?	De vorm van de zuilen is niet voorgeschreven.
18	Programma van Eisen	5	E-33	Wenst u voor behoud van het straatbeeld opnieuw naar boven smaller toelopende zuilen?	Zie het antwoord op vraag 17.
19	Programma van Eisen	5	E-40	Mogen de inwerpzoulen ook worden uitgevoerd met een 80 liter kantelsluis/klep in plaats van een dubbelschalige trommel..?	Dat is niet toegestaan. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
20	Programma van Eisen	6	E-47	Een opening van 450x500 is in de markt niet gebruikelijk. Amstelveen heeft momenteel voornamelijk deuren met een opening van 400x740mm. Gaat u ermee akkoord dat de huidige maatvoering wordt aangehouden? Zo niet, waarom niet?	De afmeting van de opening wordt aangepast van minimaal 450 x 500 mm naar minimaal 400 x 500 mm. De eis blijft verder ongewijzigd gehandhaafd.
21	Programma van Eisen	7	E-53	Gaat u ook akkoord met een voetgangersplatform uitgevoerd in een dikte van 4 / 6 mm? Deze hebben wij al vaak naar tevredenheid toegepast en is duurzamer ivm minder grondstofgebruik en voldoet verder aan alle eisen en gewenste kwaliteit.	Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
22	Programma van Eisen	7	E-53	Is een voetgangersplatform van 4/6mm dat voldoet aan NEN 13071 ook akkoord? Zo niet, waarom niet?	Zie het antwoord op vraag 21.
23	Programma van Eisen	7	E-59	Kunt u tekeningen en afmetingen doorgeven van de huidige, 3 verschillende typen, betonputten verstrekken?	Deze zijn niet beschikbaar.

**Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers" van Gemeente Amstelveen**

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
24	Programma van Eisen	7	E-59	Tijdens de schouw zijn vier betonputten getoond. Deze waren allemaal hetzelfde (circa 20 jaar oude uit 2 delen bestaande putten). Kunt u bevestigen dat er geen sprake is van 3 soorten putten? Zo niet, kunt u dan de afmetingen geven van de andere putten?	Uw opmerking is correct. Daarom wordt een nieuwe schouw georganiseerd waarbij deze betonputten wel worden getoond. De schouw zal plaatsvinden op donderdag 13 juli van 13.00 - 14.00 uur. Inschrijvers dienen zich uiterlijk woensdag 12 juli voor 14.00 uur hiervoor aan te melden bij de contactpersoon van deze aanbesteding (via de berichten module van TenderNed) . Na aanmelding zal de locatie worden gecommuniceerd. Vanwege deze schouw wordt er een extra mogelijkheid tot het stellen van vragen ingesteld. De vragen dienen uiterlijk vrijdag 14 juli 2023 voor 14.00 uur te zijn ingediend (op dezelfde wijze als de vragen voor de nota van inlichtingen). Deze vragen zullen uiterlijk op vrijdag 21 juli 2023 worden beantwoord (via een nota van inlichtingen op TenderNed).
25	Programma van Eisen	7	E-59	Onder punt E 59 omschrijft u dat het om drie verschillende betonputten gaat, waarbij het complete binnenwerk dient te worden vervangen. Tijdens de schouw hebben wij maar een type gezien namelijk een oud type Bammens met een ondersteuningspoer en een inwendige maat van 165 x 165 cm , tevens onder punt E 75 geeft u aan dat de betonmaat voor de nieuw te leveren putten max 170x170 cm buitenwerks dient zijn en dat al de huidige bestaande containers ook daarin dienen te passen. Dit lijkt mij qua maatvoering niet mogelijk, gezien de binnenmaat tijdens de schouw al 165 x165 is . Vraag : Kunt u bevestigen dat het maar om een type gaat die we gezien hebben bij de schouw en uitleggen de eis met de maatvoering gesteld onder punt E 75?	Uw opmerking is correct. Er zullen daarom geen bestaande containers in nieuw te leveren betonputten worden geplaatst.
26	Programma van Eisen	8	E-64	In de markt is 3mm al jaren een beproefde dikte die voldoet aan de NEN. Bent u bereid de eis op dit punt aan te passen? Zo niet, waarom niet?	Op basis van de eigen ervaring van de opdrachtgever is gekozen voor deze materiaaldikte. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
27	Programma van Eisen	8	E-74	Klopt het dat u 1 type betonput wenst die doormiddel van een inwendige constructie kan worden aangepast zodat deze geschikt is voor een 3 m3 en 4 m3 collectors?	Dat is correct.
28	Programma van Eisen	8	E-74	Geldt deze eis ook als het gaat om vervanging in bestaande betonputten? Omdat uit de schouw duidelijk is geworden dat de gemeente verschillende type betonputten binnen haar gemeente heeft staan?	Deze eis geldt uitsluitend voor nieuw te leveren betonputten.
29	Programma van Eisen	8	E-77	Klopt het dat u 1 type betonput wenst die doormiddel van een inwendige constructie kan worden aangepast zodat deze geschikt is voor een 3 m3 en 4 m3 collectors? En waarbij leegzuigen en leegknippen mogelijk is?	Dat is correct. Voor het leegknippen dient de containerondersteuning eenvoudig uitneembaar te zijn uit de betonput.
30	Programma van Eisen	8	E-77	Tijdens de schouw hebben we meerdere 5 m3 betonputten bekeken. Geldt deze eis als het gaat om vervanging van de collector in een bestaande betonput?	Deze geldt voor zowel levering van containers in nieuwe betonputten als in bestaande betonputten.
31	Programma van Eisen	9	E-78	Bedoelt u niet dat de putRAND minimaal 100mm moet kunnen worden opgehoogd?	Hiermee wordt bedoeld dat de betonput niet opnieuw moet worden geplaatst indien de straat met maximaal 100 mm wordt opgehoogd. Dit mag zowel door middel van ophoging van de betonput als door middel van de putrand worden gerealiseerd.
32	Programma van Eisen	9	E-81	Weet u dat er betonputten bestaan (zonder opdrijfvoorziening) die opdrijven in nagenoeg alle gevallen voorkomen? Voor de uitzonderingsgevallen bestaan er standaard op locatie te monteren anti-opdrijfvoorzieningen. Dat is, in het kader van de gevraagde mvo een duurzamer oplossing dan alle putten standaard voorzien van extra opdrijfvoorzieningen. Gaat u akkoord met een duurzamer oplossing? Zo niet, waarom niet?	Dat is niet akkoord, omdat de betonputten geschikt dienen te zijn om op alle locaties te kunnen worden geplaatst. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
33	Programma van Eisen	9	E-85	Tijdens de schouw hebben we meerder 5 m3 betonputten bekeken met verschillende type invalbeveiliging. In de nieuwe situatie wenst de aanbesteder slechts 1 type invalbeveiliging? Ook als het gaat om vervanging in de bestaande betonputten?	Voor deze aanbesteding is het uitsluitend toegestaan om de invalbeveiliging als type klappvloer aan te bieden (zowel voor nieuwe als reeds bestaande betonputten).
34	Programma van Eisen	11	E-108	In het kader van duurzaamheid willen wij u vragen bij de bestelling van de ondergrondse containers toch een minimum aantal van 3 stuks aan te houden. Mede om het aantal rijbewegingen en CO2 uitstoot te verminderen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Dat is niet akkoord. Zoals in de eis reeds beschreven zal opdrachtgever hier zoveel mogelijk rekening mee houden, echter dat kan niet altijd. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

**Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers" van Gemeente Amstelveen**

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
35	Programma van Eisen	12	E-110	Mogen we aannemen dat u binnen 1 week na levering goed- of afkeur geeft?	De opdrachtgever zal binnen maximaal twee weken na oplevering goed- of afkeur geven op de opgeleverde container.
36	Programma van Eisen	12	E-112	Aangezien de plaatsingswerkzaamheden geen deel uitmaken van de opdracht, verzoeken we u het eerste deel van deze eis te laten vervallen (50% betaling bij levering, 50% bij oplevering). Alleen het tweede deel van de omschrijving zou hier van toepassing moeten zijn, namelijk 100% na akkoord bij levering. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Dat is niet akkoord. Opdrachtgever wenst een "stok" achter de deur te houden indien de container na plaatsing niet akkoord kan worden bevonden.
37	<p><b><u>Mededeling van de aanbestedende dienst:</u></b>                      Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)</li> <li>• Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC</li> <li>• Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)</li> <li>• Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd</li> <li>• Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren</li> <li>• Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)</li> <li>• Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)</li> <li>• Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken</li> <li>• Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001 of ISO 14001</li> <li>• Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad</li> </ul>				