

Besteknummer: NB_AV_bermen en watergangen 2023-1
Maaien bermen en watergangen in de gemeente Neder Betuwe

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
25 Bermen en ruig gras terreinen	8
251 Maaien, maaisel niet verwerken	8
2511 <u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>	8
2517 <u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>	8
253 Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	9
2531 <u>Maaien bermen en taluds, 1x per jaar</u>	9
257 Invasieve soorten	9
2571 <u>Maaien invasieve soorten</u>	9
26 Watergangen en vijvers	10
2660 <u>Watergangen</u>	10
268 Maaien waterpartijen	11
2680 <u>Waterpartijen</u>	11
72 Inventarisatie flora & fauna	12
82 Ter beschikking stellen	12
9 Staartposten	14
91 Eenmalige kosten	14
95 Stelposten	14
3. Bepalingen	15
01 Algemeen en administratief	16
01 01 Algemene bepalingen	16
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	18
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	19
01 05 Betalingsregelingen	19
01 08 Bijdragen	20

01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	20
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	21
01 15	Geschillen	22
01 16	Verzekeringen	22
01 17	Vrijgekomen materialen	23
01 18	Beschermen te handhaven vegetatie	23
01 19	Arbeidsomstandigheden	25
01 20	Kwaliteitsborging	26
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	26
01 23	Communicatie	27
01 27	Bijzondere voorwaarden	27
01 29	Veiligheid	28
01 30	Bijzondere voorwaarden	29
50	Afval- en reinigingsdiensten	31
50 1	Afvaldiensten	31
50 12	Eisen en uitvoering	31
51	Groenvoorzieningen	32
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	32
51 02	Eisen en uitvoering	32
51 04	Risicoverdeling en garanties	34
51 1	Water en watergangen	34
51 11	Begrippen	34
51 15	Bijbehorende verplichtingen	34

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Avri
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is verspreid gelegen binnen de gemeente Neder Betuwe.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien bermen en watergangen.
- b. Uitmaaien schadelijke beplanting

05 Tijdsbepaling

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 01 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

De overeenkomst kan maximaal drie keer met één jaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd, telkens met één jaar. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst. Indien de verlengingsoptie door opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt is niet van toepassing.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bijbehorende tekeningen zijn te verkrijgen via de Viewer van Avri:

<https://avri.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=163ff8a9b32f4ca897ff8bdd1ee80b7e>

02 Peilen en hoofdafmetingen

NVT

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- BLVC-plan
- Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020
- Inschrijvingsleidraad

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
25			Bermen en ruig gras terreinen			
251			Maaaien, maaisel niet verwerken			
			Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag			
2511			<u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>			
251100	512501		Maaaien bermen en taluds.	are	7.706,20	V
			Situering: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1			
			Periode: augustus/september			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
251110	512501		Maaaien bermen en taluds.	are	899,32	V
			Situering: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1			
			Periode: augustus/september			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
251120	512505		Bijmaaaien rondom bomen.	st	7.199,00	V
			Periode: augustus/september			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		2.	Bomen in berm of talud			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per jaar			
251170	512501		Maaaien bermen en taluds.	are	13,65	V
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Situering: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.9. . . .	Eilandjes in watergang			
			Alleen bereikbaar over water			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1			
			Periode: augustus/september			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
251190	512505		Bijmaaaien rondom bomen.	st	3,00	V
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Alleen bereikbaar over water			
			Periode: augustus/september			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		2.	Bomen in berm of talud			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per jaar			
2517			<u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>			
251700	512501		Maaaien bermen en taluds.	are	417,08	V
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaaien uitzichthoeken binnen en buiten			
			de bebouwde kom			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1			
			Periode: mei/juni			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251710	512505	.	.	.	.	Bijmaaien rondom bomen. Periode: mei/juni Exact tijdstip op aanwijzing van de directie 2. Bomen in berm of talud 9. Gerekend is met 1 beurt per jaar	st	263,00	V	
251750	512502	.	.	.	.	Maaaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Situering: conform viewer Betreft maaaien bermstrook binnen en buiten de bebouwde kom. Breedte: circa 1,00 m 2. Standaard beheer . 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Aantal extra maaibeurten: 1 Periode: mei/juni Exact tijdstip op aanwijzing van de directie 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	118,35	V	
253		.	.	.	.	Maaaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Maaaien middels klepelmaaier is niet toegestaan.				
2531		.	.	.	.	<u>Maaaien bermen en taluds, 1x per jaar</u>				
253100	512501	.	.	.	.	Maaaien bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer . 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: augustus/september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie 9 Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	1.169,48	V	
253120	512506	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer . 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: augustus/september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie 9 Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer	are	1.169,48	V	
253130	512505	.	.	.	.	Bijmaaien rondom bomen. Periode: augustus/september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie 2. Bomen in berm of talud 9. Gerekend is met 1 beurt per jaar	st	324,00	V	
257		.	.	.	.	Invasieve soorten				
2571		.	.	.	.	<u>Maaaien invasieve soorten</u>				
257130	512599	.	.	.	.	Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs. Betreft: het uitmaaaien van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, op aanwijzing van de directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal verspreiden	m2	404,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
257140	512599		Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs. Betreft: het uitmaaïen van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, op aanwijzing van de directie Perceel: Talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal verspreiden	m2	48,00	V
257340	512599		Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs. Betreft: het uitmaaïen van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing van de directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaïsel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor opdrachtnemer	m2	1.420,00	V
257350	512599		Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs. Betreft: het uitmaaïen van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing van de directie Perceel: talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaïsel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor opdrachtnemer	m2	120,00	V
257500	512599		Maaïen bramen. Betreft: middels bosmaaïer maaïen van bramen, Pleksgewijs in berm en/of bosplantsoenranden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	V
257510	512599		Maaïen bramen. Betreft: middels bosmaaïer maaïen van bramen, Pleksgewijs in berm en/of bosplantsoenranden Perceel: talud 1:2 of steiler Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	25,00	V
26			Watergangen en vijvers Inclusief bijmaaïen rondom obstakels, duikers en langs beschoeiing en randen/koppen van de watergang. Circa 3 st per km. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaïen uitvoeren tot 3 dagen na het maaïen van de watergangen en vijvers.			
2660			<u>Watergangen</u>			
266010	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Situering: conform viewer Aantal maaibeurten: 1x per jaar Uitvoeringsperiode: week 35 tm 39 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1. Maaïsel op naastliggend terrein deponeren, verwerken volgens bestekspostnummers 266020 of 266030	m	102.995,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
266020	511412	.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij bestekpost 266010 Situering: conform viewer Aantal beurten: 1x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 266010 .9. Maaisel binnen 10 dagen na het maaien verwerken Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer	m	11.741,00	V
266030	511412	.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij bestekpost 266010 Situering: conform viewer Aantal beurten: 1x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 266010 .9. Tijdstip van verwerken: november / februari Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	91.254,00	V
266040	511401	.	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft: maaien geheel profiel van watergang Situering: conform viewer Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel. Aantal maaibeurten: 1x per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren , verwerken volgens bestekspostnummer 266060	m	342,55	V
266060	511412	.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij bestekpost 266040 Situering: conform viewer Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal beurten: 1x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 266040 .9. Tijdstip van verwerken: november / februari Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	342,55	V
268		.	.	.	.	.	.	Maaien waterpartijen			
2680		.	.	.	.	.	.	<u>Waterpartijen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
268010	511406	. 2.1.1.4.1.1	Uitmaaïen waterpartij. Situering: conform viewer Uitvoeringsperiode: week 35 t/m 39 Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspost 268020 of 268030	are	15,47	V
268020	511413	 1. .1.3	Verwerken maaïsel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Situering: conform viewer Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspost 268010 Tijdstip van verwerken: november / februari Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaïsel kneuzen en spreiden over het terrein	are	15,47	V
268310	511404	. 2.1.1.2.2.1	Uitmaaïen nat profiel van watergang. Situering: conform viewer Uitvoeringsperiode: week 35 t/m 39 Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspost 268330	m	175,00	V
268330	511412	. 1.9.2.1	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Situering: conform viewer Aantal beurten: Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspost 268310 Tijdstip van verwerken: november / februari Maaïsel binnen 10 dagen na het maaïen verwerken Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer	m	175,00	V
72			Inventarisatie flora & fauna			
720010	640199	. .	Inventariseren flora & fauna Betreft het inventariseren van aanwezige flora en fauna conform Bijlage B Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen. Voorafgaand aan de eerste onderhoudsronde.	keer	1,00	V
82			Ter beschikking stellen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820010	100501	. 1.	Inzetten van werknemer. Betreft: werknemer inclusief electrisch aangedreven bosmaaier t.b.v. het pleksgewijs maaien. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	120,00	V	
820050	100518	. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Betreft: tractor met herder inclusief klepelmaaier of maaikorf Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: herder met klepelmaaier of maaikorf Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	120,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	472799		Stelpost reinigen duikers.	EUR	5.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
			Reinigen van duikers, op aanwijs van de directie				
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotale.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.
- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 03 De directie houdt 4 maal per jaar een bouwbespreking met de opdrachtnemer, omtrent de voortgang van het werk. De opdrachtnemer maakt verslag van de bouwbespreking. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de opdrachtnemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.
- 04 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.
- 05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat

HFD PAR ART LID

aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.
In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen.
De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden aan de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is. De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

- 06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.
- 07 De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen.
Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverd "past performance"-formulier.
Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance".
Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".
- 08 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 01 16 Algemene uitvoering werkzaamheden

- 01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 04 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken nabij een

HFD PAR ART LID

begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart.

- 05 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 01 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd in de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde lay-out. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 02 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 03 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.

01 02 04 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting per e-mail mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post.

HFD PAR ART LID

Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.

- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekpost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} * \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.

01 02 05 Beëindiging contract

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van een jaar met de optie om drie keer te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de opdrachtnemer de eenheidsprijzen één jaar gestand te doen, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt. De berekening van de nieuwe eenheidsprijzen zal gebeuren conform artikel 01.04.03 van de Standaard. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 65% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 25%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief. De verrekening van de eenheidsprijzen voor de verlenging wordt berekend over de RAW index in de periode van augustus 2023 tot en met juli 2024.

01 05 Betalingsregelingen

HFD PAR ART LID

01 05 02 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de opdrachtnemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 In afwijking van paragraaf 39 lid 02 vindt geen herziening van verrekenprijzen plaats indien meer dan 110% of minder dan 90% van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt.

01 08 Bijdragen**01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

- 05 Het toepassen van verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW dient in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigdheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 07 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Neder Betuwe alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur)
Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 02 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 03 Voor de maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

HFD PAR ART LID

04 De maaiwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.

05 In aanvulling op het gestelde in lid 04, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 15 Geschillen

01 15 01 Bemiddeling

01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.

Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtnemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het

HFD PAR ART LID

geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij die de schade heeft veroorzaakt.

- 04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft. Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 04 van dit artikel van toepassing.

- 02 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.

- 05 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden. Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.

- 06 De directie kan de aannemer opdragen om vrijgekomen maaisel op locaties met beschermde soorten te vervoeren naar en te verwerken op een andere, door de directie aan te geven, locatie. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de AVRI. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard

01 18 Beschermen te handhaven vegetatie

01 18 02 Schadevergoeding

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.05 van de standaard komt te vervallen. Hiervoor in de

HFD PAR ART LID

plaats moet lid 09 van deze bepaling gelezen worden.

- 02 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen, ecologische bermen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m1 haag;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 grasveld/gras
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 ecologische berm;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard.
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 03.
- 05 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 06 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 07 Insporingen op verhardingen en gras zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.
- 08 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.
- 09 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
- korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
- Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 10 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn

HFD PAR ART LID

personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

- 11 In aanvulling op het gestelde in lid 7 zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De taxateur maakt de berekening. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 12 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 13 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging.
De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen.
Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld.
Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht.
Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
 - Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;

HFD PAR ART LID

- Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
- Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
- Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
- Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
- Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
- Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Waterschap

- 01 Door het waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een schouwbrief toestuurt, zal een korting van €250,00 per schouwbrief worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het waterschap gewenste toestand moet worden gebracht zonder verrekening.
- 03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 02 Kortingen

- 01 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
 - voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringsdraden en/of sluiten van hekken., alsmede het beschadigen van afrasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

HFD PAR ART LID

01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard moet de aannemer aantonen dat zijn personeel beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van certificaten.
Per in te zetten ploeg werknemers dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 1 (of daarmee als gelijkwaardig erkend). Van de leidinggevende medewerkers van de aannemer belast met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2 (Yuverta) of wet natuurbescherming Certificaat Stadswerk Natuurbeschermingswet niveau 1 of 2 (stadswerk).

01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.02 lid 01 van de standaard, wordt In kader van de uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek van de aannemer tevens verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen, die voortvloeien uit de handhaving van de Wet natuurbescherming.

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in 01.22.04 lid 01 van de Standaard is er meldingsplicht en registratie van de locatie door de aannemer wanneer de aannemer of door hem in te zetten personeel c.q. door hem in te zetten onderaannemers, getuige zijn van onzorgvuldig handelen door derden ten nadele van rodelijst soorten.
- 02 Indien de waarnemingen van de in lid 02 genoemde onzorgvuldige handelingen van dien aard zijn dat ze (grote) schade aan het milieu kunnen toebrengen dienen zij onmiddellijk of tenminste zo spoedig mogelijk bij de directie gemeld te worden.
- 03 De rapportage van de registratie en melding c.q. de vastlegging ervan, zoals omschreven in de Standaard en in lid 01 van dit artikel wordt door de aannemer binnen 3 werkdagen na het einde van de betreffende werkweek bij de directie ingeleverd. Spoedeisende rapportages en of meldingen dienen terstond (althans zo spoedig mogelijk) gemeld te worden bij de directie.

01 23 Communicatie**01 23 03 Communicatie tijdens uitvoering**

- 01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 27 Bijzondere voorwaarden

HFD PAR ART LID

01 27 06 Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.

- 01 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken.
- 02 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.
Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt: vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels; vijftentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting; honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen;
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.
- 05 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 27 07 Schade aan opstallen

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging.
De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen.
Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld.
Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht.
Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 29 Veiligheid

HFD PAR ART LID

01 29 03 Veiligheids checklist aannemers

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

01 30 Bijzondere voorwaarden**01 30 01 Wet arbeid vreemdelingen**

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav. De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
 - a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
 - b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten. De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

01 30 02 Wet aanpak schijnconstructies

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Afvaldiensten****50 12 Eisen en uitvoering****50 12 29 Eisen aan afvaldumpingen**

01 De aannemer moet elke afvaldumping in het werkgebied melden bij de directie.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 02 Aziatische duizendknoop**

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
- 05 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 06 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

HFD PAR ART LID

51 02 03 Maaien

- 01 Gras langs watergangen en vijvers maaien tot aan de insteek, bij beschoeiing tot maximaal 20 cm uit de kantbeschoeiing.
- 02 Bij het maaien van bermen, watergangen en waterkanten moet de (0 tot 2 jaar) houtige opslag worden afgemaaid.
- 03 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine gebruikt worden.
- 04 Tot het maaien van de watergangen behoort ook het maaien op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen en kunstwerken.
- 05 Bij het (bij)maaieren nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.

51 02 04 Verzamelen maaisel

- 01 Het verzamelen van het afgemaaide gras, slootvuil, zwerfvuil/puin en takken/groenafval.

51 02 11 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen
- 02 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 04 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 06 Bij gebruik van kleine machines (bosmaaier, bladblazer etc.) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.
- 07 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

HFD PAR ART LID

51 04 Risicoverdeling en garanties**51 04 02 Risicoverdeling en garanties maaien bermen en watergangen**

- 01 Tot het maaien van kruidachtige vegetaties, bermen, watergangen, vijvers en sloten behoort tevens het afzetten van jonge (0 tot 2 jaar) houtachtige opslag en bijmaaien bij bomen en obstakels zonder verdere verrekening van meerwerk.

51 1 Water en watergangen**51 11 Begrippen****51 15 Bijbehorende verplichtingen****51 15 01 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: NB_AV_bermen en watergangen 2023-1

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
NB_AV_bermen en watergangen 2023-1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: NB_AV_bermen en watergangen 2023-1

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
25	Bermen en ruig gras terreinen				
251	Maaien, maaisel niet verwerken				
2511	<u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>				
251100	Maaien bermen en taluds.	are	7.706,20V		
251110	Maaien bermen en taluds.	are	899,32V		
251120	Bijmaaien rondom bomen.	st	7.199,00V		
251170	Maaien bermen en taluds.	are	13,65V		
251190	Bijmaaien rondom bomen.	st	3,00V		
2517	<u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>				
251700	Maaien bermen en taluds.	are	417,08V		
251710	Bijmaaien rondom bomen.	st	263,00V		
251750	Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -.	km	118,35V		
253	Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen				
2531	<u>Maaien bermen en taluds, 1x per jaar</u>				
253100	Maaien bermen en taluds.	are	1.169,48V		
253120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.169,48V		
253130	Bijmaaien rondom bomen.	st	324,00V		
257	Invasieve soorten				
2571	<u>Maaien invasieve soorten</u>				
257130	Uitmaaien reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs.	m2	404,00V		
257140	Uitmaaien reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs.	m2	48,00V		
257340	Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs.	m2	1.420,00V		
257350	Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs.	m2	120,00V		
257500	Maaien bramen.	m2	250,00V		
257510	Maaien bramen.	m2	25,00V		
26	Watergangen en vijvers				
2660	<u>Watergangen</u>				
266010	Uitmaaien watergang.	m	102.995,00V		
266020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	11.741,00V		
266030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	91.254,00V		
266040	Uitmaaien watergang.	m	342,55V		
266060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	342,55V		
268	Maaien waterpartijen				
2680	<u>Waterpartijen</u>				
268010	Uitmaaien waterpartij.	are	15,47V		
268020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	15,47V		
268310	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	175,00V		
268330	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	175,00V		
72	Inventarisatie flora & fauna				
720010	Inventariseren flora & fauna	keer	1,00V		
82	Ter beschikking stellen				
820010	Inzetten werknemer.	uur	120,00V		
820050	Inzetten tractor.	uur	120,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost reinigen duikers.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				