

NOTA VAN INLICHTINGEN
BEHORENDE BIJ RAAMOVEREENKOMST SB-23-020

Raamovereenkomst Klein Asfaltonderhoud 2023-2024
Opdrachtgever: gemeente Heerlen





Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: SB-23-020

Raamovereenkomst Klein asfaltonderhoud 2023-2024
Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Met:

- 1 bijlage;
- 1 inschrijvingsstaat.

Born, 05 juli 2023

gezien:



Nota van Inlichtingen

Behorende bij raamovereenkomst SB-23-020

De bij de raamovereenkomst behorende inschrijvingsstaat komt te vervallen en wordt vervangen door de aan de nota van inlichtingen toegevoegde inschrijvingsstaat.

In het kader van de opgestelde raamovereenkomst d.d. 16 juni 2023 zijn de volgende vragen gesteld:

- Verwezen wordt naar bijlage 3 van deze nota.

De volgende bijlagen wijzigen of worden toegevoegd:

- 3. Antwoordformulier Nota van Inlichtingen.

De op basis van de aanpassing gewijzigde hoeveelheden zijn opgenomen in de nota van inlichtingen.

In de raamovereenkomst d.d. 16 juni 2023 worden de navolgende aanpassingen en wijzigingen verwerkt:

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	7
2 Wijziging	9
2 Grondwerk	9
21 Aanvullen bermen	9
3 Vervangen putafdekkingen in asfalt	11
34 Bijleveren putranden	11
5 Bitumineuze verhardingen	12
51 Wegfundering incl. semi-verharding	12
512 Onderhoud voet- en fietspaden	12
3. Bepalingen	13
01 Algemeen en administratief	15
01 21 RAW-raamovereenkomst	15
51 Groenvoorzieningen	16
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	16
51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen	16





2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens





04 Bijlagen

De volgende bijlagen worden toegevoegd aan de raamovereenkomst:

3. Antwoordformulier Nota van Inlichtingen.





2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Wijziging				
			Hoofdstuk 2 komt te vervallen en wordt vervangen door				
			onderstaand hoofdstuk 2.				
2			Grondwerk				
21			Aanvullen bermen				
210010	220301		Grond verwerken in bermen.	m3	100,00 F		
			Situering: bermen t.p.v. overlaagde voet- en fietspaden				
			Grondsoort: teelgrond (zie bepaling 51.06.01 in deel 3 van dit	m3		100,00 L	
			bestek)				
		6.	Hoogte van 0,01 m tot 0,10 m, zonder overhoogte				
		.9. . . .	Breedte tot 0,50 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
210040	512199		Zaaïen bermen.	are	20,00 F		
			Situering: bermen t.p.v. overlaagde voet- en fietspaden				
210041	222107		Frezen.	are		20,00 I	
			Situering: bermen t.p.v. overlaagde voet- en fietspaden				
			Grondsoort: teelgrond aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			210010				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
210042	510199		Vrijmaken van stenen en puin.	are		20,00 I	
			Situering: bermen t.p.v. overlaagde voet- en fietspaden				
			Betreft: het verwijderen van aanwezige stenen en puin t.p.v. de				
			in te zaaïen bermen				
			Rekening houden met ca. 0,16 ton/are				
			Vrijgekomen materialen dienen te worden gereinigd voordat deze				
			worden hergebruikt in het werk of worden afgevoerd van het				
			werk. Vervolgens dient de strategie voor circulariteit te worden				
			gevolgd als beschreven in artikel 01.17.07 in deel 3 van dit				
			bestek.				
210043	221131		Egaliseren.	are		20,00 I	
			Situering: bermen t.p.v. overlaagde voet- en fietspaden				
			Grondsoort: teelgrond aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			210010				
			Breedte tot 0,50 m				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
210044	512101		Zaaïen.	are		20,00 I	
			Situering: bermen t.p.v. overlaagde voet- en fietspaden				
			Grondsoort: teelgrond aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			210010				
			Breedte tot 0,50 m				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken				
			door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. .	Zaadmengsel te leveren volgens bestekspostnr(s). 210050 t/m				
			210100				
			Maximaal 1,5 kg/100 m2				
		2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
		1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210050	512199		Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	20,00	F	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 210040				
			Zaadmengsel: Bar Roadside B3	kg			20,00 L
			Leverancier: Barenburg				
			Hoeveelheid 1,50 kg/are				
			Leveren op de plaats van verwerking				
210060	512199		Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	10,00	F	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 210040				
			Zaadmengsel: Staygreen 1	kg			10,00 L
			Leverancier: Advanta Seeds				
			Hoeveelheid 0,56 kg/are				
			Leveren op de plaats van verwerking				
210070	512199		Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	5,00	F	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 210040				
			Zaadmengsel: Staygreen 3	kg			5,00 L
			Leverancier: Advanta Seeds				
			Hoeveelheid 0,15 kg/are				
			Leveren op de plaats van verwerking				
210080	512199		Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	2,00	F	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 210040				
			Zaadmengsel: Staygreen 5	kg			2,00 L
			Leverancier: Advanta Seeds				
			Hoeveelheid 0,03 kg/are				
			Leveren op de plaats van verwerking				
210090	512199		Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	5,00	F	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 210040				
			Zaadmengsel: Advanta Aurora	kg			5,00 L
			Leverancier: Advanta Seeds				
			Hoeveelheid 0,20 kg/are				
			Leveren op de plaats van verwerking				
210100	512199		Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	5,00	F	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 210040				
			Zaadmengsel: Advanta Flower Power	kg			5,00 L
			Leverancier: Advanta Seeds				
			Hoeveelheid 0,20 kg/are				
			Leveren op de plaats van verwerking				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Vervangen putafdekkingen in asfalt				
34			Bijleveren putranden				
340010			Regel 3, de hoeveelheid ter inlichting wordt toegevoegd.				
340010	252799		Leveren putrand.	st	15,00	F	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 320021				
			Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel,	st			15,00
			verkeersklasse D-400kN volgens NEN-EN-124				L
			- Leverancier: Nering Bögel o.g.				
			- Type N600 NB-R Centerfix				
			- Mangat Ø610mm.				
			- Hoogte: 160 mm				
			- Deksel voorzien van tweezijdige				
			rubberoplegging/opsluiting (SBR)				
			- Deksel zonder vergrendeling				
			- Voorzien van deksel opschrift:				
			regenwater/vuilwater/infiltratie water				
			- Voorzien van rand opschrift:				
			RW-VW-IW				
			Putafdekking leveren onder KOMO productcertificaat volgens				
			BRL9203				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Bitumineuze verhardingen				
51			Wegfundering incl. semi-verharding				
512			Onderhoud voet- en fietspaden				
512030			Positie 1, inhoud 9, de aard van de hoeveelheid ter inlichting wijzigt van 'L' in 'I'.				
512030	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.	ton	80,00	F	
			Betreft: het opvullen van gaten en verzakkingen in onverharde voet- en fietspaden				
		9.	ongebonden verhardingslaag van steenmengsel, te leveren volgens bestekspostnr(s). 512040 t/m 512070	ton			80,00 I
		. . . 1 . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							
							



3. B e p a l i n g e n



HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

06 In afwijking van lid 01 t/m 05 van paragraaf 01.21.12 van de Standaard zijn de prijzen per eenheid, binnen de RAW-raamovereenkomst, vast t/m 31 december 2024.

Daarna, bij een eventuele verlenging van de opdracht, worden de prijzen per eenheid geïndexeerd, overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2023 = 100) voor deelgebied 42/43.

07 Lid 07 wordt toegevoegd aan bepaling 01.21.12

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \times 100\%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het laatste kwartaal van 2024

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \times 100\%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.



HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen****51 06 01 Teelgrond**

08 Bepaling 51.06.01 wordt toegevoegd aan dit bestek.

Teelaarde is nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas en wordt geproduceerd en uitgeleverd met BRL 9335-4 keurmerk en voldoet tevens aan de achtergrondwaarde voor schone grond en aan de eisen uit de Standaard RAW 2020, teelgrond toepassingsgebied A1+B1+C1.



Nota van Inlichtingen

Behorende bij raamovereenkomst SB-23-020

Aldus opgemaakt te Born, 05 juli 2023

Plangroep Heggen B.V.

R. Haenraets

Behoort bij: SB-23-020

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)





BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende en opruimingswerkzaamheden				
11	Repareren wegoversteken nutsleidingen ('overhakkers')				
110010	Opbreken betonstraatstenen, kf, <1,50 m, afv. verw.	m2	1.000,00F		
110020	Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,50-3,00 m, afv. verw.	m2	200,00F		
110030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	1.000,00F		
12	Asfaltreparatievakken rijweg, fiets- en voetpaden				
120010	Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm, 0,50-1,00 m, afv. verw.	m2	5.000,00F		
120020	Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm, 1,00-1,50 m, afv. verw.	m2	3.000,00F		
120030	Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm, 1,50-2,50 m, afv. verw.	m2	3.000,00F		
120040	Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm, 2,50-4,00 m, afv. verw.	m2	3.000,00F		
120050	Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm, >4,00 m, afv. verw.	m2	1.000,00F		
120060	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken, <1,50 m	m2	8.000,00F		
120070	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken, 1,50-3,00 m	m2	6.000,00F		
120080	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken, >3,00 m	m2	1.000,00F		
13	Onderhoud voet- en fietspaden				
130010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, voet/fietspad, <1,50 m	m2	3.000,00F		
130020	Schoonmaken verhardingsoppervlak, voet/fietspad, 1,50-3,00 m	m2	2.000,00F		
130030	Afsteken overgroeide kanten, met kantopsluiting.	m	500,00F		
130040	Afsteken overgroeide kanten, zonder kantopsluiting.	m	500,00F		
130050	Afsteken overgroeide kanten, halfverharding.	m	250,00F		
130060	Verw. teevr. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, afv. verw.	m2	100,00F		
2	Grondwerk				
21	Aanvullen bermen				
210010	Grond verwerken in bermen, dik 10-100 mm.	m3	100,00F		
210040	Zaaien bermen.	are	20,00F		
210050	Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	20,00F		
210060	Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	10,00F		
210070	Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	5,00F		
210080	Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	2,00F		
210090	Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	5,00F		
210100	Leveren zaadmengsel, bermen.	kg	5,00F		
3	Vervangen putafdekkingen in asfalt				
31	Putranden vervangen door ronde putranden (O-linq)				
310010	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	60,00F		
310020	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	60,00F		
32	Vierkante putafdekkingen op hoogte brengen				
320010	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	60,00F		
320020	Aanbrengen bestaande putafdekking in asfalt.	st	60,00F		
34	Bijleveren putranden				
340010	Leveren putrand, N600 NB-R Centerfix.	st	15,00F		
4	Elementenverhardingen en trottoirbanden				
41	Inclusief maken van voetpaden middels zakbanden				
411	Opruimingswerkzaamheden				
411010	Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.	m	50,00F		
411020	Opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm, afv. verw.	m	50,00F		
412	Aanbrengen inritbanden				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4121	Trottoirband 130/150				
412110	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 200 mm, inrit.	m	25,00F		
412120	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, verl. inrit.	m	25,00F		
4122	Trottoirband 180/200				
412210	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, inrit.	m	25,00F		
412220	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl.	m	25,00F		
5	Bitumineuze verhardingen				
51	Wegfundering incl. semi-verharding				
511	Repareren wegoversteken nutsbedrijven ('overhakkers')				
511010	Profileren van oppervlakken, breedte gem. 1,00 m.	m2	1.000,00F		
511020	Profileren van oppervlakken, breedte gem. 2,00 m.	m2	200,00F		
512	Onderhoud voet- en fietspaden				
512010	Profileren van oppervlakken, breedte tot 1,50 m.	m2	2.000,00F		
512020	Profileren van oppervlakken, breedte 1,50 tot 3,00 m.	m2	2.000,00F		
512030	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	80,00F		
512040	Lev. ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/16	ton	60,00F		
512050	Lev. ongebonden steenmengsel, betongranulaat 0/16	ton	60,00F		
512060	Lev. ongebonden steenmengsel, silex 0/16	ton	60,00F		
512070	Lev. ongebonden steenmengsel, gebroken steenslag 0/22	ton	60,00F		
52	Bitumineuze verharding				
521	Repareren wegoversteken nutsleidingen				
521010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	2.000,00F		
521020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, <1,00 m.	ton	200,00F		
521030	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 1,00-2,50 m.	ton	30,00F		
521040	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 1,00-2,50 m.	ton	200,00F		
521050	Nabehandelen naden.	m	2.000,00F		
522	Asfalt reparatievakken rijweg, fiets- en voetpaden				
522010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	10.000,00F		
522020	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, <1,00 m.	ton	400,00F		
522030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 1,00-2,50 m.	ton	400,00F		
522040	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, >2,50 m.	ton	125,00F		
522060	Nabehandelen naden.	m	13.000,00F		
523	Overlagen fietspaden				
523010	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 1,00-2,50 m.	ton	200,00F		
523020	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, >2,50 m.	ton	80,00F		
524	Scheurreparaties				
524010	Repareren van scheuren in asfalt V-flex methode	m	1.500,00F		
53	Oppervlaktebehandeling				
531	Enkelvoudige oppervlaktebehandeling				
531010	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling, <1,50 m.	m2	5.000,00F		
532	Dubbele oppervlaktebehandeling				
532010	Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling.	m2	5.000,00F		
533	Penetratielaag				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533010	Aanbrengen penetratielaag, <2,00 m	m2	1.000,00F		
533020	Aanbrengen penetratielaag, >2,00 m	m2	1.000,00F		
54	Aanbrengen overige deklagen				
5410	<u>Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton 0/3.</u>				
541010	Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton 0/3 b<2,50 m.	m2	4.000,00F		
541020	Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton 0/3 b>2,50 m.	m2	4.000,00F		
5420	<u>Aanbrengen slijtslemlaag met EAB 0/6</u>				
542010	Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton 0/6 b<2,50 m.	m2	4.000,00F		
542020	Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton 0/6 b>2,50 m.	m2	4.000,00F		
6	Verkeersmaatregelen				
610	Vorbereidende werkzaamheden				
6101	<u>Verkeersplan</u>				
610110	Maken verkeersplan en tekening(en)	keer	20,00F		
6102	<u>Vooraankondiging</u>				
610210	Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden	keer	20,00F		
611	Figuur 1205 - Versmallen tot 1 rijstrook				
611010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	keer	50,00F		
611020	Omzetten afzetting(en), 1205.	keer	50,00F		
612	Figuur 1306 - Versmallen tot 1 rijstrook				
612010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1306a.	keer	50,00F		
612020	Omzetten afzetting(en), 1306a.	keer	50,00F		
612030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1306c.	keer	50,00F		
612040	Omzetten afzetting(en), 1306c.	keer	50,00F		
613	Overige bebording				
613010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, J25+A013	st	50,00F		
613020	Toepassen tekstborden afzettingen.	st	100,00F		
613030	Toepassen geleidebakens (schildjes)	st	500,00F		
613040	Toepassen verkeerskegels	st	1.500,00F		
8	Werken van algemene aard				
81	Inzetten van werknemers en materieel				
811	Inzetten van werknemers op afroep				
811010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	150,00F		
811020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, uitvoerder.	uur	50,00F		
811030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	2.500,00F		
812	Inzetten materieel op afroep				
812010	Inzetten compressor, incl. bediening.	uur	50,00F		
812020	Inzetten vrachtauto 6 x 4.	uur	50,00F		
82	Diverse werken van algemene aard				
820010	Coördinatie werkzaamheden.	keer	30,00F		
820020	Opstellen actualiseren en uitvoeren V&G-plan	keer	5,00F		
820030	Opst.en actualis.gedetailleerd tijdschema/werkplan	keer	10,00F		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820040	Opstellen van een deelopdracht	keer	10,00	F	
820050	Melden van mechanische grondbewerkingen	keer	20,00	F	
820060	Verzamelen afvalstromen.	keer	10,00	F	
820070	Communicatie bewoners en belanghebbenden,	st	1.500,00	F	
820080	Opstellen van materiaalpaspoorten.	st	500,00	F	
820090	Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen.	st	1,00	F	
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				