

## Memo

|                 |                      |        |                                   |
|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Onderwerp       | AHN5 2023, afspraken | Datum: | 15-2-2023                         |
| Opgesteld door: | Henk Lambers         | CC:    | Jeroen Leusink<br>Ingrid Alkemade |

| Onderdeel     | Onderwerp                                                                | Afspraak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geometrie     | Referentiemetingen                                                       | Er worden extra referentievelden gebruikt in het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard voor een hogere nauwkeurigheid. Het gaat om 4 extra referentievelden hoogte, 4 extra controlevelden hoogte, en 4 extra controlevelden planimetrie.                                                                                                                                                                                                                  |
| Geometrie     | Aansluiting tussen P1 en P2                                              | Het overgangsgebied tussen P1 (West) en P2 (Noord) zal bij voorkeur als één geheel worden aangesloten, om te voorkomen dat er een rand zal ontstaan in de leveringen tussen P1 en P2. Voor de levering van P1 zullen de blokken gevuld zijn met alle data, maar de stroken zullen bestaan uit enkel P1 strooknummers 1001 en verder. Voor de levering van P2 zullen de blokken ook gevuld zijn met alle data, maar de stroken zullen bestaan uit enkel P2 strooknummers tot en met 2112. |
| Classificatie | Dynamische kust a.g.v. getijde-verschillen.                              | Laagste is maaiveld, hogere punten naar extremen. Er kan dan een “randje” ontstaan op de overgang overlap/enkele strook. Geadviseerd is om hoogteverschilgrids tussen de stroken te gebruiken om locaties te kiezen waar het hoogteverschil zo klein mogelijk is om daar op de andere strook over te gaan.                                                                                                                                                                               |
| Classificatie | Werkzaamheden zoals hopen zand.                                          | Laagste is maaiveld, andere punten naar extremen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classificatie | Pilaren van gebouwen                                                     | Deze worden geclassificeerd naar ‘overig’ zoals muren. Dit is afwijkend van de BGT waar ze staan als brug/kunstwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classificatie | Ribbels op het strand, sporen van machines op strand en akkers met water | Classificeren als maaiveld, tenzij het een “groter” wateroppervlak betreft. In principe mag er niet gevlogen worden als er veel water op het land staat, maar als er incidenteel tractersporen onder water staan mag dit als maaiveld geclassificeerd worden. Op het strand voorkomende grote plassen net                                                                                                                                                                                |

|               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                            | achter de buitenste kustlijn, omdat daar het strand net wat lager is, moeten wel als water geclassificeerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classificatie | Overgroeide duikers        | Classificeren als maaiveld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classificatie | Woonboten/botenhuisen etc. | In de buitengebieden (waar de ligplaatsen blijkbaar nogal ruim zijn gedefinieerd in de BGT) de daadwerkelijke woonboten in ieder geval wel als bebouwing te classificeren, en de omliggende panden/ bebouwing naar eigen inzicht te classificeren (uitgaande van de BAG definitie). Bij de controle mogen deze overige panden niet tot afkeuring gaan leiden.<br>Alternatief (als het lastig is): Alle bebouwing binnen een polygoon als bebouwing classificeren. Dit soort keuzes moeten goed beschreven zijn in de rapportage van de levering. |
| Classificatie | Overstekende balkons       | De besteisen worden aanhouden, oftewel muren en hangende balkons classificeren als klasse 'overig'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |