

Bijlage 3 – Plan van eisen

Algemeen	
1	De te leveren machine is nieuw af fabriek en ongebruikt
2	De algemene garantietermijn betreft een periode van ten minste 24 maanden (gerekend vanaf de datum van aflevering). Binnen deze garantietermijn dient inschrijver alle gebreken, storingen of disfunctioneren kosteloos te herstellen of op te lossen
3	Kleur machine is standaard kleur af fabriek
4	De machine is specifiek voor dit doel ontworpen (geen tractor met aanbouw)
5	De inschrijver is dealer van de machine
6	Een derde partij levert en voert de bestickering uit, dit valt buiten de aanbidding
7	Alles dient te voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en alle RDW en CE-machine richtlijnen
8	Voor aflevering van de maaimachine dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor goedkeuring van de Dienst Wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling. De maaimachine is bij aflevering voorzien van een kenteken en staat op naam van de gemeente Heerenveen.
9	Inschrijver geeft opdrachtgever toestemming ook de machine door haar eigen technische dienst (Omrin) te laten repareren om de bedrijfszekerheid en daarmee de inzet van het voertuig zoveel mogelijk te garanderen. Voorwaarde hierbij is dat reparatie geschiedt volgens de gestelde normen en richtlijnen van de inschrijver. De garantie blijft te allen tijde gewaarborgd.
10	Beschikbaarheid. De machine mag voor het uitvoeren garantie reparaties maximaal 3 werkdagen on-beschikbaar zijn voor opdrachtgever. Indien de machine langer dan 3 werkdagen achtereen on-beschikbaar wordt, dient opdrachtnemer gelijkwaardig vervangend materiaal te leveren. Indien de termijn van 3 werkdagen overschreden wordt, dient opnemer kosteloos een gelijkwaardig vervangende machine beschikbaar te stellen.
11	Indien opdrachtnemer geen gelijkwaardige machine kan leveren binnen 3 werkdagen, is opdrachtgever gerechtigd de kosten van vervangend vervoer (huurkosten maaimachine derde partij) bij opdrachtnemer in rekening te brengen.
12	Inschrijver verzorgt kosteloos technische ondersteuning voor de monteur van de technische dienst (Omrin).
13	In geval van een combinatie van inschrijvers of indien er gewerkt wordt met onderaannemers is de hoofdaannemer (inschrijver) verantwoordelijk voor het juist functioneren van de gehele machine.
14	De machine wordt afgeleverd met een, door de hoofdaannemer gegeven, uitgebreide instructie in Nederlandse taal op locatie aan zowel bestuurders als medewerkers van de werkplaats
15	Alle componenten van de machine die regelmatig of dagelijks onderhoud vereisen, dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamheden
16	Opdrachtnemer heeft een servicedienst, die 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) bereikbaar is tussen 07.00 en 18.00 uur
17	Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor 90% van de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 4 uur ter plaatse van het servicesteunpunt van de opdrachtnemer zijn.
18	De technische ondersteuning en onderdelenvoorziening zijn gedurende 7 jaar na levering van het voertuig gewaarborgd
19	Inschrijver levert met de levering de volgende documentatie, geschreven in de Nederlandse taal, aan: 1 Werkplaatshandboek , met daarin de volgende onderwerpen - Onderhoudsintervallen

	• Onderhoud uit te voeren door gebruiker • Overzichtelijke schema's van elektronica 2 Chauffeurs/bedieningshandboek met daarin bedieningshandleiding en veiligheidsinstructies
20	Betaling van de machine is binnen 30 dagen na aflevering op de Gemeentewerf in Heerenveen.
Technische eisen	
21	De maaier heeft 4x4 aandrijving met automatische inschakeling
22	De maaier is voorzien van volledige wegverlichting volgens wegenverkeerswet
23	De rijsnelheid op de weg minimaal 25 km/u
24	De maaisnelheid minimaal 12 km/u
25	De maaibreedte minimaal 315 cm
26	De Maaihoogte minimaal 30 mm
27	De maaier is voorzien van een verstevigde achterbumper
28	Transportbreedte van de maaier is maximaal 215 cm
29	De maaiers dienen volledig hydraulisch aangedreven te zijn.
30	De maaiers zijn voorzien van stuurbekrachtiging
Maaidekken	
31	De maaier dient te zijn voorzien van minimaal 3 maaidekken
32	Elk maaidek dient afzonderlijk van elkaar met een hydromotor aangedreven te worden.
33	De maaier is uitgevoerd met aanrijdbeveiliging op de zijdekken
34	De maaier wordt afgeleverd met 1 set reserve messen per machine. Gelijk aan afgeleverde machine
Cabine	
35	De cabine is voorzien van een Grammer Maximo Dynamic stof Agri stoel (MSG95AL/741).
36	De maaier wordt geleverd met een ruime, geluidsarme cabine met ergonomische instap
37	Om een goede werkhouding te bevorderen is de bediening in de cabine altijd goed zichtbaar en bereikbaar. Ook voor langere / kortere mensen
38	De bediening in de cabine dient geïntegreerd te zijn in de armleuning, deze dient tevens instelbaar te zijn voor een goede werkhouding.
39	De cabine heeft ruimte voor o.a. verbandtrommel en persoonlijke spullen zoals een o.a. een koelbox
40	De cabine heeft airconditioning inclusief pollenfilter geïntegreerd in het ventilatiesysteem met voldoende capaciteit voor een goede ontwazeming op alle ramen
41	In de cabine is minimaal 1 12 Volt aansluiting aanwezig
42	De cabine heeft een verstelbaar stuur
43	In de cabine is een Radio-CD speler met USB en Bluetooth voor mobiele telefoon voorzien van minimaal 2 speakers geplaatst
44	De cabine is voorzien van warmte werend veiligheidsglas, voorruit is gelaagd
45	De cabine is voorzien van ruitenwisser inclusief sproeier
46	De cabine is voorzien van een rubberen mat
47	De cabine is voorzien van een brandblusser (los bijleveren)
48	De cabine is voorzien van een EHBO trommel (los bijleveren)
Motor / Aandrijving	
49	De maaier wordt geleverd met een energiezuinige en milieuvriendelijke 4 cilinder diesel motor dat voldoet aan de uitlaatgasnorm Stage IV (Tier 4)
50	De motor heeft minimaal 54 pk
51	De motor is energiezuinig en milieuvriendelijk
52	De koelventilator is voorzien van een automatisch omkeermechanisme.
53	De maaier heeft een volledig hydraulische aandrijving

54	Het formaat van de brandstoftank is ruim genoeg om minimaal 8 uur te kunnen werken
Banden	
55	De maaier wordt geleverd op gazon/terrein banden, ze dienen geschikt te zijn voor het gazon.
56	De maaier wordt geleverd met 1 reserve voorband en 1 reserve achterband op velg per machine. Gelijk aan afgeleverde machine.
57	Indien de machine is voorzien van zwenkwielen, dan dienen deze gevulkaniseerd te zijn.
Onderhoud en Reparatie	
58	De maaier is voorzien van een bedrijfs- maai uren teller
59	De vloeistofniveaus zijn duidelijk afleesbaar
60	De maaier geeft een aanduiding op dashboard indien onderhoudsinterval bereikt is
Veiligheid en milieu	
61	De maaier is voorzien van een verbruiksindicator
62	De maaier is voorzien van flitsers voor en achter (plaatsing in overleg)