

nota van inlichtingen

Contractnummer 31071819

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

5^e Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer 31071819,
verstrekt aan gegadigden voor Groot- en klein onderhoud conserveringen Oosterscheldekering.

Bijlagen bij de 5e Nota van Inlichtingen (wijzigingen en aanvullingen):

Bij de 5^e nota van inlichtingen behoren 4 bijlagen (digitaal) en 2 tekeningen (digitaal)

Bijlagen:

- Bijlage 9 bij Annex XIII is niet meer van toepassing. Het in bijlage 9 aangegeven, 'Inspectierapport Peilmeetstations', is opgenomen in bijlage 6 bij de 1e Nota van Inlichtingen.
- Bijlage VIII (VSE) RWSZL-2009-70160 vervalt en wordt vervangen door Bijlage VIII - RWSZL-2009-70160 versie 1.4.
- de bijlage 38 wordt toegevoegd bij Annex XIII Informatie; bijlage 25 vervangt de vorige versie:

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Overige informatie van de Opdrachtgever			
25	Tekeningenlijst versie 5.0	08-10-2013	
38	Kabellijsten sluisterrein Roompotsluis en havens Noordland nabij Roompotsluis.	versie 1.0	

- Q&A lijst voor contract 31071819 – Groot en klein onderhoud conserveringen OSK (Q&A lijst uit het digitale inlichtingensysteem DigIn).

Tekeningen:

- 2 tekeningen van sonderingen werkeiland Noordland.

Door gegadigden zijn de volgende mondelinge vragen gesteld:

Nr.	Object / blz / eis	Vraag	Reactie
I&B document			
1.			
Basisovereenkomst			
2.			
VS Eisen			
3.			
VS Proces			
4.			
Annexen			
5.			
Bijlagen			
6.			

In de Basisovereenkomst, versie 1.0, status definitief met datum 02-07-2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

In lid 6 wordt het volgende onderdeel toegevoegd:

- Verlichtingsarmaturen met bijbehorende verlichting op alle pijlerconstructies uiterlijk op 01-11-2022.

In de Vraagspecificatie Eisen, versie 1.0, status definitief met datum 04-06-2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In paragraaf 4.8.3.3 vervalt eis SES-01237 en wordt vervangen door:

SES-01237	Geldigheidsperiode(s):	R	G
Maximale belasting schuiven	Bovenliggende eis(en)	Onderliggende eis(en)	
De totale belasting op de schuiven, in zowel horizontale als verticale richting, dient te allen tijde lager te zijn dan 200 kN indien de schuif in de bewegingswerken hangt. De totale belasting op schuiven in zowel horizontale als verticale richting, dient te allen tijde lager te zijn dan 1200 kN indien de schuif door middel van de ophanghaken op de pijlers afgestempeld en gefixeerd is.	SES-01221	SES-01239 SES-01238 SES-01240 SES-01242	
Verificatiemethode	Stakeholder(s)	Brondocument	
	Waterdistrict Zeeuwse Delta	Wijzigingen + aanvullingen op KES document Oosterscheldekering	
Toelichting:			
<i>Belastingen in horizontale en verticale richting tegelijkertijd zijn toegestaan.</i>			

De verticale belasting moet gelijkmatig over de schuiven en de bewegingswerken worden verdeeld. Het zwaartepunt van deze belasting moet binnen 0,50 meter van het zwaartepunt van de schuiven liggen.

In paragraaf 4.8.3.3 vervalt eis SES-01239 en wordt vervangen door:

SES-01239	Geldigheidsperiode(s):	R	G
Belasting hoofddraagconstructie schuiven	Bovenliggende eis(en)	Onderliggende eis(en)	
De belasting op de horizontale buizen van de hoofddraagconstructie van de schuiven, in zowel horizontale als verticale richting, dient per veld tussen twee knooppunten te allen tijde lager te zijn dan 250 kN.	SES-01237	SES-01241	
Verificatiemethode	Stakeholder(s)	Brondocument	
	Waterdistrict Zeeuwse Delta	Wijzigingen + aanvullingen op KES document Oosterscheldekering	
Toelichting:			
<i>Belastingen in horizontale en verticale richting tegelijkertijd zijn toegestaan.</i>			

In paragraaf 4.8.3.3 vervalt eis SES-01241 en wordt vervangen door:

SES-01241	Geldigheidsperiode(s):	R	G
Puntlasten op hoofddraagconstructie schuiven	Bovenliggende eis(en)	Onderliggende eis(en)	
Puntlasten hoger dan 25 kN dienen af te dragen op de horizontale buizen van de hoofddraagconstructie van de schuiven door middel van steunpunten van ten minste 300 mm breed, die over een cirkelboog van ten minste 120 graden op deze buizen aanliggen.	SES-01239		
Verificatiemethode	Stakeholder(s)	Brondocument	
	Waterdistrict Zeeuwse Delta	Wijzigingen + aanvullingen op KES document Oosterscheldekering	

Bijlage C Systeemdecompositie, in de tabel onder "Oosterscheldekering" onder 'Sluitgaten', wordt het systeem '**Pijlerconstructies**', '**Verlichtingsarmaturen inclusief verlichting**' toegevoegd:

	Aanvangssituatie	Realisatiefase	Gebruiksfase	
			Datum van oplevering	Meerjarige Onderhoudperiode
Systemen waar het systeem Oosterscheldekering in de verschillende perioden ten minste uit bestaat:				
Oosterscheldekering				
Sluitgaten				
Pijlerconstructies				
Verlichtingsarmaturen inclusief verlichting	x	x	A	nvt

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 11-10-2013,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
De Portfoliomanager Programma's, Projecten en Onderhoud,

mevrouw ir. A.A. Arends