



Bijlage 18 bij bestek OIB.23.377 bij Bestek Integraal Onderhoud GALILEO
REFERENCE CENTRE(GRC) te Noordwijk

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer

Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

kantoren en vergaderruimten Winter;

- Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag 0600-1900h.
- temperatuur (operationeel) 20-22°C, setpoint 21°C $\pm$ 2K,
- temperatuurgradiënt (tussen enkels en hoofd) $\leq$ 3K
- RV=30-70% setpoint 45% $\pm$ 5%, (voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing),
- GTO $\leq$ 150, PPD $\leq$ 10%, referentiejaar 1964
- LA_{eq} $\leq$ 35dB(A), nagalmtijd 0,6[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])
- lichtsterkte=400[Lux] (Randzone 60cm werkhoogte 75cm),
- luchtkwaliteit normaal CR1752B, CO₂ $\leq$ buitenconcentratie+ 450[ppm],
- Overige emissies 1h voor beschikbaarheid en 1h na beschikbaarheid minimaal 1[m³/h/m³] (schakelbaar in sommige gebouwen in vergaderruimten).
- Beschikbaarheid: weekend, avond en feestdagen.
- temperatuur (operationeel) 16-20°C, setpoint 17°C,
- RV setpoint 35% $\pm$ 5%, (voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing).

kantoren en vergaderruimten Zomer;

- Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag 0600-1900h.
- temperatuur (operationeel) 22-25°C, setpoint 22°C $\pm$ 2K,
- temperatuurgradiënt (tussen enkels en hoofd) $\leq$ 3K
- RV=30-70%, setpoint 45% $\pm$ 5%,(voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing)
- GTO $\leq$ 150, PPD $\leq$ 10%, referentiejaar 1964
- LA_{eq} $\leq$ 35dB(A), nagalmtijd 0,6[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])
- lichtsterkte=400Lux (Randzone 60cm werkhoogte 75cm),
- luchtkwaliteit normaal CR1752B, CO₂ $\leq$ buitenconcentratie+ 450[ppm],
- Overige emissies 1h voor beschikbaarheid en 1h na beschikbaarheid minimaal 1[m³/h/m³]. (schakelbaar in sommige gebouwen in vergaderruimten).
- Beschikbaarheid: weekend, avond en feestdagen.
- temperatuur (operationeel) setpoint 25°C,
- RV setpoint 45% $\pm$ 5%, (voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing).

gecombineerde eetzaal vergaderruimten Zomer/Winter;

- Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag 0800-1800h.
- temperatuur (operationeel) 20-24°C, setpoint 20 °C $\pm$ 2K,
- RV=35-50% setpoint 45%, $\pm$ 5%,
- LA_{eq} $\leq$ 40dB(A), nagalmtijd 0,6[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])
- lichtsterkte=200[Lux](Randzone 60cm werkhoogte 75cm),
- luchtkwaliteit (F7/EU7) CO₂ $\leq$ buitenconcentratie+ 450[ppm],
- Overige emissies 1h voor beschikbaarheid en 1h na beschikbaarheid minimaal 1[m³/h/m³].
- Beschikbaarheid: weekend, avond en feestdagen.
- temperatuur (operationeel) 16-20°C, setpoint 17°C,

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

- RV setpoint 35%

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten