

De tabel bevat de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de standaard bouwdelen die in Condor worden geregistreerd.

Enkele opmerkingen over de tabel:

- De documentbenaming wijkt in enkele gevallen af van de wettelijke benaming;
- De looptijd kan afwijken van de wettelijke verplichting voor een bouwdeel in de specifieke situatie;
- Er kunnen geen rechten aan deze tabel worden ontleent.

Een korte toelichting op de tabel:

- **Omschrijving** geeft een nadere specificatie van het document, met name uit welke onderdelen het is opgebouwd;
- **Bron** geeft aan welk wettelijk besluit/document de basis is van de verplichting;
- **Voorwaarde** is het criterium wanneer de wettelijke verplichting geldt voor het bouwdeel, indien leeg geldt de verplichting altijd;
- **Looptijd** is de wettelijke periode in maanden dat het document maximaal geldig kan zijn;
- **Alarmering** is het tijdstip in dagen voorafgaand aan de einddatum van het document waarop het systeem een waarschuwing stuurt.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op deze lijst, laat het ons weten?

Zend dan een bericht met bouwdeelnummer, verplichting en uw opmerking naar meldpunt.leveranciers@rijksoverheid.nl

SBL bouwdeel			Verplichting						
bouwdeel	discipline	bouwdeel omschrijving	Soort document	Omschrijving	Bron	Wettelijk	Voorwaarde	Looptijd (mnd)	Alarmering (dgn)
240800	Be	Ladders en klimijzers buiten	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de ladders en klimijzers door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Tevens moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht en het logboek geactualiseerd zijn.	BB art 1.16 en NEN 2484	ja		12	30
240800	Be	Ladders en klimijzers buiten	Onderhoudsrapport	Rapportage van de jaarlijkse uitgevoerd onderhoud, de inspectie en keuring. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld.	Contractuele voorwaarden			12	30
472300	Be	Valbeveiliging	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de ladders en klimijzers door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Tevens moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht en het logboek geactualiseerd zijn.	BB art 1.16 en NEN 2484	ja		12	30
472300	Be	Valbeveiliging	Onderhoudsrapport	Rapportage van de jaarlijkse uitgevoerd onderhoud, de inspectie en keuring. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld.	Contractuele voorwaarden			12	30
661100	T	Liftinstallatie	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de liftinstallatie door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Als onderdeel van de goedkeuring moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht.	Warenwetbesluit liften	ja		18	30
661100	T	Liftinstallatie	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit liften	ja		18	30
661300	T	Traplift	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de trapliftinstallatie door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Als onderdeel van de goedkeuring moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht.	Warenwetbesluit Machines	ja		12	30
661300	T	Traplift	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines	ja		12	30
661400	T	Hefplateau personenvervoer	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van het hefplateau door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines	ja		12	30
661400	T	Hefplateau personenvervoer	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines	ja		12	30
662100	T	Roltrappen en rolpaden	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de roltrap/rolpad door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
662100	T	Roltrappen en rolpaden	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30

663100	T	Kleingoederenliftinstallatie	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de kleingoederenlift door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling. Als onderdeel van de goedkeuring moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
663100	T	Kleingoederenliftinstallatie	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
663200	T	Goederenheffer	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de goederenheffer door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
663200	T	Goederenheffer	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
663300	T	Baantransportmiddel	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van het baantransportmiddel door een deskundige persoon/rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
663300	T	Baantransportmiddel	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
663600	T	Hijswerktuigen	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van het hijswerktuig door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
663600	T	Hijswerktuigen	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
663900	T	Transport;goederen diversen	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de installatie door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
663900	T	Transport;goederen diversen	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
664100	T	Buizenpost	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de buizenpost installatie door een deskundige persoon/rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
664100	T	Buizenpost	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30
751300	T	Gevelonderhoudsvoorziening	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de gevelonderhoud installatie door een deskundige persoon/rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja	12	30

751300	T	Gevelonderhoudsvoorziening	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
759999	T	Vaste Onderhoudsvoorz.diversen	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de vaste gevelonderhoudsvoorziening door een deskundige persoon/rechtspersoon/aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
759999	T	Vaste Onderhoudsvoorz.diversen	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
831311	E	Deuren elektrisch	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek de uitgevoerde veiligheidsinspectie is opgenomen.	Arbobesluit Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
831354	E	Rolluiken	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek de uitgevoerde veiligheidsinspectie is opgenomen.	Arbobesluit Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
851020	K	Ventilatievoorziening	Inspectierapport	Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud ventilatiekanalen cellen PI, incl. debietmeting en geluidsmeting conform bestek SBO-TI.	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 6.2 en Bouwbesluit: art.3.38	ja	Cellen van Justitiële Inrichtingen.	12	30
851200	K	Warmteopwekenheid centraal	Keuringsrapport	Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuringseisen en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1	ja	Enkel- of samengesteld vermogen ≥ 100 kW gasgestookt. Scope 1 voor atmosferische ketels, Scope 2 voor warmwaterketels met ventilatorbranders	48	30
851200	K	Warmteopwekenheid centraal	Keuringsrapport	Een keuringsrapport dat tenminste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie bevat van het gekeurde verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem.	EPBD en Bouwbesluit artikel 6.61	ja	Een verwarmingssysteem of gecombineerde ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem > 70 kW, geen onderdeel WKO	48	30
851200	K	Warmteopwekenheid centraal	Inspectierapport	De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5	ja	warmtepomp, geen onderdeel WKO	12	30
851220	K	Warm / heetwaterketel	Keuringsrapport	Een keuringsrapport dat tenminste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie bevat van het gekeurde verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem.	EPBD en Bouwbesluit artikel 6.61	ja	Een verwarmingssysteem of gecombineerde ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem > 70 kW	48	30
851241	K	Stoomketel lage druk <0,5 bar	Keuringsrapport	Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuring en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1	ja	≥ 100 kW gasgestookt. Scope 1 voor atmosferische ketels, Scope 2 voor warmwaterketels met ventilatorbranders.	48	30
851290	K	Vorraadtanks	Certificaat	Installatiecertificaat en tankconformiteitsbewijs conform BRL SIKB 7800 en AS SIKB 6800.	Activiteitenbesluit, BRL SIKB 7800 en AS SIKB 6800	ja		180	30
851290	K	Vorraadtanks	Onderhoudsrapport	Controle watergehalte, sludge (bezinksel) gehalte, lekdetectie, aarding en kathodische bescherming.	Activiteitenbesluit hoofdstuk-3	ja		12	30
851300	K	Warmteopwekenheid lokaal	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek is opgenomen dat de installatie optimaal functioneert.	Activiteitenbesluit	ja	>20kW	12	30

851300	K	Warmteopwekenheid lokaal	Keuringsrapport	Een keuringsrapport dat tenminste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie bevat van het gekeurde verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem.	EPBD en Bouwbesluit artikel 6.61	ja	Een verwarmingssysteem of gecombineerde ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem > 70 kW	48	30
851400	K	warmte- & elektr opwekeenh (WKK)	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de inspectie is het maken van een aantekening in het logboek.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1	ja	> 100 kW gasgestookt	48	30
851400	K	warmte- & elektr opwekeenh (WKK)	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodieke onderhoud, waarin specifiek is opgenomen dat de installatie optimaal functioneert. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 en Rarim: artikel 3.16e, lid 7	ja	> 100 kW gasgestookt	12	30
851400	K	warmte- & elektr opwekeenh (WKK)	Keuringsrapport	Een keuringsrapport dat tenminste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie bevat van het gekeurde verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem.	EPBD en Bouwbesluit artikel 6.61	ja	Een verwarmingssysteem of gecombineerde ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem > 70 kW	48	30
853103	K	Leidingn, app. + toebeh drinkwater	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Legionella Beheerplan bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en Werkblad 1.4G	ja		12	30
853105	K	Beveilig. drinkw (bv keerkleppen)	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief wijze waarop de aselechte steekproef is bepaald en omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en Werkblad 1.4G onder andere artikel 4 en 19.2.2	ja		12	30
854100	K	Leidingnet, app. + toebeh. gas	Inspectierapport	Rapportage van vierjaarlijkse inspectie en metingen op lekkages, corrosie, markeringen en beschadigingen, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2.1 Scope 7a Brandstofleiding < 0,5 bar.	ja	Samengesteld vermogen van aangesloten installaties ≥ 100 kW	48	30
855100	K	koudeopwekenheid lokaal	Keuringsrapport	Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren.	EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG), Bouwbesluit 2012	ja	>70 kW totaal opgesteld (koel-)vermogen van airconditioningssystemen of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesysteem op gebouwniveau.	60	30
855100	K	koudeopwekenheid lokaal	Inspectierapport	De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5	ja	koudemiddelvulling > 5 ton CO2 equivalent.	12	30
855100	K	koudeopwekenheid lokaal	Keuringsrapport	Verklaring van PED-keuring voor drukvaten incl. leidingen of installaties met toelaatbare druk > 0,5 bar uitgevoerd door NL-CBI of NL-KvG.	Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 art. 21 en 22.	ja	Voor CAT. III en CAT. IV	48	30
855200	K	Koudeopwekenheid centraal	Inspectierapport	De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5	ja	koudemiddelvulling >5 ton CO2 equivalent = 12 maanden, >50 ton CO2 equivalent = 6 maanden en >500 ton CO2 equivalent = 3 maanden.	12	30
855200	K	Koudeopwekenheid centraal	Keuringsrapport	Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren.	EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG), Bouwbesluit 2012	ja	>70 kW totaal opgesteld (koel-)vermogen van airconditioningssystemen of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesysteem op gebouwniveau.	60	30

855200	K	Koudeopwekeenheid centraal	Keuringsrapport	Verklaring van PED-keuring voor drukvaten incl. leidingen of installaties met toelaatbare druk > 0,5 bar uitgevoerd door NL-CBI of NL-KvG.	Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 art. 21 en 22.	ja	Voor CAT. III en CAT. IV	48	30
855207	K	Koeltoren	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde beheersmaatregelen welke in het beheersplan beschreven staan. Tevens is het de vaststelling dat het Beheerplan bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenwet art. 5 Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.85, 4.87a en 4.87b Activiteitenbesluit milieubeheer art. 3.16a en 3.16b	ja		12	30
855230	K	Warmte koude opslagsysteem	Logboek	Overzicht van energieverbruik installatie gedurende specifieke periode. Overzicht van controle op lekkage, functioneren en veiligheid. Testresultaten energiebalans.	Activiteitenbesluit par. 3.2.8 en het Besluit bodemkwaliteit welke de BRL KBI SIKB 11000 en protocol 11001 aanwijst. AmvB bodemenergie en BRL KBI 6000	ja		12	30
855230	K	Warmte koude opslagsysteem	Controlerapport	Monitoringsrapportage 1x per jaar conform in de vergunning Waterwet en de wet Milieubeheer (uiterlijk 1 februari ingediend)	Zie vergunning WKO	ja		12	30
855230	K	Warmte koude opslagsysteem	Controlerapport	Evaluatierapportage conform de vergunning, drie of vijf jaarlijks.	Zie vergunning WKO	ja		36	30
855230	K	Warmte koude opslagsysteem	Controlerapport	Rapportage waterkwaliteit conform vergunning	Zie vergunning WKO	ja		12	30
857510	K	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde functionele, energetische en veiligheidstesten en het resultaat van de waterbemonstering waaruit blijkt dat het geheel voldoet aan de wettelijke eisen.	Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.2	ja		12	30
857510	K	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Inspectierapport	Vervangen filters	Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.2	ja		6	30
857704	K	Brandklep	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	BB art. 1.16 en NEN-EN 1366-2	ja		12	30
861111	E	Noodstroomaggregaat	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van de rapportage is vaststelling dat aan emissie-eisen wordt voldaan en vaststelling dat logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit art. 3.2.1 en art. 3.10e	ja	NSA t.b.v. nood- en vluchtwegvoorziening, brandweerlift en dergelijke veiligheidsvoorzieningen	12	30
861111	E	Noodstroomaggregaat	Beproeversrapport	Rapportage van de tweemaandelijks test	BB art 1.16, Arbo-besluit art 3.4, Zorgplicht	ja		2	30
861111	E	Noodstroomaggregaat	Inspectierapport	Het inspectierapport conform de SCIOS-keuringseisen scope 4 en scope 7, inclusief certificaat. Keuren op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.	Activiteitenregeling: art. 3.7m	ja	> 100 kW	24	30
861111	E	Noodstroomaggregaat	Inspectierapport	Het inspectierapport conform de SCIOS-keuringseisen scope 4 en scope 7, inclusief certificaat. Keuren op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.	Activiteitenregeling: art. 3.7m	ja	20 kW ≥ vermogen bouwdeel < 100 kW	48	30
861112	E	Noodverlichtingsunit+bekabel.	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.24 en NEN-EN 1838.	ja		12	30
861114	E	Photo-Voltage-cellen	Onderhoudsrapport	Visuele Inspectie. Onderdeel van de inspectie is controle juiste aanleg en/of beschadigingen en het reinigen van de zonnepanelen/omvormer(s).	Bouwbesluit 2012: art. 1.16	ja		12	30
861114	E	Photo-Voltage-cellen	Onderhoudsrapport	Periodieke Inspectie conform de SCIOS-keuringseisen incl. het meten van IV-curve en thermografisch onderzoek van de zonnepanelen/omvormer(s).	Bouwbesluit 2012: art. 1.16 en SCIOS scope 12	ja		36	30
861410	E	Transformatoren	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	BB art. 6.8 en NEN-EN 50522	ja		12	30

861420	E	Hoogspanningsverdeelinr.	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	BB art. 6.8 en NEN-EN 50522	ja		12	30
861500	E	(Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	Arbo-besluit art 3.4, BB art. 6.8 en NEN 1010	ja		12	30
861710	E	Bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud incl. omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat de RI&E rapportage aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	ARBO Wet, BB art. 1.16 en NEN-EN-IEC62305	ja	Monument en Specialties	60	30
863130	E	Laagspanningsinstallatie	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde NEN 3140 inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	BB art. 6.8 en NEN 1010	ja		60	30
863210	E	Noodverlichtingsarmatuur	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.1 en 6.24 en NEN-EN 1838.	ja		12	30
864100	E	Signalering	Onderhoudsrapport	Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud aan de CO/LPG installatie.	Arbeidsomstandighedenwet, Bouwbesluit art. 1.16, NEN 2443	ja	CO/LPG installatie	12	30
864120	E	Personen-zoek-installatie	Certificaat	Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja	Gekoppeld aan een gecertificeerde BMI	12	30
865110	E	Brandmeldinstallatie	Certificaat	Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport.	BB art 6.20, NEN 2654 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging	ja	Gecertificeerde BMI	12	30
865110	E	Brandmeldinstallatie	Controlerapport	Rapportage van de maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-1 :2018 paragraaf 5.5.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		1	7
865110	E	Brandmeldinstallatie	Beproeversrapport	Rapportage van de vier maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-1 :2018 paragraaf 5.5.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		4	30
865110	E	Brandmeldinstallatie	Onderhoudsrapport	Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-1:2018 paragraaf 6. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		12	30
865130	K	Lokale brandblustoestellen	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud, met name controle verzegeling en steekproefgewijze functionele test. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB 6.28 en NEN-EN 671	ja	Brandslaghaspels	12	30
865130	K	Lokale brandblustoestellen	Beproeversrapport	Brandslaghaspels: rapportage 5-jaarlijkse drukproef.	BB 6.28 en NEN-EN 671	ja	Brandslaghaspels	60	30
865130	K	Lokale brandblustoestellen	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB 6.31 en NEN 2559	ja	Draagbare blustoestellen	24	30
865135	K	Droge brandblusleiding	Beproeversrapport	Rapportage 5-jaarlijkse drukproef. Onderdeel van de beproeving is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB 6.29 en NEN 1594	ja		60	30
865135	K	Droge brandblusleiding	Onderhoudsrapport	Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud en inspectie. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld.	BB 6.29 en NEN 1594	ja		12	30
865140	E	Brandwerende doorvoeringen	Onderhoudsrapport	Rapportage van de jaarlijkse vaststelling dat het Logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. Tevens controle op juiste verwerking van eventuele wijziging van brandwerende doorvoeringen en de daarvoor verstrekte onderhoudscertificaten.	BB art. 1.16 lid 2	ja		12	30

865150	E	Omroep- en ontruimingsinstall.	Certificaat	Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport.	BB art 6.20, NEN 2654 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging	ja	Gekoppeld aan een gecertificeerde BMI	12	30
865150	E	Omroep- en ontruimingsinstall.	Controlerapport	Rapportage van de maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-2 :2018 paragraaf 5.4.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		1	7
865150	E	Omroep- en ontruimingsinstall.	Beproeversrapport	Rapportage van de vier maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-2 :2018 paragraaf 5.4.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		4	30
865150	E	Omroep- en ontruimingsinstall.	Onderhoudsrapport	Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-2:2018 paragraaf 5.5. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		12	30
865160	K	Blusinstallatie	Certificaat	Certificaat omvat: het certificaat uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.32, BRL-K21014-04 en NFPA 12	ja		12	30
865170	K	Sprinklerinstallatie	Certificaat	Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport.	BB art 6.32, NEN-EN 12845 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging	ja		12	30
865170	K	Sprinklerinstallatie	Beproeversrapport	Maandelijkse rapportage waaruit blijkt dat de tweewekelijkse testen zijn uitgevoerd.	BB art 6.32 en NEN-EN 12845	ja		1	7
865170	K	Sprinklerinstallatie	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud en het verstrekte onderhoudscertificaat. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.32 en NEN-EN 12845			12	30
865180	K	Brandventilatie voorzieningen	Certificaat	Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport.	BB art. 6.32, CCV Inspectieschema brandveiligheid en NEN 2654	ja	Indien alternatieve brandveiligheidsvoorziening	12	30
865180	K	Brandventilatie voorzieningen	Controlerapport	Rapportage van de maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-3 :2012 paragraaf 5.4.	BB art 6.32, CCV inspectieschema brandveiligheid en NEN 2654	ja	Indien alternatieve brandveiligheidsvoorziening	1	7
865180	K	Brandventilatie voorzieningen	Beproeversrapport	Rapportage van de vier maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-3 :2012 paragraaf 5.4.	BB art 6.32, CCV inspectieschema brandveiligheid en NEN 2654	ja	Indien alternatieve brandveiligheidsvoorziening	4	30
865180	K	Brandventilatie voorzieningen	Onderhoudsrapport	Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-3:2012 paragraaf 5.5. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.32, CCV inspectieschema brandveiligheid en NEN 2654	ja	Indien alternatieve brandveiligheidsvoorziening	12	30
865225	E	Elektr deurbedien (grendel/magn)	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie.	Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
872201	K	Zuurkast	Onderhoudsrapport	Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud.	Arbeidsomstandighedenbesluit art. 3.2, NEN 14175, NPR 4500	ja		12	30
873200	K	Grootkeuken/rest.-apparatuur	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	HACCP	ja		12	30
873204	K	Koelcel incl. aggregaat	Keuringsrapport	Het bewijs van drukbeproeving en bewijs van lektheidbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Verordening EG 68/2014, EG 517/2014 art. 4 en 5 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur 2016: art. 22	ja	koudemiddelvulling > 5 ton CO2 equivalent.	12	30

Wettelijk verplichte documenten

873205	K	Koelvitrine voedsel incl aggr.	Keuringsrapport	Het bewijs van drukbeproeving en bewijs van lekdichtheidsbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Verordening EG 68/2014, EG 517/2014 art. 4 en 5 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur 2016: art. 22	ja	koudemiddelvulling > 5 ton CO2 equivalent.	12	30
873206	K	Vriescel incl. aggregaat	Keuringsrapport	Het bewijs van drukbeproeving en bewijs van lekdichtheidsbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Verordening EG 68/2014, EG 517/2014 art. 4 en 5 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur 2016: art. 22	ja	koudemiddelvulling > 5 ton CO2 equivalent.	12	30
890340	E	Slagb, verk.licht & roadbarrier	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie.	Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
890347	E	Vouw/Speed/Schuif/Rol/Overhead	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie.	Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
890516	K	Terr.leid.brandkraan/-hydrant	Onderhoudsrapport	Rapportage van de jaarlijkse uitgevoerd onderhoud, de inspectie en keuring.	Bouwbesluit 2012: art. 6.30	ja		12	30
890620	E	Krachtstrooinstallatie extern	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	Arbo-besluit art 3.4, BB art. 6.8 en NEN 1010	ja		12	30
890620	E	Krachtstrooinstallatie extern	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	Arbo-besluit art 3.4, BB art. 6.8 en NEN 1010, NEN3140	ja	Laadstations	60	30