

Bijlage 5: Programma van Eisen

Door voor deze aanbesteding een Inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen dient u te verwerken in uw prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten.

Algemene eisen																					
1.1	De Uitrustkleden voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving, richtlijnen en normeringen (EN – NEN), met hun aanvullingen, geldend op het moment van aflevering.																				
1.2	Voldoen conform normering: CE 0197 EN 15090: 2012 minimaal aan: F2A en aanvullend aan: <table border="1"> <tr> <td>HI3</td><td>Hittebestendig gedurende</td></tr> <tr> <td>P</td><td>Penetratieweerstand</td></tr> <tr> <td>I</td><td>Elektrisch isolerend schoeisel</td></tr> <tr> <td>A</td><td>Antistatisch schoeisel</td></tr> <tr> <td>CI</td><td>Isolatie tegen kou</td></tr> <tr> <td>CH</td><td>Bestendigheid tegen chemische stoffen</td></tr> <tr> <td>AN</td><td>Enkelbescherming</td></tr> <tr> <td>M</td><td>Bescherming middenvoet</td></tr> <tr> <td>SRC</td><td>SRA + SRB</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	HI3	Hittebestendig gedurende	P	Penetratieweerstand	I	Elektrisch isolerend schoeisel	A	Antistatisch schoeisel	CI	Isolatie tegen kou	CH	Bestendigheid tegen chemische stoffen	AN	Enkelbescherming	M	Bescherming middenvoet	SRC	SRA + SRB		
HI3	Hittebestendig gedurende																				
P	Penetratieweerstand																				
I	Elektrisch isolerend schoeisel																				
A	Antistatisch schoeisel																				
CI	Isolatie tegen kou																				
CH	Bestendigheid tegen chemische stoffen																				
AN	Enkelbescherming																				
M	Bescherming middenvoet																				
SRC	SRA + SRB																				
1.3	De Uitrustkleden moeten passend en geschikt zijn voor de uitrustkleding welke binnen de Veiligheidsregio Twente (VRT) in gebruik zijn.																				
1.4	De van toepassing zijnde certificaten en testrapporten vormen een onderdeel van de offerte. Deze certificaten en rapporten zijn minimaal nog zes (6) maanden geldig na de offerte en zijn afgegeven door een door de overheid erkende instantie.																				
1.5	Bij normaal gebruik van de Uitrustkleden is de technische functionaliteit gedurende twee (2) jaar gegarandeerd. Dit geldt tevens voor het uiterlijk.																				
1.6	De Uitrustkleden veroorzaken geen beperkingen in bewegingsvrijheid. In combinatie met de andere persoonlijke beschermingsmiddelen (uitrustpak) raken lichaamsdelen niet onbeschermd.																				
1.7	De aangeboden Uitrustkleden zijn zowel voor vrouwelijke als mannelijke gebruikers geschikt. Dan wel u biedt verschillende kleden aan voor vrouwelijke en mannelijke gebruikers.																				
1.8	Garantie op materiaal en fabricagefouten is minimaal drie jaar. Gedurende deze termijn zijn kosten voor vervanging of herstel, alsmede de transport – en/ of verzendkosten, voor rekening van de opdrachtnemer.																				
1.9	De Uitrustkleden dienen geproduceerd te zijn binnen de EU.																				
1.10	Leverancier beschikt over de mogelijkheid tot individuele maatopname van drager. (podoloog)																				
Uitvoering																					
2.1	Van de aangeboden Uitrustkleden stuurt u één paar per aangeboden uitvoering (unisex maat 43) als prototype mee. Deze worden na voorlopige gunning aan u retour gezonden.																				
2.2	De Uitrustkleden hebben in hoofdzaak een donkere, bij voorkeur zwarte, kleurstelling. Andere kleurstellingen alleen na goedkeuring van de opdrachtgever.																				
2.3	De Uitrustkleden zijn per gebruiker in (af) stelbaar.																				
2.4	De Uitrustkleden zijn leverbaar voor alle gangbare voetbreedtes.																				
2.5	De Uitrustkleden dienen geschikt te zijn voor steunzolen en de Uitrustkleden hebben een los voetbed.																				
2.6	De Uitrustkleden zijn voorzien van een klimaatsysteem (vergelijkbaar of soortgelijk met sympatec 4 laags) en hebben een ademend vermogen.																				
2.7	De Uitrustkleden zijn minimaal leverbaar in de unisex maten 36 tot en met 50																				
2.8	De Uitrustkleden zijn voorzien van een deugdelijke, snelle sluiting																				
2.9	De Uitrustkleden zijn voorzien van een kruipneus.																				

2.10	Er mag geen kleurverschil bestaan tussen bij deelevering gedurende de gehele duur van de raamovereenkomst.								
2.11	De Uitrustklaarzen laten gedurende minimaal acht (8) uren aaneengesloten geen vloeistoffen door van buiten naar binnen								
2.12	De Uitrustklaarzen zijn voorzien van zaagprotectie, klasse II								
2.13	De Uitrustklaarzen zijn voorzien van een degelijk trek – oog aan de bovenzijde van de schacht als instaphulp.								
2.14	De Uitrustklaarzen zijn indien voorzien van een rits, dan is deze rits voorzien van een degelijk sluitoog.								
2.15	De Uitrustklaarzen behouden hun oorspronkelijke eigenschappen ook na reiniging, langdurige blootstelling aan (vervuild) bluswater dan wel aan hoge temperaturen.								
2.16	Elke laars is voorzien van een label met minimaal de volgende informatie: <table border="1" data-bbox="248 568 1372 698"> <tr> <td>Maat van de laars</td><td></td></tr> <tr> <td>(CE) keurmerk of kenmerk</td><td></td></tr> <tr> <td>Ruimte voor initialen/naam gebruiker</td><td></td></tr> <tr> <td>Ruimte voor locatie/kazerne</td><td></td></tr> </table> Dit label heeft dezelfde levensduur als de laars.	Maat van de laars		(CE) keurmerk of kenmerk		Ruimte voor initialen/naam gebruiker		Ruimte voor locatie/kazerne	
Maat van de laars									
(CE) keurmerk of kenmerk									
Ruimte voor initialen/naam gebruiker									
Ruimte voor locatie/kazerne									
2.17	Indien de aangeboden laarzen voorzien zijn van veters dan zijn deze veters slijtvast en van brandvertragend materiaal.								
Onderhoud									
3.1	De Uitrustklaarzen kunnen door de gebruiker zelf gereinigd worden. Bij normaal gebruik dient specialistische reiniging niet noodzakelijk te zijn.								
3.2	Per paar Uitrustklaarzen wordt een duidelijke onderhoudsinstructie meegeleverd in de Nederlandse taal.								
Levertijd									
4.1	Uitrustklaarzen in de maatvoeringen genoemd in eis 2.6 zijn binnen twee werkdagen leverbaar, met een maximum van vijf (5) paar Uitrustklaarzen per maat.								
4.2	Bestellingen van grotere aantallen (> 25 paar Uitrustklaarzen) hebben een maximale levertijd van vier (4) weken.								
4.3	Bestellingen in afwijkende maatvoeringen hebben een maximale levertijd van vier (4) weken.								
4.4	Foutieve leveringen dienen te worden opgelost binnen de gestelde levertijden onder eis 5.1, 5.2 en 5.3 van deze lijst van eisen								
4.5	Opdrachtgever wil dat er besteld kan worden middels een bestelprogramma/ beheersprogramma van de VRT.								
Organisatie									
5.1	Alle correspondentie met de opdrachtnemer, zowel mondeling als schriftelijk, geschied in de Nederlandse taal.								
5.2	De opdrachtnemer heeft minimaal één (1) vertegenwoordiging in Nederland.								
5.3	De aangeboden Uitrustklaarzen zijn leverbaar gedurende de looptijd van het contract. Wijzigingen in het model alleen in overleg- en met toestemming van de opdrachtgever.								
5.4	Op werkdagen is tijdens kantoortijden (09:00 – 17:00 uur) uw telefonische bereikbaarheid gegarandeerd.								