

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	41140	Hoeveel uur verkeersregelaar dienen wij te rekenen per keer? Kunt u de eenheid wijzigen van 'keer' naar 'uur'? Dienen wij 1 stuks verkeersregelaar te rekenen of een duo?	De wijziging van keer naar uur is akkoord. Het bestek zal hierop worden aangepast.
2	Inschrijffase	Contract	verzoek tot uitstel aanbestedingsdatum	Graag zouden wij wat extra tijd willen krijgen voor het schrijven van ons plan en compleet maken van onze inschrijving. De aanbestedingsdatum staat nu gepland op dinsdag 11 april, dat wil zeggen dat je je inschrijving gereed moet hebben voor het paasweekend. Gelet op de nog te verkrijgen nota met de eventuele wijzigingen en de doorlooptijd tot aan dinsdag 11 april is redelijk krap voor een aanbesteding als deze. Graag het verzoek de aanbesteding met tenminste 1 - 2 weken naar achteren te verschuiven.	De inleverdatum van de inschrijving zal met een week worden verlengd naar dinsdag 18 april 2023 . De nieuwe vervolgplanning zal in de offerteleidraad worden aangepast.
3	Inschrijffase	Inhoud	060010/20	Met welke looptijd (uur) dienen wij rekening te houden?	De bestekpost instandhouding zal worden toegevoegd. Het bestek zal hierop worden aangepast.
4	Inschrijffase	Contract	Offerteleidraad Asphalt Onderhoud NSW EUR v3.0 dd 01-03-2023	Onder paragraaf 4.6 onder geeft u aan 'uiteraard hierbij ook de bewijslijst van aanleveren'. Een toelichting over wat bedoeld wordt met een bewijslijst vinden wij niet terug in de contractdocumenten. Kunt u toelichten wat u van ons verwacht? Indien dit aanvullende ruimte vraagt binnen de 4 beschikbare A4'tjes verzoeken wij u hiervoor een bijlage van te maken.	Die prestaties en/of certificeringen waar inschrijver in het opgestelde Plan van Aanpak voor dit gunningsonderdeel Duurzaamheid naar refereert, dienen binnen zeven (7) dagen na de voorlopige gunning te worden overlegd.
5	Inschrijffase	Contract	Offerteleidraad Asphalt Onderhoud NSW EUR v3.0 dd 01-03-2023	Uit de tabel in paragraaf 4.8 Beoordelingscommissie blijkt dat om de maximale score te behalen naast een volledig, SMART, samenhangend en relevante formulering wij ook uw verwachtingen moeten overtreffen. Klopt onze aanname dat al uw verwachtingen geformuleerd staan in het bestek?	De eisen van deze opdracht staan in het bestek. De kwalitatieve aspecten waarmee u zich kunt onderscheiden worden in het Plan van Aanpak middels de gunningscriteria beschreven.
6	Inschrijffase	Contract	Offerteleidraad Asphalt Onderhoud NSW EUR v3.0 dd 01-03-2023	In paragraaf 4.7 Gunningscriterium 4. SROI stelt u dat een maximale score behaald kan worden wanneer wij concreet en aantoonbaar invulling geven van de 2%. Klopt onze aanname dat bij het concreet en aantoonbaar invullen van de 2% SROI de maximale punten behaald worden en het aspect 'verwachtingen overtreffen' hierop niet van toepassing is?	De inzet van 2% SROI van de geraamde opdrachtwaarde van alle deelopdrachten per jaar is een verplichting en dient door opdrachtnemer te worden geregistreerd in het SROI-registratiesysteem WIZZR. Voor het gunningscriterium (wens) SROI wil opdrachtgever in de beschrijving een beeld krijgen hoe opdrachtnemer hier invulling aan gaat geven. Met het inschrijven van een hoger percentage dan 2% wordt niet automatisch een hogere score gegeven. Als er beperkt/niets wordt beschreven over hoe de SROI-inzet vorm krijgt, zullen er geen punten op dit onderdeel worden behaald. Inschrijver neemt opdrachtgever in de beschrijving mee in hun SROI-inzet en kan zich hierin (in punten) onderscheiden ten opzichte van de andere inschrijver(s).
7	Inschrijffase	Contract	Offerteleidraad Asphalt Onderhoud NSW EUR v3.0 dd 01-03-2023	4.3 hier staat beschreven dat het plan maximaal 4 pagina's A4 mag zijn. Dat is zeer weinig tov het geen wat gevraagd wordt. Wilt u bekijken om dit te vergroten naar 6 Pagina's	De tekst wordt als volgt aangepast: Van de inschrijver wordt een integraal en samenhangend antwoord verwacht op het onderdeel Plan van Aanpak, welke niet meer dan vier A4 pagina's beschrijving van de gunningscriteria in lettertype 'Arial 10' mag bedragen, <u>exclusief voorblad en inhoudsopgave</u> . Afbeeldingen, schema's en eventuele bijlagen dienen onderdeel te zijn van (de maximale omvang van 4 pagina's) van het Plan van Aanpak. Indien het Plan van Aanpak meer dan vier pagina's (exclusief voorblad en inhoudsopgave) telt, worden alleen de 1e vier pagina's beoordeeld. Het Plan van Aanpak bestaat uit de drie hierboven beschreven onderdelen namelijk Duurzaamheid, Werkproces en SROI.
8	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.04.02-03	In het bestek is opgenomen dat aannemer 1 keer per half jaar een indexvoorstel mag indienen. Op basis hiervan kan worden ingestemd met (een deel van de) prijsverhoging, mits deze niet hoger is dan het indexcijfer van het komende begrotingsjaar. Zo lijkt het alsof opdrachtgever naar eigen inzicht kan beslissen wel/niet te indexeren en/of dat bij beoordeling (dan nog onbekende) toekomstige indexcijfers worden meegenomen. Wilt u de bepaling laten vervallen en bevestigen dat tarieven halfjaarlijks en volgens de CBS-rekenmethode worden geïndexeerd (datum van inschrijving als basis)? Zo niet, kunt u 01.04.02-03 nader toelichten (ter bepaling van het prijsrisico door inschrijver)?	Het bestek zal worden aangepast.
9	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.26.03-01 + Concept raamovereenkomst	Volgens bestek geldt een social retun-verplichting gelijk aan 2% van de loonsom. In de concept raamovereenkomst wordt echter uitgegaan van 2% van het ramingsbedrag van de totale opdrachtwaarde. Kunt u bevestigen dat het bestek van toepassing is (2% van de loonsom)? Gezien de verhouding materiaal/ arbeid is 2% van de loonsom passend en bovendien is de bepaling in de concept overeenkomst onduidelijk; wat wordt in geval van een raamovereenkomst onder het ramingsbedrag van de totale opdrachtwaarde verstaan en hoe wordt dit berekend.	In eerste instantie zal er binnen de raamovereenkomst worden uitgegaan van een SROI opgave van 2% van de totale geraamde opdrachtwaarde van alle deelopdrachten voor het desbetreffende jaar. Jaarlijks zal achteraf op basis van de werkelijke omzetcijfers een (her)berekening van de SROI-inzet worden gedaan, om te bepalen of deze SROI-inzet toereikend is geweest.

10	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.16.04-12	In geval van gedekte schade ontvangt de aannemer die herstelt of voor wiens rekening de schade komt schadepenningen naar billijkheid. Dit is subjectief en ons inziens incorrect. Aannemer moet – in geval van gedekte schade – binnen het kader van de polisvoorwaarden schadeloos worden gesteld. Naar billijkheid graag vervangen als volgt: “worden vergoed binnen het kader van de polisvoorwaarden” ?	Het bestek zal worden aangepast.
11	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.16.04-10	De verzekering geschiedt volgens de poliscondities; aannemer kan bij verschillen geen rechten ontleen aan de bestekstekst. Bent u bereid om op dit moment de polis te verstrekken, zodat inschrijver deze (eenvoudig) kan beoordelen? Anders graag deze bepaling graag laten vervallen en bevestigen dat aannemer voor inschrijving mag uitgaan van het bestek?	Het bestek zal worden aangepast.
12	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.16.04-07	Niet gedekte schade komen ten laste van de partij voor wiens rekening de schade zijn. Zo lijkt het erop dat de partij die schade lijdt met de rekening blijft zitten in plaats van dat zij deze kan verhalen op veroorzaker. Wilt u deze eis aanpassen als volgt: “ten last komen van de partij die daarvoor op grond van de overeenkomst aansprakelijk voor is.” ?	Het bestek zal worden aangepast.
13	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.16.04-04	Geldt het maximum van 5 MEUR per werk of uitsluitend voor genoemde extra kosten (kosten directielevring, architect, adviseur, constructeur etc.)?	Het bestek zal worden aangepast.
14	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.16.03-09	In deze bepaling is opgenomen dat opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor dood en/of letsel aanvaardt. Wij gaan hier niet vanuit – maar mocht opdrachtgever schuld- of risicoaansprakelijkheid hebben dan is deze bepaling niet-netjes en mogelijk zelf onredelijk bezwarend tegenover het slachtoffer. Wilt u deze bepaling laten vervallen?	Het bestek zal worden aangepast.
15	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.16.03-05	Niet gedekte schade komen ten laste van de partij voor wiens rekening de schade zijn. Zo lijkt het erop dat de partij die schade lijdt met de rekening blijft zitten in plaats van dat zij deze kan verhalen op veroorzaker. Wilt u deze eis aanpassen als volgt: “ten last komen van de partij die daarvoor op grond van de overeenkomst aansprakelijk voor is.” ?	Het bestek zal worden aangepast.
16	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.16.03-03	Aangegeven is dat aannemer erop moet toezien dat door onder- en nevenaannemers een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Echter hebben wij geen contractuele verhouding of zeggenschap over nevenaannemers. Wilt u deze eis als volgt aanpassen: “De (hoofd)aannemer dient er op toe te zien dat eventuele onderaannemers een passende en ...” ?	Het bestek zal worden aangepast.
17	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 3, 01.16.03-01	In de bepaling is opgenomen dat aannemer de aansprakelijkheidsverzekering afsluit ten behoeve van de gemeente als opdrachtgever, maar ook in iedere andere hoedanigheid. Door onze verzekeringsexpert is aangegeven dat opdrachtgever standaard is meeverzekerd, maar vraagt zich af welke andere hoedanigheid nog wordt bedoeld. Kunt u dit toelichten of anders de zinssnede – alsmede in iedere andere hoedanigheid – laten vervallen?	Het bestek zal worden aangepast.
18	Inschrijffase	Contract	Raamovereenkomst CZINK22-11-45	In bestekpost 825180 staat dat de modificatie bitumen nader bepaald wordt door de directie. Kan de opdrachtgever dit SMART formuleren om een eerlijk speelveld te creëren?	Het bestek zal worden aangepast.
19	Inschrijffase	Contract	Raamovereenkomst CZINK22-11-45	In Bestekpost 825150 wordt óf onterecht een functionele klasse gevraagd óf de verkeerde bindmiddel voorgeschreven. Kan de opdrachtgever aangegeven of het een AC 11 surf DL-B rood met zwart bindmiddel of AC 11 surf rood blank bindmiddel betreft? Kan de opdrachtgever aangeven welk percentage rood er aangehouden moet worden voor deze bestekspost?	Het bestek zal worden aangepast.
20	Inschrijffase	Contract	Raamovereenkomst CZINK22-11-45	In Bestekpost 825130 wordt óf onterecht een functionele klasse gevraagd óf de verkeerde bindmiddel voorgeschreven. Kan de opdrachtgever aangegeven of het een AC 11 surf DL-B 5% rood met zwart bindmiddel of AC 11 surf 1,5% rood blank bindmiddel betreft? 5% kleurstof bij blank bindmiddel heeft geen meerwaarde. In de branche is het gebruikelijk om bij blank bindmiddel 1,5% rood toe te voegen.	Het bestek zal worden aangepast.
21	Inschrijffase	Contract	Raamovereenkomst CZINK22-11-45	In bestekpost 825080 staat een SMA-NL 8A benoemd. Is het ook toegestaan hier een SMA-NL 8B toe te passen? Het risico op onder andere vetslaan is hiermee beperkter.	Ja, dat is akkoord. Het bestek zal worden aangepast.
22	Inschrijffase	Contract	Raamovereenkomst CZINK22-11-45	Bestekspostnrs. onder hoofdsuk 554 Gaarne vakgroottes in staffels toevoegen (zoals bij het frezen H512 is omschreven).	Het bestek zal worden aangepast.
23	Inschrijffase	Contract	Raamovereenkomst CZINK22-11-45	Bestekspostnr. 211010 Grond ontgraven uit berm tbv nieuw cunet. Diverse ontgravingsbreedtes en -hoogtes. Gaarne dit specificeren.	Het bestek zal worden aangepast. Hoogte 20 tot 30 cm en breedte kleiner dan 1,5 cm.
24	Inschrijffase	Contract	Raamovereenkomst CZINK22-11-45	Bestekspostnr. 041140 Inzetten verkeersregelaars (2 personen) met een hoeveelheid resultaatsverplichting 500 keer. Gaarne het verzoek dit te wijzigen naar uur?	Zie antwoord bij vraag 1.

25	Inschrijffase	Contract	Concept raamovereenkomst, nieuw:	Ingevolge de UAV 2012 is de totale aansprakelijkheid van aannemer niet nader beperkt, echter wordt de wereld steeds complexer en is hier vanuit de branche en zo ook ons bedrijf steeds meer aandacht voor. Bent u bereid om de schade onder de raamovereenkomst in totaal te beperken, bijv. tot 1,5 MEUR per contractjaar (1,5 x indicatie deelopdrachten), door verzekeraars uitgekeerde schade niet meegeteld? Wij horen graag hoe u hier als opdrachtgever tegenover staat.	Nee, niet akkoord. UAV is van toepassing.
26	Inschrijffase	Contract	Concept raamovereenkomst, art. 5:	In de conceptovereenkomst is een vrijwaring opgenomen, echter ontbreekt hierin dat schending aan aannemer toerekenbaar is (gevolg nalatigheid). In de vrijwaring volgens par. 6-9 UAV 2012 – die van toepassing is – is dit wel het geval. Bijv. als opdrachtgever scope voorschrijft die botst met rechten van derden is de vrijwaring volgens de raamovereenkomst onredelijk (aannemer heeft een waarschuwingsplicht). Wilt u art. 5 laten vervallen?	Ja, dat is akkoord. De UAV is van toepassing.
27	Inschrijffase	Contract	Huidige contract	Het huidige asfaltonderhoudscontract is op 15-05-2022 verlengd met 2 jaar. Loopt het huidige asfaltonderhoudscontract na de ingangsdatum van het nu aan te besteden asfaltonderhoudscontract nog door?	Nee, per ingangsdatum 1 juli 2023 van de nieuwe raamovereenkomst is tevens de huidige overeenkomst beëindigd.
28	Inschrijffase	Contract	Offerteaanvraag	In paragraaf 4.6 op pagina 10 noemt u een bewijislijst. Wat verstaat OG onder een bewijislijst?	Zie antwoord bij vraag 4.
29	Inschrijffase	Contract	Offerteaanvraag	In paragraaf 4.3 op pagina 18 geeft u aandaat de onderdelen worden beoordeeld op o.a. 'Samenhang'. Bedoeld u hiermee dat de verschillende gunningscriteria met elkaar in samenhang dienen te zijn en ook als zodanig worden beoordeeld?	De gunningscriteria worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Er kan echter altijd een samenhang/relatie tussen onderlinge gunningscriteria zijn.
30	Inschrijffase	Contract	Offerteaanvraag	Op pagina 20, paragraaf 4.6 geeft u aan te letten op 'klimaatadaptatie'. Op pagina 6 geeft u aan dat u het aantal knelpunten als gevolg van extreem weer minimaal gelijk wilt krijgen aan het niveau van 2020. Kunt u ons de knelpuntenanalyse toesturen van 2020 en 2022?	De knelpuntenanalyse zal niet worden toegestuurd. Grootschalige klimaatadaptieve knelpunten vallen voornamelijk buiten de scope van deze raamovereenkomst. Opdrachtgever is desalniettemin benieuwd naar gerichte oplossingen in het klein en regulier asfaltonderhoud.
31	Inschrijffase	Contract	Offerteaanvraag	In paragraaf 3.5 op pagina 10 geeft u de planning van de activiteiten weer. Wij ontvangen donderdag 30 maart de antwoorden op onze vragen en dienen al op dinsdag 11 april 10.00 uur ons plan in te dienen. Dit geeft ons 6 werkdagen om uw antwoorden te verwerken, ervan uitgaande dat alle antwoorden helder zijn. Wij verzoeken om een ronde voor verduidelijkende vragen in te lassen en de datum van indiening van onze inschrijving met minimaal 1 week uit te stellen tot 18 april 17.00 uur. In onze planning is dit gezien de start van de Overeenkomst van 1 juli 2023 goed mogelijk en zal leiden tot een plan dat zo goed mogelijk aansluit bij uw ambities.	Zie antwoord bij vraag 2.
32	Inschrijffase	Contract	Offerteaanvraag	In paragraaf 2.2 op pagina 6 staat dat de gemeente Nissewaard in 2050 energieneutraal, circulair en bestand tegen veranderingen van het klimaat te zijn. In paragraaf 4.6 op pagina 20 spreekt u over een ambitie om dezelfde doelen in 2040 te behalen. Wat is het juiste jaartal?	Het uitgangspunt is 2040.
33	Inschrijffase	Contract	Leidraad	In par 3.7 op pagina 10 en par 3.14 op pagina 12 spreekt de aanbestedende dienst over een aanbestedingsbrief maar in de tabel op pagina 11 komt deze niet terug. Verwacht de aanbestedende dienst wel of geen aanbestedingsbrief?	Het inleveren van een aanbestedingsbrief is <u>niet</u> noodzakelijk.
34	Inschrijffase	Contract	Leidraad	In par 2.4 stelt u het volgende 'de aanbestedende dienst heeft besloten het voorwerp van aanbesteding niet ont te verdelen in percelen' en een alinea later stelt u 'Ingeval een inschrijver voor meerdere percelen een aanbod wil indienen.'. Kan u dit toelichten?	De passage "Ingeval een inschrijver voor meerdere percelen een aanbod wil indienen.." is voor deze aanbesteding niet van toepassing en komt te vervallen. Er is <u>geen</u> sprake van meerdere percelen.
35	Inschrijffase	Contract	Offerteaanvraag	In paragraaf 4.8 op pagina 20 geeft u aan dat de leden van de beoordelingscommissie tot een gezamenlijke beoordeling komt, na hun individuele beoordelingen. Welke procedure wordt gehanteerd om tot consensus te komen? Hoe wordt omgegaan met verschillen van inzicht?	Na inlevering van de individuele beoordelingen bij de inkoopadviseur, zal in een beoordelingsvergadering per gunningscriterium de beoordeling worden door gesproken en in gezamenlijkheid tot consensus worden gekomen. Iedere beoordelaar krijgt daarbij de gelegenheid om zijn beoordeling en score toe te lichten. Bij individuele scores met een onderling verschil wordt de verdiepingsslag gemaakt en nog specifiekter teruggegrepen naar de leidraad en het Plan van Aanpak om op grond van concrete en objectiveerbare feiten alsnog tot consensus scoring te komen.
36	Inschrijffase	Contract	Leidraad	U vraagt inhoudelijk aanzienlijk veel informatie voor de kwalitatieve gunningscriteria, wij verzoeken u het voorblad, inhoudsopgave NIET mee te tellen voor het max. van 4 pagina's zodat er 4 pagina's voor de gunningscriteria overblijven.	Zie antwoord bij vraag 7.
37	Inschrijffase	Contract	Leidraad	Het beoordelingsteam bestaat uit minimaal drie personen, kunt u toelichten wat hun functies en kwalificaties zijn? Zeker SROI is een vak apart, dus wie/hoe beoordeeld dit onderdeel?	Voor de aanbesteding wordt gebruik gemaakt van (inhuur)medewerkers met materiedeskundigheid op gebied van asfaltonderhoud. Op het specifieke onderdeel SROI wordt de deskundigheid van een SROI-adviseur geraadpleegd.
38	Inschrijffase	Contract	Bestek post 551220, 551240	Latexfalt Modiseal SA is geen asfaltwapening maar een bitumen bindmiddel. Kunt u deze post aanpassen naar de juiste omschrijving ?	Het bestek zal worden aangepast.
39	Inschrijffase	Contract	Bestek, post 032170	Deze post is niet calculeerbaar, in de post wordt verwezen naar post 0231, niet bekend is hoeveel omleidingsborden moeten worden verplaatst, dit varieert van 25 stuks (post 023140) tot 150 stuks (post 023160). Kunt u voor het verplaatsen van de 4 genoemde onderdelen aparte posten opgeven ?	Het bestek zal worden aangepast.

40	Inschrijffase	Contract	Bestek, deel 1, par 05	De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de looptijd van het contract van 1 jaar, in de leidraad par 2.5 staat dat de te verwachten som van de deelopdrachten 1.000.000,-- is per jaar. Volgens onze raming is de aanneemsom van het bestek groter dan 1.000.000,--. Kunt u dit nader toelichten ?	Het betreft een aanvraag van bestekposten ten behoeve van een raamovereenkomst en niet bij alle deelopdrachten worden alle posten uitgevraagd. Een miljoen € is een gemiddeld bedrag per jaar aan nadere opdrachten.
41	Inschrijffase	Contract	Leidraad, par 4.7	SROI 2% van de opdrachtwaarde, dienen wij te rekenen met 2% van de aanneemsom van het bestek of 2% van de verwachte omvang van de deelopdracht, tw. 1.000.000,--	Zie antwoord bij vraag 9.
42	Inschrijffase	Contract	Bestek, deel 2	De besteksposten 2 t/m 8 zijn gebaseerd op uitvoering tijdens werkdagen tussen 07:00 en 16:00 uur. Klopt het dat er geen werkzaamheden als nacht- of weekendwerk worden uitgevoerd ? Indien dit wel zo is, hoe wordt dit dan verrekend ?	Voor alle werknemers inclusief machinisten welke werkzaam zijn buiten reguliere werktijden zowel in TBS posten als in reguliere besteksposten, worden de toeslagen verrekend conform 043. Dit is niet van toepassing voor materieel.
43	Inschrijffase	Contract	Bestek, post 042 Inzetten materieel	Kunnen we ervan uitgaan dat de tarieven van het ter beschikking te stellen materieel gebaseerd is op werkdagen tussen 07:00 en 16:00 uur ? Zoniet, hoe wordt dan verrekend indien t.b.s. materieel buiten deze uren dient te worden ingezet ?	Zie antwoord bij vraag 42.
44	Inschrijffase	Contract	Bestek, post 022010	Is de HVR per bord per keer, zo niet , met hoeveel voorankondigingsborden dienen wij dan per keer rekening te houden ?	Dat is afhankelijk van de omvang van de deelopdracht. Gemiddeld 2 tot 8 voorankondigingen per deelopdracht.
45	Inschrijffase	Contract	Bestek, post 041140	De HVR is aangegeven in "keer", niet bekend is hoeveel uur per keer de inzet moet zijn. Kunt u de HVR voor de verkeersregelaars aanpassen naar "uur" ?	Zie antwoord bij vraag 1.
46	Inschrijffase	Contract	Bestek, post 32	Kunnen wij ervan uitgaan dat de vervoerskosten binnen een deelopdracht binnen één gemeente is of kan dit ook van de ene gemeente naar de andere gemeente zijn ?	Ja, het is binnen de gemeente Nissewaard.
47	Inschrijffase	Contract	Bestek, deel 3 01.26.03 SROI	Volgens deel 3 artikel 01.26.03 lid 02 moet 2% van de loonsom aan SROI worden ingezet. Paragraaf 4.7, bijlage D artikel 8 en bijlage E van de leidraad geeft aan 2% van de opdrachtwaarde. Gelet op een groot aandeel leveranties van materialen en een kleiner aandeel van (specialistische) arbeid , is het praktischer om uit te gaan van 2% van de loonsom , kunt u hiermee instemmen ?	Nee, niet akkoord. Zie antwoord bij vraag 41. Het bestek (blad 86 van 96) zal hierop worden aangepast.
48	Inschrijffase	Contract	Offerteleidraad, par 3.7	Kunt u toelichten wat u bedoeld met "aanbiedingsbrief en het document waarin de prijzen worden ingediend" ? Klopt het dat alleen de stukken ingediend moeten worden zoals aangegeven in de tabel in par 3.7 ?	Ja, dat klopt. Het inleveren van een aanbiedingsbrief is <u>niet</u> noodzakelijk.
49	Inschrijffase	Contract	Bestek, deel 1, par 04	Kunt u een overzicht geven van de wegen en paden welke eventueel onder dit contract kunnen vallen ?	Het betreft alle wegen binnen de gemeente Nissewaard welke in eigendom of beheer zijn van de gemeente.
50	Inschrijffase	Contract	Bestek, deel 1, par 04	U geeft aan dat klein onderhoud wordt uitgevoerd aan wegen welke niet zijn opgenomen in het integrale Operationeel Meerjaren uitvoeringsprogramma of als project worden uitgevoerd. Kunt u aangeven welke wegen in het uitvoeringsprogramma of als project zijn opgenomen ?	Nee, dit wordt na gunning in samenspraak afgestemd.
51	Inschrijffase	Contract	SROI	Dient de SROI voor dit project ingezet te worden of mogen wij dit ook bij andere projecten/werkzaamheden inzetten?	Ja, dat is akkoord (SROI-inzet zowel op dit project als op andere projecten toegestaan) met de toevoeging dat de SROI invulling dient te vallen binnen de looptijd van de aanbestede opdracht.
52	Inschrijffase	Contract	Deelopdracht	Wie levert de deelopdrachten aan? En wat is het proces om deze locaties buiten op te nemen?	Dit is beschreven in het bestek in post 011010.
53	Inschrijffase	Contract	Referenties	Er wordt om een referentie gevraagd waarbij er 100 locaties zijn verwerkt per jaar. Mag dit ook een bepaald aantal m2 zijn?	Nee, dit is niet akkoord. Het betreft het aantal reparaties (inclusief sleuven/scheuren) en niet het aantal deelopdrachten.
54	Inschrijffase	Contract	Opmaak PvA	Het plan van Aanpak mag niet meer dan vier A4 pagina's in lettertype 'Arial 10' bedragen, inclusief voorblad, inhoudsopgave, afbeeldingen, schema's, bijlagen etc. Kan dit ook exclusief voorblad en inhoudsopgave 4 pagina's worden? Dan kunnen wij de volledig 4 pagina's gebruiken voor het PvA.	Zie antwoord bij vraag 7.
55	Inschrijffase	Contract	Plan van aanpak	Kan het gunningscriterium SROI vervallen in het PvA? Er is een verplichting om 2% van de opdrachtwaarde in te zetten ten behoeve van Social Return. Het maakt toch niet uit hoe je dit inzet? Of krijg je meer punten als je meer % inzet t.b.v. SROI?	Zie antwoord bij vraag 6.
56	Inschrijffase	Contract	Beheerssysteem	Kunt u aangeven welk beheerssysteem de gemeente op dit moment gebruikt?	Dat is GeoVisia.
57	Inschrijffase	Contract	Sroi % leidraad p 20	Voor de SROI wordt in de leidraad vermeld dat er 2% van de opdrachtwaarde ingezet moet worden en in het bestek 2% van de loonsom, welke dient gehanteerd te worden?	Zie antwoord bij vraag 9. Het bestek (blad 86 van 96) zal hierop worden aangepast.
58	Inschrijffase	Inhoud	Deel 2.2 p15 DSX bestadn	De deelopdrachten moeten bestaan uit werkschrijvingen in een DSX-bestand, klopt dit bestandstype zo ja met welk programma hoort hierbij?	Dit moet RSX-bestand zijn.
59	Inschrijffase	Inhoud	BP041140	Inzetten verkeersregelaar (bp 041140) staat 500 keer, de overige posten H04 staan in uren. Kan de eenheid voor de verkeersregelaar gewijzigd kan worden naar uren?	Zie antwoord bij vraag 1.
60	Inschrijffase	Inhoud	H6 deel 2.2	Om de prijs voor de posten toepassen van rijplatenbaan (bp 060010) en platen en schotten (bp 060020) te bepalen is naast de gegeven aantal meters ook de tijdsduur nodig hoe lang deze toegepast moeten worden. Wilt u aangeven wat de tijdsduur is voor het toepassen van deze beiden besteksposten?	Zie antwoord bij vraag 3.

61	Inschrijffase	Proces	Bijlage UEA	Welk format van de UEA moet ingediend worden, is dit Bijlage A of het andere PDF/XML document 'uea_394307_20230301094449'? Daarnaast is de verstrekte versie van de UEA in bijlage A niet bewerkbaar in Acrobat Reader.	De UEA is digitaal invulbaar. Desnoods kunt u de PDF uitprinten, invullen en ondertekenen en een ingescande versie indienen.
62	Inschrijffase	Inhoud	Scope	Over welk areaal heeft deze raamovereenkomst betrekking, dit indien mogelijk aangeven met behulp van een kaart van het areaal.	Zie antwoord bij vraag 49.
63	Inschrijffase	Contract	posten 825140 en 50	Wordt in besteksposten 825140 en 825150 een mengsel bedoelt zonder pigment?	Zie antwoord bij vraag 19 en 20.
64	Inschrijffase	Inhoud	asfaltmengsel rood	Mexphalte C is een blank bindmiddel, het gewenste pigmentpercentage van 5% is in combinatie met dit bindmiddel veel te hoog. Dient hier blank bindmiddel of 5% pigment met reguliere pen bitumen aangehouden te worden?	Zie antwoord bij vraag 19 en 20.
65	Inschrijffase	Inhoud	Deelopdracht	Welke informatie en documenten worden er bij aanvang van een deelopdracht door de opdrachtgever ter beschikking gesteld?	Het proces staat beschreven in het bestek (bestekpost 011010) welke op locatie door de directie worden aangegeven. De hoeveelheden dienen door opdrachtnemer te worden uitgewerkt aan de hand van de digitale tekening.
66	Inschrijffase	Contract	Deel 1 lid 4	In bestek deel 1 lid 04 wordt gesproken over het 'integrale operationeel meerjaren uitvoeringsprogramma' en werkzaamheden welke als project uitgevoerd worden. Hoe wordt de keuze gemaakt of werkzaamheden binnen de raamovereenkomst vallen of via een van deze overige twee wijzen uitgevoerd wordt?	Dat is nader te bepalen.
67	Inschrijffase	Inhoud	markeringsonderhoud	Valt binnen de raamovereenkomst ook markeringsonderhoud of moeten er enkel werkzaamheden met betrekking tot markering uitgevoerd worden wanneer er werkzaamheden aan de onderliggende verharding uitgevoerd moet worden?	Nee, markering enkel op de wegvlakken die aangebracht zijn.
68	Inschrijffase	Proces	EMVI scores en onderscheid in beoordeling	In de beoordeling van het plan gegeven in hoofdstuk 4.8 van de leidraad is te zien dat er slechts vier verschillende scores toegekend kunnen worden aan de gunningscriteria van het plan. Dit is minimaal om onderscheid te kunnen maken in de verschillende plannen. Kan de verdeling van scores uitgebreid worden om meer onderscheid tussen de plannen te maken?	Dat is niet akkoord.
69	Inschrijffase	Inhoud	Klimaatadaptatie	Bij gunningscriterium 3 'Duurzaamheid' dient aangegeven te worden hoe klimaatadaptatie toegepast zal worden. Dit is echter erg locatie afhankelijk welke op dit moment nog niet bekend is. Hoe kijkt u naar de toepassing van de klimaatadaptatie binnen de raamovereenkomst? Dit aangezien er geen ontwerp component in zit	Zie antwoord bij vraag 30.
70	Inschrijffase	Contract	Calimiteiten onderhoud	Zijn calamiteiten ook onderdeel van de raamovereenkomst?	Nee, calamiteiten zijn geen onderdeel van deze overeenkomst.
71	Inschrijffase	Inhoud	bestek	Het maken van verkeersplannen en tekeningen (zie besteksposten 021010 t/m 021030) staan nu per deelopdracht. Voor elke locatie moet echter een apart plan en tekening gemaakt worden. Kan deze post in st gezet worden of kan het aantal stuks per deelopdracht aangegeven worden?	Het bestek wordt hierop aangepast.
72	Inschrijffase	Inhoud	bestek freespotten	In de besteksposten van de aanvoer en het verplaatsen van frezen zie H031 en H032 zit overlap in de breedten. Zie post 031020 inzet t/m 0,50 en post 031030 inzet vanaf 0,5 tot en met 1,0. Kunnen de desbetreffende aangepast worden?	Het bestek wordt hierop aangepast.
73	Inschrijffase	Inhoud	Toeslagen H0411	Gelden de toeslagen vanuit H0412 t/m 0417 enkel voor de in te zetten uren genoemd in H0411?	Zie antwoord bij vraag 42.
74	Inschrijffase	Inhoud	Schoonmaken bij freeswerk	Wordt het schoonmaken van de verharding na freeswerkzaamheden via post 530210 afgerekend of moet het schoonmaken van het wegoppervlak na het frezen in de posten tbv het frezen opgenomen te zijn?	Ja, conform 530210.
75	Inschrijffase	Inhoud	H5512	Voor aanbrengen van de kunstofinlage in H5512 is voor de prijsvorming van belang om te weten hoe groot het oppervlak is per vak waar deze toegepast wordt. Kunt u voor de besteksposten 551210 t/m 551250 aangeven hoe groot het oppervlak per keer is?	Uitgaan van minimaal 250m2.
76	Inschrijffase	Inhoud	h5538	In bestek H5538 moeten de kosten voor het reinigen van het verhardingsoppervlak in de post te zijn inbegrepen. Om welke reden wordt het schoonmaken niet via post 530210 verrekend?	Wordt wel afgerekend conform 530210.
77	Inschrijffase	Inhoud	Bestek deel 3 01.26.03 lid 02, blz 86	In dit lid wordt gesproken over een social return verplichting van 2% van de loonsom. De offerteaanvraag vermeld echter 2% van de opdrachtwaarde. Wat is juist?	Zie antwoord bij vraag 9.
78	Inschrijffase	Inhoud	Bestek deel 3 01.16.03 lid 01, blz 83	In dit lid wordt gesproken over een bedrag van €2.500.000,00 per gebeurtenis. De offerteaanvraag vermeld echter een minimale dekking van €1.500.000,00 per gebeurtenis. Wat is juist?	De offerteleidraad zal worden aangepast naar €2.500.000,-.
79	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 823030, blz 70	Wat is de kleur van de te leveren stenen?	Grijs.
80	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 823020, blz 70	Wat is de kleur van de te leveren stenen?	Medoc rood.
81	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 536020, blz 52	De omschrijving vermeld totale breedte kleiner dan 1,50m. Dit is nogal een ruim begrip. Graag zouden wij de eenheid van deze post uitgedrukt willen zien in strekkende m1 i.p.v. m2.	Het bestek wordt hierop aangepast.
82	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 536010, blz 52	De kostenbepaling van deze post is sterk afhankelijk hoeveel meter per keer gezaagd kan worden. Wat is de minimale zaaglengte per keer?	Minimaal 100 meter per keer.

83	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 512920, blz 48	Koptekst vermeld gebroken asfalt en omschrijving vermeld freesasfalt. Wat is juist?	Het bestek wordt hierop aangepast.
84	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 5105, blz 39	De kostenbepaling van de onderliggende posten is sterk afhankelijk hoeveel meter per keer gezaagd kan worden. Wat is de minimale zaaglengte per keer?	Minimaal 50 meter per keer.
85	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 326722, blz 38	Verwijzing naar post 813 klopt niet. Moet zijn 814.	Het bestek wordt hierop aangepast.
86	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 326622, blz 37	Verwijzing naar post 813 klopt niet. Moet zijn 814.	Het bestek wordt hierop aangepast.
87	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 326530, blz 34	De kostenbepaling van deze post is sterk afhankelijk hoeveel putten er per keer geboord kunnen worden. Van welke minimale hoeveelheid per keer kunnen wij van uitgaan?	Dit gaat om zeer kleinschalig werk, uitgaande van 1 tot 4 per keer.
88	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 326522, blz 34	Verwijzing naar post 813 klopt niet. Moet zijn 814.	Het bestek wordt hierop aangepast.
89	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 326512, blz 33	Verwijzing naar post 813 klopt niet. Moet zijn 814.	Het bestek wordt hierop aangepast.
90	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 060020, blz 27	Niet vermeld hoelang de loopschotten instandgehouden dienen te worden. Graag aparte post toevoegen voor het instandhouden.	Zie antwoord bij vraag 3 en 4.
91	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 060010, blz 26	Niet vermeld hoelang de platenbaan instandgehouden dient te worden. Graag aparte post toevoegen voor het instandhouden.	Zie antwoord bij vraag 3 en 4.
92	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 032, blz 21	Omschrijving vermeld "Van niet met name in dit hoofdstuk genoemde werknemers en materieelstukken worden de verplaatsingskosten geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen". Het is vooraf niet te bepalen hoeveel keer een wiellader/graafmachine verplaatst moet worden. Graag ook een post toevoegen voor het verplaatsen van een wiellader/graafmachine	Het bestek wordt hierop aangepast.
93	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 031, blz 18	Omschrijving vermeld "Van niet met name in deze sectie genoemde werknemers en materieelstukken worden de eenmalige aanvoerkosten geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen". Het is vooraf niet te bepalen hoeveel keer een wiellader/graafmachine aangevoerd moet worden. Graag ook een post toevoegen voor het aanvoeren van een wiellader/graafmachine	Het bestek wordt hierop aangepast.
94	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 052010, blz 26	* Van hoeveel vakken en met welke omvang moeten we uitgaan bij het CROW210 asfaltonderzoek?	Nader te bepalen.
95	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 053010, blz 26	* In hoeverre onderzoek volgens NEN5740? Geldt dit voor funderingsonderzoek en onderdelen bodem die nog niet zijn onderzocht? Dient het aantal boringen en analyses zoals voorgeschreven in de NEN5740 voor bodemonderzoek alsook voor het funderingsonderzoek aangehouden te worden? * Onderzoek van grond en grondwater op nog niet onderzochte delen? * Dient de fundering onderzocht te worden op asbest? * Moet het niet zijn CROW400 ipv CROW132?	Het bestek wordt hierop aangepast. Grondwater hoeft niet te worden onderzocht.
96	Inschrijffase	Contract	Document Offerteaanvraag, hoofdstuk 4.5 punt 4	Bedoelt u hier opdrachtgevers- of opdrachtnemersrisico's?	Het betreft de grootste risico's voor deze opdracht in de breedste zin.
97	Inschrijffase	Contract	Document Offerteaanvraag, hoofdstuk 4.5 punt 4	U heeft het beschrijven van risico's opgenomen onder aansturing en uitvoering, dienen wij ons te beperken tot risico's die alleen gericht zijn op aansturing en uitvoering?	Zie antwoord bij vraag 96.