

2E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Reinigen en inspecteren riolering

Besteknummer : 034 - 2022

Statusbestek : definitief
Datum Nota : 04-04-2023Opgesteld door : Paul Roelofs
Gecontroleerd door : Joost Vermeesch

GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH.

01	2E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
Deel 2.1	Algemene gegevens	4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
Deel 2.2	Nadere beschrijving	6
4	INSPECTIES	7
41	INSPECTIE RIOLERING	7
5	ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN	7
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	7
73	INSPECTIE MET PANORAMO	8

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER**1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4								INSPECTIES				
41								INSPECTIE RIOLERING				
410060								Bestekspost gewijzigd.				
410060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: maken videobeelden vanuit riool. Riool vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 210060. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. in kleuren met tellerstanden en tijdsaanduiding: hh:mm:ss. Grootste putafstand: n.t.b. m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: vanaf ø1500 mm en eivormig vanaf 1000/1500 mm. Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren harddisk en DVD volgens bestekpostnr(s) 720010. 1 Rapportage analoog in 1 -voud en digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van toestandsaspecten. Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren.	m	603,00	F	
5								ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN				
501020								Bestekspost vervallen.				
7								OVERIGE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
73								INSPECTIE MET PANORAMO		
730010								Bestekspost vervallen.		
730020								Bestekspost vervallen.		
730030								Bestekspost vervallen.		
730040								Bestekspost vervallen.		
730060								Bestekspost vervallen.		
730070								Bestekspost vervallen.		