

PROJECTNUMMER 22001
PROJECT IKC De Brink te Zwijndrecht
DATUM 14 juli 2023
ONDERWERP 1^e Nota van Inlichtingen

VRAGEN GEGADIGDEN

ALGEMEEN

- Vraag 01: Is de aanbestedende dienst bereid om de eis van primair onderwijs te verlagen naar onderwijs (primair, middelbaar, hoger onderwijs) met meerdere gebruikers in het gebouw?
- Antwoord: Nee, primair onderwijs is de hoofdfunctie van dit project, ervaring daarmee is derhalve zeer relevant voor de aanbestedende dienst.*
- Vraag 02: Aanbestedingsdatum
Landelijk gezien loopt de 'Bouwvak' t/m 25-08, en rekening houdend met enige rekentijd verzoeken wij u de aanbestedingsdatum te verplaatsen naar eind week 37.
- Antwoord: Bij het bepalen van de termijnen is al rekening gehouden met de bouwvakantie en is de rekentijd al verruimd. Alleen de bouwvakantie regio Noord loopt t/m 25-08-2023. Aanbestedende dienst is echter bereid de uiterste inschrijfdatum te verruimen naar 01-09-2023, zodat deze ook buiten de bouwvakantie van regio Noord valt. De planning op TenderNed zal hierop worden aangepast.*
- Vraag 03: Aanbestedingsdatum
In verband met de vakantieperiode verzoeken wij u om de datum van inschrijving 3 weken te verplaatsen naar 15 september 2023.
- Antwoord: Zie antwoord op vraag 02.*

BESTEKBOEK INSTALLATIES

- Vraag 04: In 68.11.10-a wordt gesproken over een bedienings display in de conciërgeruimte. Echter in hoofdstuk 70.11-30-b staat ook een touchpanel in de conciërger ruimte benoemd; kunnen wij er vanuit gaan dat dit 2 separate panelen zijn ?
- Antwoord: Ja, er dient te worden uitgegaan van 2 separate panelen.*
- Vraag 05: 70.89.01-a
Mogen de motorcontrollers ook van een ander gelijkwaardig merk als Helvar worden aangeboden?
- Antwoord: Conform hoofdstuk 9 van het bestek: 09.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 90. BEGRIPPEN: AANVULLEND De bepalingen in dit hoofdstuk genoemd, betreffen een aanvulling op de bepalingen en bouwstoffen zoals zijn genoemd in de diverse hoofdstukken voor de verschillende installatie-onderdelen. De merken/typen van de componenten in dit bestek dienen ter indicatie en dienen als leidraad voor de kwaliteit van deze componenten. Er dient bij elk component gelezen te worden: "merk/type of gelijkwaardig". De gelijkwaardigheid van een component dient te worden overlegd met de directie / installatie adviseur.*

Hier wordt bij opgemerkt dat de verantwoordelijkheid voor het aantonen van gelijkwaardigheid van componenten ligt bij de aannemer. Gelijkwaardigheid kan in de Uitvoeringsgereed Ontwerpfase voorgelegd worden aan de directie / installatie adviseur. Wanneer een alternatief wordt opgenomen in de aanbidding, maar de gelijkwaardigheid door directie / installatieadviseur wordt afgewezen, is dit voor risico van de aannemer en dient deze alsnog het in het bestek gevraagde fabricaat aan te bieden, conform aanbestedingsprijs. De aannemer komt in dat geval dus niet in aanmerking voor het indienen van meerwerk.

Het wordt geadviseerd voor de prijsvorming het gevraagde fabricaat aan te bieden en in de UO fase optimalisaties/alternatieven aan te dragen bij de directie / installatie adviseur ter goedkeuring.

Vraag 06: 75.32.29-d

Mag het lichtmanagement systeem ook van een ander gelijkwaardig merk als Helvar worden aangeboden?

Antwoord: Conform hoofdstuk 9 van het bestek: 09.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 90. BEGRIPPEN: AANVULLEND De bepalingen in dit hoofdstuk genoemd, betreffen een aanvulling op de bepalingen en bouwstoffen zoals zijn genoemd in de diverse hoofdstukken voor de verschillende installatie-onderdelen. De merken/typen van de componenten in dit bestek dienen ter indicatie en dienen als leidraad voor de kwaliteit van deze componenten. Er dient bij elk component gelezen te worden: "merk/type of gelijkwaardig". De gelijkwaardigheid van een component dient te worden overlegd met de directie / installatie adviseur.

Hier wordt bij opgemerkt dat de verantwoordelijkheid voor het aantonen van gelijkwaardigheid van componenten ligt bij de aannemer. Gelijkwaardigheid kan in de Uitvoeringsgereed Ontwerpfase voorgelegd worden aan de directie / installatie adviseur. Wanneer een alternatief wordt opgenomen in de aanbidding, maar de gelijkwaardigheid door directie / installatieadviseur wordt afgewezen, is dit voor risico van de aannemer en dient deze alsnog het in het bestek gevraagde fabricaat aan te bieden, conform aanbestedingsprijs. De aannemer komt in dat geval dus niet in aanmerking voor het indienen van meerwerk.

Het wordt geadviseerd voor de prijsvorming het gevraagde fabricaat aan te bieden en in de UO fase optimalisaties/alternatieven aan te dragen bij de directie / installatie adviseur ter goedkeuring.

Vraag 07: 70.11.89-a

Zonweringsinstallatie gestuurd door lichtschakelsysteem. Echter staat ook in 68.31.21-b dat door Priva/Web Easy de zonwering bediend kan worden.

Welk systeem gaat de zonwering nu sturen? Graag verduidelijking hiervan
Antwoord: De zonwering dient te worden aangestuurd door het lichtschakelsysteem. De functie op het priva/webeasy systeem dient te vervallen

Vraag 08: 75.10.23-a

Toegangscontrole school; kunnen wij ervanuit gaan dat het Buva BlueSmart systeem door derden geleverd wordt ?

Antwoord: Nee, dit systeem dient geleverd te worden door de aannemer; e.e.a. cf. bestekartikel 75.10.23-a.

*Vraag 09: 75.10.23-a
Toegangscontrole KDV; kunnen wij ervan uit gaan dat deze geïntegreerd wordt in de intercom van Comelit ?*

Antwoord: Ja, hier kan van worden uitgegaan cf. bestekartikel 75.10-12-a.

*Vraag 10: 75.32.21-a
Mag de brandmeldinstallatie van een ander gelijkwaardig merk worden aangeboden i.p.v. Siemens? Bijvoorbeeld Hertek*

Antwoord: Conform hoofdstuk 9 van het bestek: 09.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 90. BEGRIPPEN: AANVULLEND De bepalingen in dit hoofdstuk genoemd, betreffen een aanvulling op de bepalingen en bouwstoffen zoals zijn genoemd in de diverse hoofdstukken voor de verschillende installatie-onderdelen. De merken/types van de componenten in dit bestek dienen ter indicatie en dienen als leidraad voor de kwaliteit van deze componenten. Er dient bij elk component gelezen te worden: "merk/type of gelijkwaardig". De gelijkwaardigheid van een component dient te worden overlegd met de directie / installatie adviseur.

Hier wordt bij opgemerkt dat de verantwoordelijkheid voor het aantonen van gelijkwaardigheid van componenten ligt bij de aannemer. Gelijkwaardigheid kan in de Uitvoeringsgereed Ontwerpfase voorgelegd worden aan de directie / installatie adviseur. Wanneer een alternatief wordt opgenomen in de aanbidding, maar de gelijkwaardigheid door directie / installatieadviseur wordt afgewezen, is dit voor risico van de aannemer en dient deze alsnog het in het bestek gevraagde fabricaat aan te bieden, conform aanbestedingsprijs. De aannemer komt in dat geval dus niet in aanmerking voor het indienen van meerwerk.

Het wordt geadviseerd voor de prijsvorming het gevraagde fabricaat aan te bieden en in de UO fase optimalisaties/alternatieven aan te dragen bij de directie / installatie adviseur ter goedkeuring.

Vraag 11: 75.10.21-b Voor de inbraakinstallatie wordt Klasse 3 gevraagd. Dit heeft meer gevolgen dan er nu in het bestek staat, op alle openslaande ramen en deuren op de bg en 1e verd. Moet een magneetcontact geplaatst worden, ook als deze mechanisch afgesloten zijn. Ook de doormelding is dan i.p.v. AT2 naar AT4 met opvolging naar beveiligingsdienst. In bestek staan o.i. nu klasse 2 en klasse 3 maatregelen door elkaar, Klasse 2: O1+BK2+EL2+AT2+RE2 t.o.v. Klasse 3: O2+BK3+EL3+SD2+AT4+RE3. Wat aan te houden ? Toepassen van Klasse 3 heeft ook een prijsconsequentie.

Antwoord: De gehele inbraakinstallatie dient te voldoen aan klasse 3.

BOUWKUNDIGE TOEVOEGINGEN

Toevoeging 01

- Het als bijlage bij de contractstukken d.d. 21-06-2023 opgenomen 'Overzicht Hang- en sluitwerk en deurenstaat van Buva', d.d. 27-01-2023 dient te worden vervangen door bijgevoegd 'Overzicht Hang- en sluitwerk en deurenstaat van Buva', d.d. 14-07-2023. Hierin zijn correcties doorgevoerd ten aanzien van op te nemen elektronische cilinders.
 - Voor de in aluminium buitenkozijnen op te nemen sloten, geldt de volgende toevoeging: 833P Fuhr slot toe te passen daar andere panieksloten een FZG vrijloop vereisen.
De 833/834P sloten kunnen gecombineerd worden met de elektronische cilinders van Buva.
 - ➔ Indien er een vaste knop, deurstang of helemaal niets aan de buitenzijde geplaatst wordt, dan een 833P Functie **E** slot.
 - ➔ Indien er een beweegbare deurkruk aan de buitenzijde toegepast wordt, dan een 833P functie **B** slot.
 - ➔ Indien het een motorslot moet zijn dan de 834P omschrijven.
 - Fuhr sloten 881GL, 870GL, 871 mogen niet toegepast worden omdat deze een FZG vrijloopcilinder vereisen. Zie bijlage 'reynaers_paniekwijzer_a4_v1.0_06-01-2020.pdf' ter info.
 - Voor de in hoofdstuk 17 genoemde enkele/dubbele poorten, geldt de volgende toevoeging:
Vluchtpoorten voorzien van elektronische ontsluiters en dranger. Toe te passen tagsysteem en cilinders volgens opgave Buva, conform 'Overzicht Hang- en sluitwerk en deurenstaat van Buva', d.d. 14-07-2023.