

ANTI- PANIEK SLOTEN WIJZER

Kies in 3 stappen
het juiste slot

Anti-panieksloten volgens
de norm EN 179 EN 1125



R
REYNAERS
aluminium

**TOGETHER
FOR BETTER**



NORMEN

EN 179



Bij gebouwen die niet publiek toegankelijk zijn, waar de aanwezige personen bekend zijn met het gebouw en de vluchtroutes.

- Indien <37 personen per vluchtdoor: sluiting conform EN 179 of EN 1125
- Indien ≥ 37 personen per vluchtdoor: sluiting conform EN 1125 en deur in de vluchtrichting draaiend

De deuren worden bediend met gecertificeerde deurkrukken.

Deuren die aan DIN EN 179 dienen te voldoen mogen met alle FUHR panieksloten worden uitgerust.

EN 1125



Bij gebouwen welke open zijn voor publiek, waar de aanwezige personen niet bekend zijn met het gebouw en de vluchtroutes.

De deuren moeten worden bediend met gecertificeerde horizontale bedieningsstangen.

Enkele deuren die aan DIN EN 1125 dienen te voldoen, kunnen worden uitgerust met FUHR panieksloten die zijn voorzien van volgende sluittypes:

- Type 4 Blokschoot (833P/834P)
- Type 11 Pen/haak/pen (870GL/881GL)
- D+N Insteekslot (871)

VLUCHTDEURFUNCTIES

OMSCHAKELFUNCTIE B + B1

Deuren waarbij doorgang van buiten naar binnen af en toe via de deurkruk mogelijk moet zijn.

Nachtschoot en overige vergrendelingen gaan automatisch uit bij het sluiten van de deur. Met een sleutel-schakeling wordt de kruk aan de buitenzijde geblokkeerd of gedeblokkeerd.

DOORGANGSFUNCTIE D

Deuren waarbij doorgang van buiten naar binnen af en toe en na paniekopening via de deurkruk mogelijk moet zijn.

Na opening valt de dagschoot in de sluitplaat. De overige vergrendelingen blijven ingetrokken. Het slot wordt volledig vergrendeld over de cilinder.

WISSELFUNCTIE E

Deuren waarbij een niet toegestane opening van buitenaf voorkomen moet worden.

ENKELE DEUR PANIEK

1:
Welke norm geldt er?

2:
Welke functie krijgt de deur?

3:
Welke anti-paniek oplossing hoort daar bij?

EN 179

FUNCTIE B

833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm
LET OP: draairichting deur vermelden!

FUNCTIE B1

881GL, Type 11, gedeelde kruk 9mm
LET OP: draairichting deur vermelden!

FUNCTIE D

871, D+N, gedeelde kruk 9mm
870GL, Type 11, gedeelde kruk 9mm

FUNCTIE E

833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm
871, D+N, doorgaande kruk 9mm
870GL, Type 11, doorgaande kruk 9mm
881GL, Type 11, doorgaande kruk 9mm

EN 1125

FUNCTIE B

833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm
LET OP: draairichting deur vermelden!

FUNCTIE B1

881GL, Type 11, gedeelde kruk 9mm
LET OP: draairichting deur vermelden!

FUNCTIE D

871, D+N, gedeelde kruk 9mm
870GL, Type 11, gedeelde kruk 9mm

FUNCTIE E

833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm
871, D+N, doorgaande kruk 9mm
870GL, Type 11, doorgaande kruk 9mm
881GL, Type 11, doorgaande kruk 9mm



De FUHR anti-panieksloten 881(GL), 870(GL) en 871 dienen te worden uitgevoerd met een gecertificeerde FZG vrijloopcilinder. De 833P en 834P kunnen met een standaard cilinder worden uitgevoerd.

Vragen? Neem dan contact op met de Hang- en Sluitwerk adviseurs van Reynaers, bereikbaar via telefoonnummer + 31 (0)492 - 56 10 20.

Een beweging, altijd veilig open



NORMEN

EN 179



Bij gebouwen die niet publiek toegankelijk zijn, waar de aanwezige personen bekend zijn met het gebouw en de vluchtroutes.

- Indien <37 personen per vluchtdoor: sluiting conform EN 179 of EN 1125
- Indien ≥ 37 personen per vluchtdoor: sluiting conform EN 1125 en deur in de vluchtrichting draaiend

De deuren worden bediend met gecertificeerde deursloten.

Deuren die aan DIN EN 179 dienen te voldoen mogen met alle FUHR panieksloten worden uitgerust.

EN 1125



Bij gebouwen welke open zijn voor publiek, waar de aanwezige personen niet bekend zijn met het gebouw en de vluchtroutes.

De deuren moeten worden bediend met gecertificeerde horizontale bedieningsstangen.

Dubbele deuren die aan DIN EN 1125 dienen te voldoen, kunnen worden uitgerust met FUHR panieksloten die zijn voorzien van het volgende sluittype:

- Type 4 Blokschoot (833P/834P)



VLUCHTDEURFUNCTIES

OMSCHAKELFUNCTIE B

Deuren waarbij doorgang van buiten naar binnen af en toe via de deursluiting mogelijk moet zijn.

Nachtschoot en overige vergrendelingen gaan automatisch uit bij het sluiten van de deur. Met een sleutel-schakeling wordt de kruk aan de buitenzijde geblokkeerd of gedeblokkeerd.

WISSELFUNCTIE E

Deuren waarbij een niet toegestane opening van buitenaf voorkomen moet worden.

DUBBELE DEUR PANIEK

Voor de sloten bij de dubbele panieksloten geldt dat deze voor zowel EN 179 als EN 1125 mogen worden toegepast. Het onderscheid wordt gemaakt door de bediening; EN 179 met deursluiting en EN 1125 met horizontale bedieningsstang. Het slot in de passieve deur heeft altijd een doorgaande kruk 9mm.

1: Welke norm geldt er?	2: Welke functie krijgt de deur?	3: Welke anti-paniek oplossing hoort daar bij?
EN 179	FUNCTIONIE B	833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm + zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur <i>LET OP: draairichting actieve en passieve deur vermelden!</i>
	FUNCTIONIE E	833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm + zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur
EN 1125	FUNCTIONIE B	833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm + zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur <i>LET OP: draairichting actieve en passieve deur vermelden!</i>
	FUNCTIONIE E	833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm + zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur



De FUHR anti-panieksloten 833P en 834P kunnen met een standaard cilinder worden uitgevoerd.

Vragen? Neem dan contact op met de Hang- en Sluitwerk adviseurs van Reynaers, bereikbaar via telefoonnummer + 31 (0)492 – 56 10 20.

FUHR®