

Asfaltonderhoud Houtribdreef.

Werkvak 1. Oostranddreef – Parkdreef.

Zuidelijke rijbaan tussen de Oostranddreef en Parkdreef, Fase A.

Randvoorwaarden:

- Werkzaamheden overdag, reguliere werktijden.
- Tijdens deze fase geen werkzaamheden op de rotonde Parkdreef en Zuigerplasdreef.
- Tijdens deze fase geen werkzaamheden op de Houtribdreef tussen de Parkdreef en de Zuigerplasdreef.
- Al het verkeer naar de noordelijke rijbaan in 2 rijrichtingen, gebruik maken van te maken doorsteek in middenberm, verkeer kruising Oostranddreef aanpassen.
- Maximale snelheid op de noordelijke rijbaan terug brengen naar 30 km/h in beide richtingen, met rijbaan afscheiding.
- Schroefstraat is bereikbaar.
- De Toeloop is bereikbaar.
- Badweg via, Parkdreef > sportcentrum de Koploper. (d.m.v. omleidingsroute)
- Tijdelijke VRI niet toegestaan.
- Connexxion Lijn 145 via noordelijke rijbaan.
- Arriva Lijn 4 geen hinder.

Fase A



Paars: Werkvak in uitvoering




Doorsteek door de middenberm voor 2 richtingen aan 1 zijde. Of gebruikmakende van bestaande kruising.



Verkeer weer terug via kruising



Fase A Omlleiding Werkvak: Houtribdreef tussen Parkdreef en Oostranddreef, zuidbaan.



Noordelijke rijbaan tussen de Oostranddreef en Parkdreef. fase B

Randvoorwaarden:

- Werkzaamheden overdag, reguliere werktijden.
- Tijdens deze fase geen werkzaamheden op de rotonde Parkdreef en Zuigerplasdreef.
- Tijdens deze fase geen werkzaamheden op de Houtribdreef tussen de Parkdreef en de Zuigerplasdreef.
- Al het verkeer naar de zuidelijke rijbaan in 2 rijrichtingen, gebruik maken van te maken doorsteek in middenberm, verkeer kruising Oostranddreef aanpassen.
- Maximale snelheid op de noordelijke rijbaan terug brengen naar 30 km/h in beide richtingen, met rijbaan afscheiding.
- De Toeloop (ingang sportterrein) vanaf 17:00 uur bereikbaar en in de weekenden. En in de doordeweekse ochtenden bereikbaar tot 06:30 uur i.v.m. ophalen/brengen paarden, tussen 06:00 – 06:30 uur.
- Schroefstraat zo lang mogelijk bereikbaar houden. Omleiding via Parkdreef en Sportparkweg.
- Connexxion Lijn 145 via zuidelijke rijbaan
- Arriva Lijn 4 hinder, gaat via Parkdreef, niet langs Schroefstraat.
- Badweg bereikbaar.


Fase B

-  Werkvak in uitvoering
-  Gereed
-  Toegang vanaf kruising

 Doorsteek door de middenberm voor 2 rijrichtingen aan 1 zijde. Of gebruikmakende van bestaande kruising.



Fase B Omleiding Werkvak: Oostranddreef > Parkdreef Noordelijke zijde. En bereikbaarheid Schroefstraat e.o.



Omleiding tijdens gehele werk, afvangen verkeer.

