

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 22-019

Groot onderhoud Houtribdreef in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER: aan deze nota is een RSX-bestand na nota toegevoegd. Aan dit bestand kunnen geen rechten worden ontleend.

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: - geen

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:

- gewijzigd: 101320, 136510, 211510, 254930, 513250, 540410, 540530, 540920, 565110, 724220, 851220.

- toegevoegd: 139210, 851020

- vervallen: 842310, 842410

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- gewijzigd: bepaling 011206 lid 02.

- vervallen: bepaling 801601 lid 03, bepaling 812412, bepaling 812617.

De navolgende tekeningen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- gewijzigd: blad 1 van 2 GO Houtribdreef aanbrengen markering

 blad 2 van 2 GO Houtribdreef aanbrengen markering

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- bijlage 5; Aanvullende voorwaarden uitvoeringsplan GO Houtribdreef

Werkvak 3 is aangepast, brandweerroute over rotonde Zuigerplasdreef is toegevoegd.

VRAGEN VAN DE AANNEMERS: Door gegadigden voor inschrijving zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Vraag 1; bestekspost 842310- stroefheidsmeting

Bestekspost 842310 betreft het verrichten van stroefheidsmetingen. Op basis van wat in deel 3 onder 81.26.17 staat lijkt dit te gaan om de natte stroefheidsmeting volgens proef 72. Natte stroefheid kan ook volgens de SWF methode worden gemeten en is geaccepteerd door Rijkswaterstaat. Mag op dit bestek ook gebruik gemaakt worden van deze meetmethode?

Antwoord:

[Bestekspost 842310 en bepaling 81.26.17 komt te vervallen.](#)

Vraag 2; bestekspost 334520- lasverbinding

Bestekspost 334520 betreft het aanbrengen van een lasverbinding. Wij koppelen dit type buis altijd aan elkaar door middel van een mof in plaats van met een las. Is een mof verbinding ook toegestaan?

Antwoord:

[Verbinding d.m.v. een mof is toegestaan.](#)

Vraag 3; Bestek deel 2.2 post 540530 en deel 3 artikel 81.26.17 lid 10

U schrijft een geluid reducerende deklaag van SMA 0/8 DESA voor die zou moeten zijn voorzien van een C-wegdek. Volgens "Kenniscentrum InfoMil" is er geen productgebonden C-wegdek van dit mengsel. Echter moet er een C-wegdek zijn van een mengsel voordat deze voorgeschreven wordt in een bestek en toegepast mag worden in werken. Wij verzoeken u een mengsel voor te schrijven waar wel een C-wegdek van beschikbaar is bij het Kenniscentrum InfoMil".

Antwoord:

[Tekst in bestekspost 540530 is aangepast en bepaling 81.26.17 vervalt.](#)

Vraag 4; Bijlage 5: aanvullende voorwaarden uitvoeringsplan GO Houtribdreef

In bijlage 5 staat bij de randvoorwaarden onder werkvak 1 fase A en B en onder werkvak 2 fase A t/m E aangegeven dat de max. snelheid op de rijbaan terug gebracht moet worden naar 30 km/h in beide richtingen, met rijbaanafscheiding. 1. Waaruit dient deze rijbaanafscheiding te bestaan. Is dit een barrier of baakschilden of een doorgetrokken streep? 2. Wij verzoeken u om een bestekspost op te nemen voor het aanbrengen van de rijbaanafscheiding.

Antwoord:

[In de aangepaste bestekspost 851220 is de tekst; "Rijbaan afscheiding doormiddel van baakschilden en bebording" toegevoegd.](#)

Vraag 5; Bestek deel 2.2, post 231410

Conform deze post wordt de aannemer eigenaar van dit zand. Welke milieuklasse kan als basis aangehouden worden voor dit zand?

Antwoord:

[U dient uit te gaan van de bodemkwaliteitskaart Lelystad met achtergrondwaarde.](#)

[Zie ook \[www.lelystad.nl/notabodembeheer\]\(http://www.lelystad.nl/notabodembeheer\).](#)

Vraag 6; Bestek deel 2.2, post 513250

In deze post geeft u aan dat de markering op een bitumineuze ondergrond moet worden aangebracht. Moet dit geen cementgebonden ondergrond zijn? Zo ja, dan verzoeken wij u om de post aan te passen en het stralen en primeren van de ondergrond voor het aanbrengen van de markering toe te voegen aan de post.

Antwoord:

[Bestekspost 513250 is aangepast.](#)

Vraag 7; Bestek deel 2.2, post 842310

Conform welke proef dient de stroefheid te worden gemeten?

Antwoord:

Bestekpost 842310 komt te vervallen.

Vraag 8; bestek deel 2.2. post 842410 en deel 3 artikel 81.26.17 lid 08

Conform deze post dient de geluidsreductie van de geluidsreducerende deklaag te worden gemeten. Conform deel 3 artikel 81.26.17 lid 08 dient dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk voor openstelling van het wegdek te worden gemeten. Aangezien de deklaag in 5 fases moet worden aangebracht zou dit betekenen dat er 5 keer een dure meting moet plaatsvinden. Wij verzoeken u om in de post aan te geven met hoeveel metingen we rekening moeten houden.

Antwoord:

Bestekpost 842410 en bepaling 81.26.17 komen te vervallen.

Vraag 9; Bestekspost 842310

Conform deze post dient de stroefheid van de geluidsreducerende deklaag te worden gemeten. Conform de RAW systematiek dient de stroefheid te worden gemeten voor openstelling van het wegdek. Aangezien de deklaag in 5 fases moet worden aangebracht zou dit betekenen dat er 5 keer een dure meting moet plaatsvinden. Wij verzoeken u om in de post aan te geven met hoeveel metingen we rekening moeten houden.

Antwoord:

Bestekpost 842310 en bepaling 81.26.17 komen te vervallen.

Vraag 10; Bestek deel 2.2. post 540530, 842310 en deel 3 artikel 81.26.17 list 01

Volgens post 842310 moet het geluidsreducerende asfaltmegsel SMA0/8 DESA ook voldoen aan eisen voor wat betreft de stroefheid. Volgens de RAW systematiek moet de stroefheid voor openstelling voor het verkeer worden gemeten. Daarbij schrijft de RAW-systematiek wel voor dat de deklaag bij het aanbrengen moet worden afgestrooid. Zonder het afstrooien van de deklaag zal deze voor openstelling voor het verkeer niet voldoen aan de stroefheid door de aanwezigheid van het bitumenfilmje rondom de stenen. Het afstrooien van de deklaag heeft echter weer een negatief effect op de geluidsreductie. De 2 eisen die gesteld worden aan SMA 0/8 DESA hebben in de praktijk derhalve een negatieve invloed op elkaar. 1 vraag en 1 opmerking hierover: 1. Hoe gaat u hier als opdrachtgever mee om? 2. Indien u wenst dat de deklaag wordt afgestrooid om aan de remvertraging te kunnen voldoen, verzoeken wij u om hiervoor een bestekspost op te nemen.

Antwoord:

Bestekpost 842310 en bepaling 81.26.17 komen te vervallen. Deklaag dient niet te worden afgestrooid voor remvertraging. Hiervoor dienen borden geplaatst te worden. Met de tekst "Nieuw wegdek, let op langere remweg". E.e.a. volgens bestekpost 851120.

Vraag 11; Bestek deel 2.2. post 540410

Volgens de inschrijfstaat betreft deze post het aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton AC11 bind, 35 mm. Dit komt niet overeen met de omschrijving in de bestekspost. Wij verzoeken u om de inschrijfstaat aan te passen naar de juiste omschrijving.

Antwoord:

De romptekst van bestekspost 540410 (inschrijfstaat) is aangepast.

Vraag 12; Bestek deel 2.2. post 334510

De leverantie van de stalenbuis ontbreekt in de hoeveelheid ter inlichting. Gaarne toevoegen.

Antwoord:

In de hoeveelheid ter inlichting staat de leverantie vermeld van 6 stuks buizen met een lengte, volgens bestekspost, van 3,00 meter.

Vraag 13; bestek deel 2.2. post 101320

Welke kosten moeten er opgevoerd worden op deze post? Verderop in het bestek zijn posten opgenomen voor het aanleggen en verwijderen van een doorsteek en met post 950020 is een stelpost

opgenomen voor het toepassen van doorsteken. Graag een verduidelijking welke doorsteken er nog onder deze post moeten worden opgenomen.

Antwoord:

Bestekspost 101320 betreft een te maken doorsteek aan de westzijde van de Rotonde Zuigerplasdreef voor doorgang van de bussen en brandweer. En een doorsteek t.b.v. bereikbaarheid Schroefstraat bij opbreken asfalt constructie van de noordelijke rijbaan Houtribdreef.

Vraag 14; Gelijkwaardige asfaltconstructie

In deel 3, punt 81.24.12 lijkt de mogelijkheid geboden om een gelijkwaardige asfaltconstructie toe te passen. Hoe moeten we deze bepaling afprijzen in de inschrijfstaat?

Antwoord:

Bepaling 81.24.12 vervalt.

Vraag 15; Bestekpost 540520

Bestekpost 540520. Leveren SMA-NL 11B. Is het toegestaan om 50% PR toe te passen in dit mengsel op basis van gelijkwaardige prestaties?

Antwoord:

PR is niet toegestaan in de deklagen dus ook niet in post 540520.

Vraag 16; Bestekpost 540530 – Granodiorite

Bestekpost 540530. Voor de SMA DESA staat in deel 3, punt 81.26.12 dat er Morene steenslag 4/8 moet worden toegepast. Is het toegestaan om als alternatief Granodiorite toe te passen, op basis van betere prestaties (is steenslag 3 & hogere stroefheid)?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om granodiorite toe te passen.

Aldus opgemaakt te Lelystad,
Geert Boekel
d.d. 12 april 2023
Team Ingenieursbureau

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
101320			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast.			
101320	101301		Toepassen tijdelijke voorzieningen. Betreft: doorsteken i.v.m bereikbaarheid tijdens uitvoering. "Overzicht ontsluitingsmogelijkheden werkterrein." e.e.a. volgens faseringsplan bestekspostnr.; 851010 Rekening houden met meerdere fases en locaties. Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze van de aannemer Verplaatsen: inclusief verplaatsen 2. Voorziening(en) ten behoeve van: Ontsluiting zijstraten, doorsteek bus, rotonde Zuigerplasdreef en overige tijdens uitvoering. 3. Voorziening(en) voor verkeer ontsluiting 1. Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer 1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer	EUR		N
136510			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, deficode aangepast.			
136510	251122		Verwijderen kolk. Situatie: gehele werk volgens tekening Reinigen volgens bestekpostnr. 136110 Inclusief grondwerk 3. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie 1. Trottoirkolk RWS 2. Constructie: tweedelig 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	11,00	V
139			DIVERSEN			
1392			<u>Rioolslib vervoeren</u>			
139210			Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
139210	257531		Rioolslib vervoeren. Situatie: gehele werk volgens tekening Betreft: slib vrijgekomen bij reinigen volgens postnrs.; 133210 en 136110 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	ton	0,50	V
211510			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast.			
211510	220101		Grond ontgraven uit depot. Situatie: depot in overleg met de directie Betreft: tijdelijke opslag Grondsoort: lichte tot matig zware klei 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m 1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,00 m 1. Taluds 1 : 1 3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	175,00	V
254930			Dit betreft een gewijzigde post, hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
254930	511299		leveren graszaadmengsel B3.	kg	69,00 V	
			Betreft de leverantie ten behoeve van bestekspost:			
			254910 en 565110			
			Zaadmengsel ten behoeve van bermen			
			Zaadmengsel: B3, zie voor samenstelling artikel	kg		69,00 L
			51.26.01 lid 03 (deel 3)			
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2			
			Leveren op plaats van verwerking.			
513250			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, deficode			
			aangepast.			
513250	320105		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.	m	150,00 V	
			Situatie: 3 doorsteken op aanwijs van de directie			
			Betreft: tijdelijke belijning			
			Inclusief stralen en primeren van de ondergrond.			
		1.	Ononderbroken streep			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.4.	Op een cementgebonden ondergrond			
		. . .1. . .	Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,72 kg/m2	kg		10,80 L
		2	Kleur markeringsmateriaal: geel			
540410						
						
540410	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	5.757,00 V	
			Situatie: volgens tekening rijbanen en rotondes			
			Betreft: tussenlaag.			
			Totaal 38382 m2			
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton		5.757,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: TL-C			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .1. . .	Totale laagdikte 60 mm			
		1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens			
			bestekspostnr(s).152310 & 152320 en op de			
			voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens			
			postnrs.; 540120 & 540220			
540530			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in			
			omschrijving is aangepast.			
540530	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	1.120,00 V	
			Situatie: rijbanen tussen Zuigerplasdreef en Parkdreef.			
			Betreft: deklaag			
			Totaal 14925 m2			
		9.	DESA, asfalt op basis van steenmastiekasfalt 0/8	ton		1.120,00 L
			volgens omschrijving hoofdstuk 81.26.12 van			
			deel 3 van dit bestek.			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .2. . .	Laagdikte 30 mm			
		5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht			
			volgens bestekspostnr. 540410.			
540920			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, leverantie			
			bitumen gietmassa toegevoegd.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
540920	352002		Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. Situatie: rijbaan tussen Zuigerplasdreef en Parkdreef Betreft: tellussen verkeer Lussen aanbrengen tot rand asfalt. Vanaf rand asfalt per lus 8 meter extra op rol laten en beschermen tegen weersinvloeden. Aantal lussen: 2 stuks, één per rijbaan, bestaande uit 4 lussen 1. In asfaltverharding 3. Slijplengte: 80 m Lus in de tussenlaag aanbrengen. Lengte per lus variabel, zie voorschriften voor aanbrengen detectielussen. 1. Toe te passen lusdraad: Type: Li2YY 4 x 0,50 mm2 1. Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm 1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa 9 Detectielussen installeren voorafgaande aan het aanbrengen van de deklaag op de tussenlaag- verharding. Aansluiting buiten asfaltverharding, beschermen en inmeten.	m	80,00 V	
565110			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving aangepast en hoeveelheid ter inlichting.			
565110	831113		Aanbrengen betontegels. Situatie: opstelplaats volgens tekening Betreft: opstelplaats 3. Totale breedte van 3,00 m en meer 5. In blokverband 1. Op straatlaag 6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm grasbetontegels, kleur grijs 9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met teelgrond en inzaaien met graszaad mengsel B3. Leverantie graszaad volgens post 254930.	m2	214,00 V	
724220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter inlichting is aangepast.			
724220	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situatie: gehele werk volgens tekening Betreft: scheidingsstreep 1. Ononderbroken streep 3. Breedte: 0,15 m 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 1. Slopapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	44,00 V	
851020			Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
851020	623099		Faseringskosten. Betreft alle bijkomende kosten voor alle te maken en uit te voeren faseringen. Zoals aan- en afvoerkosten materieel en materiaal, omzetten faseringen en wegvakken.	EUR	N	
851220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
851220	620499		Toepassen omleidingen.	EUR		N
			Situatie: gehele werk.			
			Gedurende de werkzaamheden.			
			Betreft alle omleidingen die benodigd zijn per fasering			
			en/of wegweg.			
			Aanbrengen, instandhouden, verwijderen en			
			verplaatsen.			
			Rijbaan afscheiding door middel van baakschilden en			
			bebording.			
			Zowel omleidingen voor het afvangen van het verkeer			
			tijdens de gehele duur van het werk, als alle			
			omleidingen per werkvak op de rijbanen en rotondes.			
			Betreft ook de verkeersmaatregelen die genomen			
			moeten worden om het verkeer in twee richtingen te			
			laten leiden naar 1 zijde van een Dreef.			
			Alle bebordingen, bakens etc om het verkeer naar 1			
			zijde te begeleiden en visa versa, en de bijbehorende			
			rijbaan scheidingen op 1 zijde, en rekening houden met			
			alle zijstraten en tussenliggende kruisingen.			
			Rekening houden met meerdere fases.			
			Met materiaal van de aannemer.			
						
						

HFD PAR ART LID

01 12 06 Algemeen

- 01 De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden verrichten op - belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg.
- 02 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan:
Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of een gedeelte daarvan, die de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen.
- 03 De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van de directie te geschieden.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 22-019

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-019

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 22-019

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKEN				
10	WERK ALGEMENE AARD				
1011	<u>Werkterrein</u>				
101110	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
101120	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
1013	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
101320	Toepassen tijdelijke ontsluitingsvoorzieningen.	EUR		N	
1014	<u>Tijdelijke voorzieningen, loopschotten en rijplaten</u>				
101410	Toepassen rijplatenbaan t.b.v. depot	EUR		N	
1016	<u>Tijdelijke afrasteringen, bouwhekken</u>				
101610	Toepassen tijdelijke afrastering, materialen opslag.	EUR		N	
1017	<u>Tijdelijke voorzieningen te handhaven bomen</u>				
101710	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	10,00V		
1021	<u>Opsporen kabels en leidingen</u>				
102110	Graven proefsleuf, variërend van 1 tot 3 meter.	m	20,00V		
11	OPRUIZEN TERREIN				
111	SCHONEN TERREIN				
1111	<u>Schonen 'groene terrein'</u>				
111110	Schonen terrein.	EUR		N	
13	OPRUIZEN LEIDINGWERKEN				
133	RIOOLBUIZEN				
1332	<u>Reinigen kunststofbuis</u>				
133210	Kunststofbuis 125 mm reinigen onder hoge druk.	m	154,00V		
1336	<u>Verwijderen kunststofbuis</u>				
133610	Verwijderen kolkaansluiting Ø125 mm	m	154,00V		
136	PUTTEN EN KOLKEN				
1361	<u>Reinigen kolken</u>				
136110	Reinigen RWS trottoirkolk.	st	11,00V		
1365	<u>Verwijderen trottoirkolken</u>				
136510	Verwijderen RWS trottoirkolk.	st	11,00V		
139	DIVERSEN				
1392	<u>Rioolslib vervoeren</u>				
139210	Rioolslib vervoeren.	ton	0,50V		
15	OPRUIZEN VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150	BANDOPSLUITINGEN				
1503	<u>Opbreken RWS-banden inclusief fundering</u>				
150310	Opbreken RWS-trottoirbanden incl. fundering	m	400,00V		
150320	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	150,00V		
1504	<u>Opbreken scheidingsbanden</u>				
150420	Opbreken scheidingsbanden op rotonde.	m1	96,00V		
152	BITUMINEUZE VERHARDING				
1520	<u>Verwijderen vervuiling op asfalt</u>				
152010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.400,00V		
1521	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
152110	Zagen verharding.	m	296,00V		
152120	Zagen verharding tbv opbreken RWS-banden	m	150,00V		
1522	<u>Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. frezen</u>				
152210	Uitzetten hoofdrijbaan t.b.v. hoogtemeting.	EUR		N	
1523	<u>Verwijderen asfalt d.m.v. frezen</u>				
152310	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen, 90 mm.	m2	14.925,00V		
152320	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen, 95 mm.	m2	19.614,00V		
152330	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	60,00V		
152340	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 35 mm.	m2	312,00V		
152350	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 30 mm.	m2	142,00V		
1525	<u>Opbreken asfalt</u>				
152510	Opbreken asfaltverharding, dik 0,38 meter.	m2	3.840,00V		
152520	Opbreken asfaltverharding, "zonk" dik 0,35 meter.	m2	110,00V		
1526	<u>Verwijderen asfalt d.m.v. bakfrezen</u>				
152610	Frezen asfalt dmv bakfrezen, breedte < 1,50 meter.	m2	3.400,00V		
152620	Frezen asfalt dmv bakfrezen, breedte > 4,00 meter.	m2	3.400,00V		
1528	<u>Verwijderen inlage</u>				
152810	Verwijderen kunststof inlage asfaltverharding.	m2	400,00V		
153	CEMENTGEBONDEN VERHARDING				
1531	<u>Opbreken ongew. betonverharding breedte < 2,00 m</u>				
153110	Opbr ongew betonverharding dik 0,23-0,26 m	m2	17,00V		
17	OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING				
171	MARKERINGEN				
1714	<u>Verwijderen markering van thermoplast. materiaal</u>				
171410	Volledig verwijderen markering thermoplastisch.	m2	1.320,00V		
175	WEGDEKREFLECTOREN				
1751	<u>Verwijderen permanente wegdekreflectoren</u>				
175110	Verwijderen wegdekreflectoren.	st	456,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	GRONDWERKEN				
21	ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN				
211	ONTGRAVEN UIT CUNET				
2111	<u>Klei ontgraven uit cunet t.b.v. zandcunet</u>				
211110	Klei ontgraven uit cunet, 60 cm b >2,50 m	m3	130,00V		
211120	Klei ontgraven uit cunet, 30 cm b >2,50 m	m3	175,00V		
2115	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
211510	Grond ontgraven uit depot.	m3	175,00V		
2116	<u>Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundatie</u>				
211610	Zand ontgraven uit cunet, 30 cm b tot 2,50 m	m3	40,00V		
211620	Zand ontgraven uit cunet, 30 cm b >2,50 m	m3	1.152,00V		
211630	Zand ontgraven uit cunet, 20 cm b >2,50 m	m3	114,00V		
23	GROND VERVOEREN				
231	vervoeren naar depot				
2311	<u>Klei vervoeren naar depot</u>				
231110	Klei vervoeren naar depot.	m3	175,00V		
2312	<u>Grond vervoeren naar stort/verwerker</u>				
231210	Klei vervoeren naar stort/verwerker.	m3	130,00V		
231220	Grond vervoeren naar stort/verwerker uit berm	m3	735,00V		
2314	<u>Zand vervoeren naar stort/verwerker</u>				
231410	Zand vervoeren naar stort/verwerker.	m3	1.306,00V		
232	vervoeren van depot naar plaats van verwerking				
2322	<u>Klei vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
232210	Klei vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	175,00V		
24	VERWERKEN GROND ALGEMEEN				
241	GROND VERWERKEN IN CUNET				
2411	<u>Zand verwerken in cunet</u>				
241110	Zand verwerken in cunet, 20 cm kruinbreedte>2,50 m	m3	114,00V		
241120	Zand verwerken in cunet, 50 cm kruinbreedte>2,50 m	m3	108,00V		
2412	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
241210	Grond verwerken in cunet, 30 cm kruinbreedte > 2,50 m	m3	175,00V		
2414	<u>Grond verwerken in depot</u>				
241410	Grond verwerken in depot.	m3	175,00V		
25	CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN				
254	INZAAIEN BERMEN				
2545	<u>Frezen bermen</u>				
254510	Frezen graszoden zijberm.	are	132,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254520	Grond ontgraven uit berm, breed ca. 3,00 m	m3	735,00V		
254530	Spitten of ploegen.	are	132,00V		
254540	Frezen zijberm na spitten.	are	132,00V		
254550	Egaliseren.	are	132,00V		
2549	<u>Inzaaien berm</u>				
254910	Zaaien zijberm 1e meter met mengsel B3.	are	44,00V		
254920	Zaaien zijberm 2e tot 3e meter met mengsel G2.	are	88,00V		
254930	leveren graszaadmengsel B3.	kg	69,00V		
254940	leveren graszaadmengsel bloemrijk gras, G2.	kg	8,80V		
29	LEVERANTIES				
2911	<u>Leveren zand</u>				
291120	Leveren zand voor zandbed	m3	222,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
33	VRIJVERVAL RIOOL				
334	AANBRENGEN PVC-BUIZEN				
3341	<u>Lev+aanbr pvc-buis Ø125 mm</u>				
334110	Aanbrengen PVC-buis 125 mm kolkleiding	m	157,00V		
3342	<u>Lev+aanbr pvc-buis Ø160 mm</u>				
334210	Aanbrengen PVC-buis 160 mm kolkleiding	m	38,00V		
3345	<u>Doorpersing stalen buis.</u>				
334510	Maken pneumatische boring: staal.	m	18,00V		
334520	Aanbrengen lasverbinding in stalen buis.	st	4,00V		
3348	<u>Plaatsen perkoenpalen</u>				
334810	Leveren en aanbrengen palen.	st	4,00V		
335	AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN				
3351	<u>Lev+aanbr PVC-bochtstukken</u>				
335110	Aanbrengen PVC-bochtstuk 45° mof/spie Ø125 mm.	st	30,00V		
335120	Aanbrengen PVC-bochtstuk 45° mof/mof Ø125 mm.	st	14,00V		
3352	<u>Lev+aanbr PVC-hulpstukken</u>				
335210	Aanbrengen PVC T-stuk 45° mof/mof Ø125 mm.	st	2,00V		
335220	Aanbrengen PVC-verloopstuk Ø125/160 mm.	st	2,00V		
335230	Aanbrengen eindbuis taludbeschermer.	st	2,00V		
356	AANBRENGEN KOLKEN				
3561	<u>Aanbr. trottoirkolken eendelig, incl. grondwerk</u>				
356120	Lev & aanbr. trottoirkolk beton/GY. geleideband	st	10,00V		
5	VERHARDINGSWERKEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKEN				
511	ZANDBED				
5111	<u>Afwerken zandbed tbv steenmengselverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511110	Afwerken zandbed noordelijk rijbaan.	m2	3.840,00V		
511120	Afwerken zandbed kruising afslag "De Toeloop".	m2	127,00V		
5115	<u>Afwerken zandbed tbv elementenverharding</u>				
511510	Afwerken zandbed.	m2	724,00V		
513	AANBRENGEN TIJDELIJKE VERHARDING				
5132	<u>aanbrengen tijdelijke wegconstructie</u>				
513210	Lev en aanbr prefab. betonplaten 2,00x2,00x0,12 m	st	120,00V		
513220	Betonstraatstenen op zandbed b<1,50 m	m2	30,00V		
513240	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	6,00V		
513250	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m.	m	150,00V		
513260	Aanbrengen geleidebarrier.	m	200,00V		
5133	<u>Verwijderen tijdelijke wegconstructie</u>				
513310	Volledig verwijderen markering.	m2	150,00V		
513320	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	480,00V		
513330	Opbreken betonstraatstenen kf breedte<1,50 m	m2	30,00V		
513340	Opbreken betonbanden.	m	6,00V		
52	FUNDERINGEN				
522	AANBRENGEN MENGGRANULAAT				
5222	<u>Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm b>2,00 m</u>				
522210	Aanbrengen menggranulaat noordelijke rijbaan.	m2	3.840,00V		
522220	Aanbrengen menggranulaat afslag "De Toeloop".	m2	127,00V		
522230	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	2.203,00V		
53	OPSLUITINGEN				
531	TROTTOIR- EN RWS-BANDEN				
5312	<u>Aanbrengen scheidingsbanden op asfalt</u>				
531210	Aanbrengen scheidingsband 100/300x100 mm.	m	197,00V		
531220	Leveren scheidingsband 100/300x100 mm.	st	368,00V		
531230	Leveren scheidingsband eindstuk.	st	26,00V		
532	TROTTOIRBANDEN MET BETONRUG				
5321	<u>Trottoirbanden met betonrug op fundatie, detail A</u>				
532110	Aanbr. 115/225 x 240 mm met betonrug op fundatie.	m	200,00V		
5324	<u>Leveren trottoirbanden recht</u>				
532410	Leveren 115/225 x 240 mm recht	st	148,00V		
5326	<u>Leveren trottoirbanden verloopbanden</u>				
532610	Leveren Profiel 115/225 x 240 mm hulpstuk.	st	4,00V		
5328	<u>Water afvoerende kantlaag</u>				
532810	Aanbrengen kantopsluiting BSS-kf.	m	100,00V		
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
540	ASFALTVERHARDING				
5401	<u>Aanbrengen bitumineuze funderingslagen >2,50 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540110	Aanbr 1e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 80 mm.	ton	768,00V		
540120	Aanbr 2e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 70 mm.	ton	672,00V		
5402	<u>Aanbrengen bitumineuze funderingslagen 1,00-2,50 m</u>				
540210	Aanbr 1e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 80 mm.	ton	22,00V		
540220	Aanbr 2e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 70 mm.	ton	19,00V		
5403	<u>Aanbrengen funderingslagen bakfrezen</u>				
540310	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC 22 base breedte 1,00-2,50 m.	ton	510,00V		
540320	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC 22 base breedte >2,50 m.	ton	510,00V		
5404	<u>Aanbrengen bitumineuze tussenlagen</u>				
540410	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind, 35 mm t.b.v. (geluidsreducerende) deklaag.	ton	5.757,00V		
5405	<u>Aanbrengen bitumineuze deklagen wegen</u>				
540510	Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B, gemodificeerd.	ton	454,00V		
540520	Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B.	ton	1.599,00V		
540530	Aanbrengen van een deklaag van DESA.	ton	1.120,00V		
5406	<u>Schoonmaken asfaltverharding</u>				
540610	Schoonmaken verhardingsoppervlak b>3,00 m	m2	38.382,00V		
540620	Leveren, aanbrengen en verwijderen brekerzand.	EUR	N		
5407	<u>Aanbrengen kleeftlagen</u>				
540710	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m2, op nieuwe lagen.	m2	46.062,00V		
540750	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2, op bestaand asfalt	m2	34.542,00V		
5408	<u>Aanbrengen inlagen</u>				
540810	Aanbrengen kunststofinlage glasgrid 8502, Klockner	m2	152,00V		
5409	<u>Detectielussen</u>				
540910	Verwijderen lussen selectieve detectie.	m	80,00V		
540920	Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.	m	80,00V		
540930	Aanleveren meetrapport.	EUR	N		
540940	Coördinatie werkzaamheden Metrocount.	EUR	N		
55	CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN				
551	TBV OVERRIJDBARE RAMMELSTROKEN				
551110	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	17,00V		
551120	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	17,00V		
551130	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	5,00V		
551140	Aanbrengen compriband.	m	19,00V		
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
565	BETONTEGELS OVERIGE FORMATEN				
5651	<u>grasbetontegels 400x600 mm dik 100 mm</u>				
565110	Lev en aanbr grasbetontegels 400x600x120 mm	m2	214,00V		
565120	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	17,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
72	MARKERINGEN				
724	ASSTREPEN THERMOPLASTISCH MATERIAAL				
7241	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
724110	Uitzetten markeringen en belijning.	EUR		N	
7242	<u>Doorgetrokken streep, wit</u>				
724210	Lengte thermoplast ononderbr. b=0,10 m asfalt	km	5,46V		
724220	Lengte thermoplast ononderbr. b=0,15 m asfalt	m	44,00V		
724230	Lengte thermoplast dubbele streep b=0,10 m asfalt	m	63,00V		
7243	<u>Onderbroken streep 3-9 / 1-3 wit</u>				
724310	Lengte thermoplast onderbr. b=0,10 m asfalt	km	3,82V		
7244	<u>Onderbroken streep 3-3 / 1-1 / 0,50-0,50 wit</u>				
724410	Lengte thermoplast onderbr. 3-3 b=0,10 m asfalt	km	3,66V		
724420	Lengte thermoplast onderbr. 1-1 b=0,10 m asfalt	m	314,00V		
727	DWARSMARKERING/FIGURATIE THERMOPLAST				
7272	<u>Dwarsmarkeringen vlakken < 10 m2</u>				
727210	Aanbrengen blokstreep thermoplast op asfalt.	m2	194,00V		
727220	Aanbrengen haaiantanden thermoplast op asfalt.	m2	29,00V		
727230	Aanbrengen verdrijfstrepen thermoplast op asfalt.	m2	4,00V		
727240	Aanbrengen puntstukken thermoplast op asfalt.	m2	40,00V		
727250	Aanbrengen pijlen thermoplast op asfalt.	m2	86,40V		
728	BESTAANDE MARKERINGEN				
7281	<u>voorbereidende werkzaamheden</u>				
728110	Schoonmaken bestaande markeringen.	m2	50,00V		
7282	<u>Herstellen lengte markeringen</u>				
728210	Herstellen markering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	100,00V		
7283	<u>Herstellen markeringen</u>				
728310	Herstellen markering -thermoplastisch materiaal-	m2	40,00V		
8	WERKEN ALGEMEEN				
81	INZET MATERIEEL				
810010	Inzet mobiele kraan.	uur	60,00V		
810020	Inzet vrachtauto 16 ton .	uur	60,00V		
82	INZET WERKNEMERS				
820010	Inzet werknemer groep C, grondwerker.	uur	80,00V		
820020	Inzet werknemer groep D, koppel stratenmakers.	uur	40,00V		
820030	Inzet werknemer groep E, landmeter.	uur	24,00V		
83	INZET VERKEERSREGELAAR				
830010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, overdag.	uur	300,00V		
830020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, 's nachts.	uur	240,00V		
830030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, zaterdag.	uur	60,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	UIT TE VOEREN ONDERZOEKEN				
8422	<u>Boorkernen</u>				
842210	Nemen boorkernen asfalt.	st	10,00V		
85	VERKEERSMAATREGELEN				
8510	<u>Planning en fasering</u>				
851010	Opstellen faeringsplan.	EUR		N	
851020	Faseringskosten.	EUR		N	
8511	<u>Plaatsen vooraankondiging</u>				
851110	Plaatsen bord t.b.v. vooraankondiging.	st	16,00V		
851120	Plaatsen tekstborden op aanwijs directie.	st	15,00V		
8512	<u>verkeersmaatregelen</u>				
851210	Toepassen afzettingen werkterrein.	EUR		N	
851220	Toepassen verkeersmaatregelen omleidingen.	EUR		N	
8513	<u>bebording verkeersmaatregelen</u>				
851310	Op- en afdraaien tijdelijke bebording.	EUR		N	
851320	Afplakken bestaande bebording.	EUR		N	
851330	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8514	<u>Rijdende afzetting</u>				
851410	Toepassen rijdende afzetting.	dag	10,00V		
8515	<u>Bescherming nieuw werk</u>				
851510	Toepassen bescherming scheidingsband rotonde.	EUR		N	
851520	Toepassen overrijdbare voorziening scheidingsband.	EUR		N	
8517	<u>Aanbrengen tijdelijke markering i.v.m. fasering</u>				
851710	Aanbrengen lengtemarkering -wegenv- in m.	m	500,00V		
851720	Aanbrengen overige markering -wegenv-.	m2	50,00V		
8518	<u>Verwijderen tijdelijke markering i.v.m. fasering</u>				
851810	Volledig verwijderen markering.	m2	100,00V		
86	TEKENINGEN				
8612	<u>Opstellen tekeningen</u>				
861210	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
861220	Maken van een belijnings- en markeringstekening.	EUR		N	
87	OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
8711	<u>Aanvragen en coördinatie</u>				
871110	Aanvragen vergunning nachtwerk.	EUR		N	
871120	Toeslag nachtwerk.	EUR		N	
871130	Afstemmen werkzaamheden met lijndiensten.	EUR		N	
871140	Inmeten en verwerken revisie riolering	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Opstellen en bijhouden V&G-plan.	EUR		N	
910020	Opstellen keurings- en nadenplan asfaltverhardingen.	EUR		N	
910030	Aanschaf IBIS besteksadministratie.	EUR		N	
910040	Aanleveren kwaliteitsplan.	EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost algemeen.	EUR	40.000,00V		
950020	Stelpost doorsteken.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost watergang.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				