

Werkvak 3 Rotonde Zuigerplasdreef-Houtribdreef.

Randvoorwaarden:

- Werkzaamheden tussen 20:00 uur - 05:00 uur
- Overdag weer volledig open voor al verkeer inclusief eventuele tijdelijke belijning en markeringen, op freesvak en tussenlaag. Deklaag definitief belijning en markering aanbrengen.
- Er worden doorsteken gemaakt in de middenberm van de Houtribdreef aan de oost en west zijde van de rotonde om de bus tegendraads te kunnen faciliteren. Doorsteek westelijke zijde van rijplaten, oostelijke zijde van tijdelijk asfalt, wordt ook gebruikt in de fase Houtribdreef tussen de rotonde Parkdreef en de Rotonde Zuigerplasdreef om het al het verkeer naar 1 zijde te brengen in 2 richtingen.
- Volledige afsluiting voor al het verkeer, uitgezonderd buslijnen **en brandweerroute.** Verkeer omleiden via drevenstructuur.
- Tijdelijke VRI niet toegestaan, inzet doormiddel verkeersregelaars om de bussen te begeleiden.
- Na circa 01:00 uur geen bussen meer, eerste bus circa 05:15 uur, tussen deze tijden dat er geen bussen zijn kan volledige rotonde als werkvak gebruikt worden.
- Connexxion geen hinder lijn 650 en 145, deze bussen rijden niet over de rotonde tussen 20:00 – 05:30 uur
- Arriva, de laatste bus rijdt op de rotonde om 00:15 uur en de eerste bus 05:15 uur.
- **Rotonde dient in een aantal richtingen bereikbaar te blijven voor de brandweer, dit in verband met aanrijdtijden Lelystad Noord.**

Lijn 5 geen hinder

Lijn 4a richting Schroefstraat via Zuiderzeelaan / Val van Urk

Lijn 4b richting Station, tegendraads over de rotonde

Lijn 3a naar Centrum geen hinder

Lijn 3b richting Batavia via Stationsdreef, niet over rotonde werkvak

Connexxion:

Lijn 145 geen hinder tussen 20:00 – 06:30 uur.


Lijn 650 geen hinder tussen 20:00 – 06:30 uur.

Lijn 140 rijdt om, niet langs werkvak.

Rode lijn brandweerroute

Fase Noordvak Rotonde Zuigerplasdreef/Houtribdreef

5




Lijn 5 via Polderdreef keert bij Lelycenter, niet over werkvak.
Lijn 4a richting Schroefstraat, tegendraads op rotonde naar IJssellaan
Lijn 4b richting Station, geen hinder
Lijn 3a naar Centrum via Stationsdreef, niet over werkvak
Lijn 3b naar Batavia omrijden via Stationsdreef, niet over werkvak


Connexxion:
Lijn 145 geen hinder tussen 20:00 – 06:30 uur.
Lijn 650 geen hinder tussen 20:00 – 06:30 uur.
Lijn 140 rijdt om, niet langs werkvak.

Rode lijn brandweerroute

Fase zuidvak Rotonde
Zuigerplasdreef/Houtribdreef



Omleidingsroutes voor afsluiting al het verkeer Rotonde Zuigerplas/Houtribdreef, tussen 20:00 – 06:00 uur, uitgezonderd lijnbussen



Locatie te maken rijplaten doorsteek westzijde rotonde.



Locatie te maken asfaltdoorsteek oostzijde rotonde.

