

Ruimtebehoefte Portus Juliana Mavo

	Werkplekken II.	Werkplekken personeel	Aantal	M2	M2	Opmerkingen
ALGEMEEN						
Aula/kantine incl. podium			1	550	550	Gecombineerd met de centrale hal
Uitgiftebalie /keuken			1	25	25	In nabijheid van aula/kantine
Berging aula			1	20	20	In nabijheid van aula/kantine
Centrale hal			1	50	50	In nabijheid balie conciërge/administratie
Kluisjes /garderobe leerlingen			600	0,1	0	Deze zullen worden opgenomen in de verkeersruimte
Berging algemeen			1	20	20	
Berging stoelen			1	20	20	
Reproruimte			1	10	10	
Personeelskamer + keuken			1	90	90	
Garderobe personeel			1	10	10	In nabijheid personeelskamer
Doucheruimte personeel			0	5	0	Personeel maakt gebruik van douchegelegenheid van de gymzalen
Serverruimte			1	10	10	
Werkkast			4	3	12	Op elke verdieping tenminste één werkast aanwezig
Totaal					817	
KERNVAKKEN						
Theorielokaal	25		20	60	1200	+ twee theorielokalen zijn aanwezig 'in' praktijklokalen GLW
Theorielokaal met schuifwand	25/12		1	60	60	Theorielokaal kan gesplitst worden in twee kleine lokalen
Theorielokaal klein	12		2	30	60	Gecombineerd gebruik als vergaderruimte 8-12p.
Totaal			24		1320	
CREATIEVE-VAKKEN						
Muzieklokaal	25		1	70	70	
Studio			0	20	0	
Berging			1	10	10	In nabijheid muzieklokaal
Tekenlokaal	25		1	70	70	
Berging			1	10	10	In nabijheid tekenlokaal
Totaal	50				160	
BETA-VAKKEN						
Techniek/ natuurkunde lokaal	25		1	135	135	Gekoppeld aan kabinet en berging
Kabinet natuurkunde / techniek / biologie / scheikunde			1	30	30	Gekoppeld aan tech/natuur lokaal en bio/scheikunde lokaal
Berging			1	20	20	Gekoppeld aan tech/natuur lokaal en bio/scheikunde lokaal
Biologie / scheikundelokaal	25		1	80	80	Gekoppeld aan theorielokaal en kabinet
Totaal	140				265	
ECONOMIE EN ONDERNEMEN						
Economie en ondernemen praktijk	50		1	120	120	Met schuifwand om theorie en praktijk te splitsen en separaat te gebruiken
Berging			1	10	10	Berging gekoppeld aan praktijklokaal
Totaal	50				130	
ZORG EN WELZIJN						
Zorg en welzijn praktijk	50		1	120	120	Met schuifwand om theorie en praktijk te splitsen en separaat te gebruiken
Berging			1	10	10	Berging gekoppeld aan praktijklokaal
Totaal	50				130	
DIRECTIE- / STAFRUIMTEN						
Kamer directeur			1	1	15	1 werkplek met spreekmogelijkheid
Kamer teamleiders			2	1	15	2 werkplekken
Kamer coördinatoren			4	1	28	4 werkplekken
Kamer teamleider facilitair / conciërge / administratie			2	1	24	3 werkplekken in nabijheid balie
Kamer directie administratie			1	1	12	1 werkplek met pantry in nabijheid directie

Kamer zorg	4	1	24	24
Kamer decaan	1	1	8	8
Kamer roostermaker	1	1	8	8
Werkplekken docenten	6	1	36	36
Spreekkamer 8-12p		2	25	0
Spreekkamer 6-8p		2	15	30
Spreekkamer 2-4p		2	8	16
Balie conciërge en administratie	2	1	12	12
OPDC-opvang		1	50	50
Totaal	24			278

3 werkplekken in nabijheid OPDC-lokaal
 1 werkplek met spreekmogelijkheid
 1 werkplek
 6 werkplekken in één ruimte
 Multifunctioneel ingezet met kleine theorielokalen
 één in nabijheid kamer zorg en één in nabijheid kamer coördinatoren
 één in nabijheid decaan
 2 werkplekken in nabijheid kamer fac/conciërge/admin
 In nabijheid kamer zorg

Totaal nvo	3100	1,46
Totaal bvo	4526	

nvo / fno

bvo 4526 m2 normatieve ruimtebehoefte

FIETSENSTALLING			
Fietsen leerlingen	300	0,9	270
Fietsen docenten	40	0,9	36
Scooters leerlingen	20	1,2	24
Scooters docenten	5	1,2	6
Totaal			336