

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: BJ1500-K001

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
121070	831799		Opbreken molgoot kf in specie 4-5 streks	m2	100,00	F	
			Breedte 4 - 5 streklagen				
			Straatbaksteen / betonstraatsteen standaard				
			keiformaat				
			In specie				
			Onbeschadigde materialen verwerken				
			volgens bestekshoofdstuk 56.				
			Eventuele vervoerskosten en storkosten van niet				
			herbruikbare materialen worden verrekend op				
			bestekshoofdstuk 82.				
			Percentage breuk: 15%				
220010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
220010	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F	
			Betreft: vervoeren zand, grond, klei, gemengd				
			Inclusief het laden en lossen.				
			Totaal < 10 m3				
			Grondsoort: divers				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk				
			21 of ophalen ter beschikking gestelde grond				
		.2. . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking, vervoersafstand				
			max 5 km.				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 21				
220020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
220020	220201		Grond vervoeren.	m3	20,00	F	
			Betreft: vervoeren zand, grond, klei, gemengd				
			Inclusief het laden en lossen.				
			Totaal < 10 m3				
			Grondsoort: divers				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk				
			21 of ophalen ter beschikking gestelde grond				
		.2. . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking, vervoersafstand 5 -				
			30 km.				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 21				
220030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
220030	220201		Grond vervoeren.	m3	10,00	F	
			Betreft: vervoeren zand, grond, klei, gemengd				
			Inclusief het laden en lossen.				
			Totaal < 10 m3				
			Grondsoort: divers				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk				
			21 of ophalen ter beschikking gestelde grond				
		.2. . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking, vervoersafstand -				
			30-50 km.				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 21				
220110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220230			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
220230	220201		Grond vervoeren.	m3	100,00	F	
			Betreft: vervoeren zand, grond, klei, gemengd				
			Inclusief het laden en lossen.				
			Totaal > 50 m3				
			Grondsoort: divers				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk				
			21 of ophalen ter beschikking gestelde grond				
		. 2.	Vervoeren naar: plaats van verwerking, vervoersafstand				
			30-50 km.				
		. . 1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 21				
221010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221010	220202		Grond vervoeren.	ton	250,00	F	
			Betreft: afvoeren en storten grond				
			Inclusief het laden en lossen.				
			Grondsoort: grond				
			Rekening houden met grondkwaliteit klasse				
			achtergrondwaarde				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk				
			21.				
		. 2.	Vervoeren naar: een inrichting				
			Inclusief stort- en acceptatiekosten				
		. . 1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een				
			geijkte weegbrug bij de inrichting.				
221020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221020	220202		Grond vervoeren.	ton	500,00	F	
			Betreft: afvoeren en storten grond				
			Inclusief het laden en lossen.				
			Grondsoort: grond				
			Rekening houden met grondkwaliteit klasse wonen				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk				
			21.				
		. 2.	Vervoeren naar: een inrichting				
			Inclusief stort- en acceptatiekosten				
		. . 1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een				
			geijkte weegbrug bij de inrichting.				
221030			De volgende bestekspost is toegevoegd:				
221030	220202		Grond vervoeren.	ton	250,00	F	
			Betreft: afvoeren en storten grond				
			Inclusief het laden en lossen.				
			Grondsoort: grond				
			Rekening houden met grondkwaliteit klasse Industrie				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk				
			21.				
		. 2.	Vervoeren naar: een inrichting				
			Inclusief stort- en acceptatiekosten				
		. . 1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een				
			geijkte weegbrug bij de inrichting.				
221040			De volgende bestekspost is toegevoegd:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221040	220202	. 2.2.1. 221050 221050	Grond vervoeren. Betreft: afvoeren en storten zand in aanvulling Inclusief het laden en lossen. Grondsoort: zand in aanvulling Rekening houden met grondkwaliteit klasse achtergrondwaarde Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk 21. Vervoeren naar: een inrichting Inclusief stort- en acceptatiekosten Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug bij de inrichting. De volgende bestekspost is toegevoegd:	ton	250,00	F
221050	220202	. 2.2.1. 221060 221060	Grond vervoeren. Betreft: afvoeren en storten zand in aanvulling Inclusief het laden en lossen. Grondsoort: zand in aanvulling Rekening houden met grondkwaliteit klasse wonen Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk 21. Vervoeren naar: een inrichting Inclusief stort- en acceptatiekosten Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug bij de inrichting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	ton	500,00	F
221060	220202	. 1.2.1. 250010 250010	Grond vervoeren. Betreft: afvoeren en storten zand in aanvulling Inclusief het laden en lossen. Grondsoort: zand in aanvulling Rekening houden met grondkwaliteit klasse Industrie Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk 21. Vervoeren naar: een inrichting Inclusief stort- en acceptatiekosten Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug bij de inrichting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	ton	250,00	F
250010	220402	. 1.2.1. 250020 250020	Grond scheiden in deelstromen. Betreft het zeven van grond op locatie / in depot Hoeveelheid 50-200m3 Grondsoort: zand met puin Hoeveelheidsbepaling: conform theoretisch profiel Grond scheiden in: zand en puin Zand vervoeren volgens bestekshoofdstuk 220 of 221 Puin vervoeren volgens bestekshoofdstuk 420 of 421 Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m3	400,00	F
250020	220402	. 1. 412010 412010	Grond scheiden in deelstromen. Betreft het zeven van grond op locatie / in depot Hoeveelheid > 200m3 Grondsoort: zand met puin Hoeveelheidsbepaling: conform theoretisch profiel Grond scheiden in: zand en puin Zand vervoeren volgens bestekshoofdstuk 220 of 221 Puin vervoeren volgens bestekshoofdstuk 420 of 421 Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m3	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
840040	172199		Uitvoeren insitu indicatieve partijkeuring (NEN)	st	5,00	F	
			Betreft grond wat insitu onderzocht dient te worden om de				
			kwaliteit conform het Besluit Bodemkwaliteit te bepalen.				
			Inclusief analyse op PFAS conform				
			Tijdelijk-handelingskader PFAS				
			Betreft: grond ter plaatse van ontgraving / werkzaamheden				
			E.e.a. met inachtneming van de nota bodembeheer en				
			bodemkwaliteitskaart van de gemeente Sluis				
			Maximum (deel)partij: 2.000 ton				
			Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,				
			protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen				
			Grond en Baggerspecie".				
			Samenstellingsonderzoek conform NEN5740 analyseren:				
			Standaardpakket grond en PFAS				
			Rapportage analoog in tweevoud en digitaal als				
			pdf-bestand				
							
							