

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
 Deel 2.1. Algemene gegevens	 3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 KWALITEITSBORGING	4
04 BIJLAGEN	4
 Deel 2.2. Nadere beschrijving	 5
3 PERCEEL 3: GOES WEST EN DORPEN	7
30 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL	7
3001 Ter beschikking stellen groenvoorziener	7
31 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	7
3101 Ter beschikking stellen tractor	7
3102 Ter beschikking stellen hydraulische kraan	8
3103 Ter beschikking stellen eenassige frees	8
3104 Ter beschikking stellen versnipperaar	8
3105 Ter beschikking stellen vrachtauto met knijper	8
32 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIALEN	8
3201 Ter beschikking stellen meststoffen	8
3202 Ter beschikking stellen benodigdheden bomen	9
3203 Ter beschikking stellen grasmengsels	10
33 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD	10
331 MAATREGELLEN KABELS EN LEIDINGEN	10
34 VERKEERSMAATREGELLEN	10
3401 Toepassen rijdende afzetting	10
3402 Toepassen stationaire afzetting	11

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER**02 DIRECTIE****03 LOCATIE****04 ALGEMENE BESCHRIJVING****05 TIJDSBEPALING****06 ONDERHOUDSTERMIJN**

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

- Indeling percelen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat
- Bijlage 3: V&G-plan (ontwerpfase)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								PERCEEL 3: GOES WEST EN DORPEN			
30								TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL			
3001								<u>Ter beschikking stellen groenvoorziener</u>			
300110	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een groenvoorziener conform artikel 10.02.01 in deel 3 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Groenvoorziener	uur	72,00 F	
300120	100501			1				Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van groenvoorzieners bestaande uit een ploeg van 2 personen conform artikel 10.02.01 in deel 3 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Groenvoorzieners	uur	252,00 F	
31								TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
3101								<u>Ter beschikking stellen tractor</u>			
310110	100518							Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: tractor met waterton t.b.v. watergeven Vermogen: 74 - 110 kW Hulpvoorzieningen: waterton t.b.v. watergeven Inhoud tenminste 10 m3 Incl. hydraulische watergeefarm bedienbaar vanuit de cabine, reikwijdte 5 m, minimaal ø50 mm Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform CROW-publicatiereeks 96b. Inclusief bediening	uur	180,00 F	
310120	100518							Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: tractor met heggenslagmaaier t.b.v. maaien beplanting Maximale breedte: 1,50 m Vermogen: 74 - 110 kW Reikwijdte vanuit hart machine minimaal 5 meter Op de beplanting mag geen maaisel achterblijven Vrijgekomen materialen versnipperen en terugblazen tussen de beplanting Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform CROW-publicatiereeks 96b. Inclusief bediening	uur	8,00 F	
310130	100518							Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: tractor met stobbfrees Vermogen: 74 - 110 kW Maximale breedte: 2,60 m De volgende standaard hulpvoorzieningen dienen in de prijs per eenheid te zijn ingebrepen: - stobbenfrees Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform CROW-publicatiereeks 96b. Inclusief bediening	uur	16,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310140	100518							Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: tractor met kipwagen Vermogen: 74 - 110 kW Hulpvoorzieningen: kipwagen met laadvermogen 18-12 m3 Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform CROW- publicatiereeks 96b. Inclusief bediening	uur	36,00	F
3102		9						<u>Ter beschikking stellen hydraulische kraan</u>			
310210	100513							Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft: minigraver rups 2,5 ton incl. transportmiddel Maximale breedte: 1,65 m De volgende hulpvoorzieningen dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen: - diverse graafbakken van 25 cm tot 120 cm breed - kantelbak Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform CROW- publicatiereeks 96b. Inclusief bediening	uur	180,00	F
3103		9						<u>Ter beschikking stellen eenassige frees</u>			
310310	221199							Inzetten van een eenassige frees Betreft: frezen met eenassige frees Werkbreedte: 0,9 m Bewerkingsdiepte 0,2 m Exclusief bediening	uur	16,00	F
3104								<u>Ter beschikking stellen versnipperaar</u>			
310410	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: het inzetten van een mobiele versnipperaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Inclusief bediening	uur	36,00	F
3105		5						<u>Ter beschikking stellen vrachtauto met knijper</u>			
310510	100516							Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Betreft: vrachtwagen 4x4 Inhoud laadbak 10 m3 Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Met hydraulische knijper Inclusief bediening	uur	16,00	F
32		9						TER BESCHIKKING STELLEN MATERIALEN			
3201		2						<u>Ter beschikking stellen meststoffen</u>			
320110	100499	1						Leveren VIGRO Schimmelhumus o.g. Betreft: het leveren van VIGRO Schimmelhumus o.g. Gemiddelde samenstelling conform artikel 51.06.04 in deel 3 Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	m3	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
320120	100499							Leveren Vivimus universeel o.g. Betreft: het leveren van Vivimus universeel, 60 liter zak o.g. Samenstelling op basis van tuinturf, gecomposteerde naaldhoutschors, druivenpittenkoek, gedroogde kippemest en gedroogde koemest Droge stof 40% Organische stof 20% Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	st	30,00	F	
320130	510299							Leveren Blad-/wormencompost Betreft: het leveren van Blad/wormencompost o.g. Gemiddelde samenstelling conform artikel 51.06.05 in deel 3 Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	m3	10,00	F	
320140	100499							Leveren Organische meststof DCM Mix 2 o.g. Betreft: het leveren van Organische meststof DCM Mix 2 o.g. Samenstelling: NPK 7-6-12 + 4 MgO Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	kg	150,00	F	
320150	100499							Leveren organische meststof Ecostyle Myco-Siertuin o.g. Betreft: het leveren van organische meststof Ecostyle Myco- Siertuin o.g. Samenstelling: NPK 7-3-6 Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	kg	150,00	F	
320160	100499							Leveren Organische meststof Dendrovorm o.g. Betreft: het leveren van de organische meststof Dendrovorm o.g. Samenstelling: NPK 7-5-5 Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	kg	50,00	F	
320170	100499							Leveren Bodemactivator Ecostyle Terra-Fertiel o.g. Betreft: het leveren van Bodemactivator Ecostyle Terra-Fertiel o.g. Samenstelling: kleimineralen, kalk, zeewier, gisten, schimmels, bacteriën Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	kg	50,00	F	
320180	100499							Leveren GreenGuard Lumido o.g. Betreft: het leveren van GreenGuard Lumido (poedervorm) o.g. Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	kg	8,00	F	
3202								<u>Ter beschikking stellen benodigdheden bomen</u>				
320210	100499							Leveren Tree Saver Transplant o.g. Betreft: het leveren van Tree Saver Transplant á 85g o.g. Samenstelling: combinatie van endo- en ectomycorrhiza Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	st	60,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
320220	100499							Leveren Kastanje houten boompalen Betreft: het leveren van Kastanje houten boompalen Lengte 1,6 m, Diameter minimaal 0,1 m Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	st	60,00	F
320230	100499							Leveren boomband Betreft: leveren van boomband van gerecycled rubber Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	m	50,00	F
320240	100499							Leveren boombandnagels Betreft: leveren van boombandnagels Minimale lengte: 4 cm Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	kg	2,00	F
320250	100499							Leveren Aquabags Betreft: leveren van Auqabags Inhoud: 75 Liter Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	st	60,00	F
3203								<u>Ter beschikking stellen grasmengsels</u>			
320310	100499							Leveren Graszaad Advanta Parken 1 o.g. Betreft: het leveren van Graszaad Advanta Parken 1 o.g. Samenstelling: 15% veldbeemdgras, 50% roodzwenkgras, 35% Engels raaigras Inclusief transportkosten Leveren op plaats van verwerking	kg	25,00	F
33								WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD			
331								MAATREGELEN KABELS EN LEIDINGEN			
331010	102199							Verrichten KLIC-melding Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding Ten minste vier en ten hoogste twintig werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de mechanische graafwerkzaamheden.	st	15,00	F
331020	102101							Graven proefsleuf. Situering: door de aannemer te bepalen locatie(s) om graafschade te voorkomen Betreft: het graven van proefsleuven t.b.v. het opsporen van kabels en leidingen Hoeveelheid proefsleuven in overleg met directie Opbouw van de ondergrond: grond en/of zand Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen in lagen van max. 0,30 m en verdichten met de uitkomende grond	st	30,00	F
34								VERKEERSMAATREGELEN			
3401								<u>Toepassen rijdende afzetting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
340110	620299						Toepassen rijdende afzetting Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Gerekend is met dagdeel per keer (dagdeel is 4 uur) Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
3402							<u>Toepassen stationaire afzetting</u>				
340210	620299						Toepassen stationaire afzetting Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Gerekend is met dagdeel per keer (dagdeel is 4 uur) Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	

Behoort bij: 22-006_3a

Raamovereenkomst servicecontract groenonderhoud 2023-2024 perceel 3

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-006_3a
Betreft raamovereenkomst voor dienstverlening bij groenonderhoudswerkzaamheden
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22-006_3a

Raamovereenkomst servicecontract groenonderhoud 2023-2024 perceel 3

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	PERCEEL 3: GOES WEST EN DORPEN				
30	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL				
3001	<u>Ter beschikking stellen groenvoorziener</u>				
300110	Inzetten van een groenvoorziener	uur	72,00	F	
300120	Inzetten van een groenvoorziener (ploeg 2 personen)	uur	252,00	F	
31	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
3101	<u>Ter beschikking stellen tractor</u>				
310110	Inzetten van een tractor incl. waterton min. 10 m3.	uur	180,00	F	
310120	Inzetten van een tractor incl. heggenslagmaaier	uur	8,00	F	
310130	Inzetten van een tractor incl. stobbefrees	uur	16,00	F	
310140	Inzetten van een tractor incl. kipwagen 8-12 m3.	uur	36,00	F	
3102	<u>Ter beschikking stellen hydraulische kraan</u>				
310210	Inzetten van een hydraulische graafmachine 2,5 T	uur	180,00	F	
3103	<u>Ter beschikking stellen eenassige frees</u>				
310310	Inzetten van een eenassige frees	uur	16,00	F	
3104	<u>Ter beschikking stellen versnipperaar</u>				
310410	Inzetten van een mobiele versnipperaar	uur	36,00	F	
3105	<u>Ter beschikking stellen vrachtauto met knipper</u>				
310510	Inzetten van een vrachtauto 4x4, knijperaauto, inhoud bak 10 m3.	uur	16,00	F	
32	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIALEN				
3201	<u>Ter beschikking stellen meststoffen</u>				
320110	Leveren VIGRO Schimmelhumus o.g.	m3	25,00	F	
320120	Leveren Vivimus universeel o.g.	st	30,00	F	
320130	Leveren Blad-/wormencompost	m3	10,00	F	
320140	Leveren Organische meststof DCM Mix 2 o.g.	kg	150,00	F	
320150	Leveren organische meststof Ecostyle Myco-Siertuin o.g.	kg	150,00	F	
320160	Leveren Organische meststof Dendrovorm o.g.	kg	50,00	F	
320170	Leveren Bodemactivator Ecostyle Terra-Fertiel o.g	kg	50,00	F	
320180	Leveren GreenGuard Lumido o.g.	kg	8,00	F	
3202	<u>Ter beschikking stellen benodigdheden bomen</u>				
320210	Leveren Tree Saver Transplant o.g.	st	60,00	F	
320220	Leveren Kastanje houten boompalen	st	60,00	F	
320230	Leveren boomband	m	50,00	F	
320240	Leveren boombandnagels	kg	2,00	F	
320250	Leveren Aquabags	st	60,00	F	
3203	<u>Ter beschikking stellen grasmengsels</u>				
320310	Leveren Graszaad Advanta Parken 1 o.g.	kg	25,00	F	
33	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
331	MAATREGELEN KABELS EN LEIDINGEN				
331010	Verrichten KLIC-melding	st	15,00	F	
331020	Graven proefsleuf.	st	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	VERKEERSMAATREGELEN				
3401	<u>Toepassen rijdende afzetting</u>				
340110	Toepassen rijdende afzetting	keer	2,00	F	
3402	<u>Toepassen stationaire afzetting</u>				
340210	Toepassen stationaire afzetting	keer	2,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				