

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221010			Toev. "of gelijkwaardig" vervallen laatste 2 regel				
221010	410499		Aanbrengen kunststof damwand (westzijde).	m	24,20	A	
			Betreft het aanbrengen van een kunststofdamwand				
			aan de westzijde.				
			Type KLP (van Lankhorst) of gelijkwaardig	m			24,20 L
			Afmetingen:				
			- 200 x 50 mm;				
			- 2,0 m lang;				
			Damwand verankeren aan de nieuwe				
			landhoofdconstructie d.m.v. chemische ankers				
			inclusief bevestigingsmiddelen (kwaliteit RVS A4).				
221020			Toev. "of gelijkwaardig" vervallen laatste 2 regel				
221020	410499		Aanbrengen kunststof damwand (oostzijde).	m	24,20	A	
			Betreft het aanbrengen van een kunststofdamwand				
			aan de oostzijde.				
			Type KLP (van Lankhorst) of gelijkwaardig	m			24,20 L
			Afmetingen:				
			- 200 x 50 m;				
			- 2,0 m lang;				
			Damwand verankeren aan de nieuwe				
			landhoofdconstructie d.m.v. chemische ankers				
			inclusief bevestigingsmiddelen (kwaliteit RVS A4).				
232010			Hoeveelheid ter inlichting en dikte wijzigt				
232010	421131		Aanbrengen werkvloer.	m2	25,00	V	
			Betreft een werkvloer onder de prefab balken.				
		.1.	Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer				
		. .1. . . .	Beton, laagdikte 50 mm	m3			1,25 L
241210			Verwijzing gewijzigd en tekst toegev m.b.t. tekst				
241210	523512		Aanbrengen betonelementen.	m2	200,00	V	
		9.	Straatkeien vrijgekomen uit bestekspost 241120.				
			De tekortkomende straatkeien zullen geleverd				
			worden conform stelpost 950020.				
		5. .	Talud 1 : 1,3				
4			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
			Bestekspost toegevoegd				
4			OPENBARE VERLICHTING				
							
411			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
			Bestekspost toegevoegd				
411			VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT				
							
4110			<u>Bestekspost toegevoegd</u>				
			Bestekspost toegevoegd				
4110			<u>Tijdelijk verwijderen verlichtingsobject</u>				
							
411010			Bestekspost toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
411010	340102		Verwijderen verlichtingsobject.	st	1,00	A
			Betreft :			
			- Abraham van Stolkweg, lichtmastnummer 53			
		3.	Verlichtingsobject:			
			Staal met enkele uithouder.			
			Nominale masthoogte: 10 m			
		.1.	Verlichtingsobject niet demonteren			
		. .1. . . .	Verlichtingsobject vervoeren naar:			
			tijdelijk depot			
			Verlichtingsobject hergebruiken bij	m3		
			bestekspostnr. 411020.			
		. . .1. . .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: mast			0,05
			vrijgraven en ontdoen van grond.			
		1. .	Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:			
			afsluiting van het laagspanningsnet door de			
			netbeheerder, coördinatie door de aannemer.			
						
411020			Bestekspost toegevoegd			
411020	340101		Aanbrengen verlichtingsobject.	st	1,00	A
			- Abraham van Stolkweg, lichtmastnummer 53			
			Verlichtingsobject aangevoerd uit tijdelijk			
			depot, hergebruik uit bestekspostnr. 411010			
		2.	Lichtmast:			
			Staal met enkele uithouder.			
			Nominale masthoogte: 10 m			
		.9.	Aanvullende werkzaamheden:			
			- Montage voorziening:			
			betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door			
			netbeheerder			
			- Aansluitvoorziening:			
			wordt verzorgd door de netbeheerder			
			- Aansluitsnoer:			
			afmonteren op aansluitstrook/-kastje			
		. .1. . . .	Grondstuk vullen met:	m3		0,06
			brekerzand tot het maaiveld			
		. . .1. . .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:			
			ontgraven, gat aanvullen met vrijgekomen grond,			
			verdichten, overtollige grond afvoeren			
		1. .	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:			
			aansluiting van het laagspanningsnet door de			
			netbeheerder, coördinatie door de aannemer.			
						
9			STAARTPOSTEN			
						
95			STELPOSTEN			
						
950020			Verwijzing naar bestekspost 241210 toegevoegd	EUR		V
950020	610501		Stelpost.	EUR	1.000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Straatkeien conform bestekspost 241210 en 242210.			
		1. .	Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01			
						
						