

BIJLAGE 03 MOI

Montage van een door de opdrachtgever te leveren MOI installatie. De opdrachtnemer levert en monteert een MOI steun in de nabijheid van de bevelvoerderszitplaats. Installatieplaats in overleg te bepalen. De uitvoering/ plaats dient in nader overleg te worden bepaald. Ter illustratie zijn foto's bijgevoegd.

In de cabine, achter het dashboard bij de bevelvoerder, dient een stekkerblok te worden gemonteerd, voorzien van een 24 volt voeding, met de aansluitingen +15, +30 waarbij:

- Constante voeding (+30) minimaal 10 en maximaal 28 VDC heeft;
- Geschakelde spanning (+15) minimaal 10 en maximaal 28 VDC heeft.

Voor aansluiting op de elektrische installatie levert de opdrachtgever een opbouwmodule met USB A en C aansluiting. De op steun geplaatste MOI is middels een toegeleverde USB kabel aangesloten op de opbouwmodule. De MOI wordt voorzien van een constante spanning, waarbij de aansluiting is voorzien van een zekering in de centrale zekeringkast.

Antennes

Het dak van de cabine moet geschikt zijn en voldoende plaats bieden voor het plaatsen van de antennes voor Mobilofoon, MOI, portofoon en KAR (UMTS / GPRS en GPS antennes). Hierbij rekening houdend met de volgende punten:

- Er moet voldoende vrije ruimte zijn rondom de antenne;
- Antennes mogen zich niet in de schaduw bevinden van eventuele obstakels zoals zwaailicht, ladderpakket, etc.;
- Te lange antennekabels mogen niet opgerold weggewerkt worden;
- Alle antennekabels liggen door een niet onderbroken en zonder knikken aangelegde flexibele buis;
- Antennevoetjes zijn middels kleine inspectiedoppen van binnenuit bereikbaar.

Overig

- Bekabeling t.b.v. KAR, MOI, mobilofoon, fleet-managementsysteem en telefoon is in afzonderlijke kabelbomen aangelegd.



Afbeelding: MOI steun