

**Aanbesteding:** Schuimblusvoertuig VRU  
**Aanbestedende Dienst:** Veiligheidsregio Utrecht  
**Referentie:** VRU20220307

**Toelichting:**

**Ref.nr.** 81      **Onderwerp:** Bijlage 09: Bepakkingslijst aangepast

**Vraag:**

U eist de inbouw van 4 zuigslangen 2,3 meter. In combinatie met een poederketel + haspel en de gevraagde bepakkingslijst is er geen ruimte voor 4 zuigslangen. In combinatie met 4 kratten is er ruimte voor 2 zuigslangen van 2,3 meter. In beschrijvend document Gunningscriterium 3 vraagt u een gegarandeerde capaciteit van 3.000 l/min bij 10 bar en een zuighoogte van 3 meter. 2 zuigslangen zijn afdoende voor de 3 meter zuighoogte. Graag uw akkoord voor 2 zuigslangen.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Toelichting.**

De zuigslangen zijn uitsluitende bedoeld om water te kunnen aanzuigen uit een gesloten- geboorde put.

**Beantwoord op:** 06-03-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 82      **Onderwerp:** Bijlage 09: Bepakkingslijst aangepast

**Vraag:**

U eist de inbouw van 8 euronorm kratten. In combinatie met een poederketel + haspel en de gevraagde bepakkingslijst is er geen ruimte voor 8 kratten. Wij vragen u akkoord te gaan met 2x 600x400x320 en 2x 600x400x220 kratten. Volgens ons is dit overigens voldoende voor het opbergen van de gevraagde kratbepakking in de lijst. De reservekrat vervalt hiermee uiteraard ook. Graag uw reactie

**Antwoord:**

Akkoord.

**Toelichting.**

Aanbestedende Dienst heeft twijfels of er voldoende ruimte beschikbaar is in de voorgestelde kratten. Definitieve indeling van de volledige bepakking

(aantallen en positie) in overleg met de opdrachtgever.

**Beantwoord op:** 06-03-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
83

**Onderwerp:**  
Bijlage 09: Bepakkingslijst aangepast

**Vraag:**

U eist de inbouw van een Bochtstuk 90 graden (multi lug > multi lug). Dit betreft een bepakkingsdeel van GWT. Wij gaan ervan uit dat deze niet ingebouwd hoeft te worden in de SB maar gemonteerd zit op het GWT. Graag uw reactie

**Antwoord:**

Er zijn geen vragen gesteld over LE.05, daarmee gaat Aanbestedende Dienst er vanuit dat er een MultiLug aansluiting aan beide zijden van het voertuig realiseerbaar is. De 90 graden bocht is hiermee overbodig en komt te vervallen.

**Beantwoord op:** 06-03-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
84

**Onderwerp:**  
Bijlage 09: Bepakkingslijst aangepast

**Vraag:**

U eist de inbouw van een Verdeelstuk 5-weg (multi lug > nok 81). Dit betreft een bepakkingsdeel van GWT. Wij gaan ervan uit dat deze niet ingebouwd hoeft te worden in de SB maar gemonteerd zit op het GWT. Graag uw reactie

**Antwoord:**

Uw aannname is niet juist. Zie ook eis BP.06. Naast montage op een GWT wil de Aanbestedende Dienst ook graag de SB voorzien van een (toe te leveren) MultiLug verdeelstuk. Mocht uit uw invulling op eis MO.04 blijken dat het verdeelstuk i.c.m. met overige eisen en in te bouwen overige bekpakking niet mogelijk is wil de opdrachtgever overwegen het verdeelstuk te laten vervallen. De definitieve indeling wordt afgestemd met de opdrachtgever.

**Beantwoord op:** 06-03-2023  
**Label:** Inhoud