

Algemene vragenlijst



Project: **Gebied Zee Zevenaars – RTG Brandblusinstallatie en Hekwerk R505500**
 Datum: 14-3-2023
 Versie: 1.0

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Datum vraagstelling	Antwoord	Gewijzigd document
1	Aanbestedingsleidraad	punt 2.1	Hierin wordt aangegeven dat werk uiterlijk 1 december 2023 opgeleverd dient te zijn. De planning in Tendered en de Basisovereenkomst geven aan dat de opdracht 29 december 2023 voltooid moet zijn. Wat is juist ?	28-2-2023	29 december dient het project buiten gereed te zijn en dient het project opgeleverd te zijn.	Aanbestedingsleidraad
2	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp	1.4 Bijlagen	Een aantal in deze bijlage genoemde documenten ontbreekt. Ontbrekende documenten zijn de Fotorapportage, 2022-04-06 Risico inventarisatie vaststellen BSN hekwerk railterminal en RTG 09 70 03 001 RTG BFI-capaciteit. Kunt u deze documenten aanleveren.	28-2-2023	Fotorapportage en risico inventarisatie zijn ter informatie toegevoegd. Document RTG BFI capaciteit is niet relevant en komt voor dit contract te vervallen.	Railterminal Gelderland Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp
3	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp	5. Resultaat	Heeft OG eisen voor het tijdelijk hekwerk ?	28-2-2023	Zie vraagspecificatie Eisendeel, eis 29-4 toegevoegd	vraagspecificatie Eisendeel
4	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp	5. Resultaat	Is een met klemmen aan elkaar bevestigde constructie van bouwhekken toegestaan ?	28-2-2023	Ja	
5	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp	5. Resultaat	Hoe lang is tijdelijk ?	28-2-2023	Zie vraagspecificatie Eisendeel	
6	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp	5. Resultaat	Blijft het tijdelijke hekwerk eigendom van Gegadigde ?	28-2-2023	Het hekwerk blijft van ON.	
7	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp	2.6 Parkeerhavens	Gegadigde dient in de parkeerhavens maar ook in de weg asfalt te verwijderen. Kunt u aangeven wat de dikte van het asfalt is en is het asfalt wel of niet teerhoudend ?	28-2-2023	Onbekend (zowel dikte als wel/niet teerhoudend). Uitgangspunt ten behoeve van inschrijving is dat het teerhoudend is en een dikte van 10 cm heeft.	
8	R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1	ID046 en R-004	Is deze 10kV kabel een kabel van ProRail of van een Netbeheerder ?	28-2-2023	Deze kabel is van ProRail	

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Datum vraagstelling	Antwoord	Gewijzigd document
9	155KS39_DO t/m 155KS40_DO en 155WB39_DO t/m 155WB41_DO		Hekwerken en poorten die staan aangegeven op de KS en op de WB tekeningen komen niet met elkaar overeen. Er is zelfs een verschil in het aantal poorten tussen de tekeningen. Bovendien is op de tekeningen niet aangegeven waar de nieuwe hekwerken geplaatst moeten worden terwijl het symbool wel in de legenda staat aangegeven. Kunt u de tekeningen aanpassen ?	28-2-2023	Tekeningen worden aangepast. Update volgt in Nvl-2 T.a.v. verschil in poorten: geen poorten in tijdelijk hekwerk nodig. Voor definitief hekwerk wel in de buurt van elke hydrant. Bij hydrant 14 komt dus wel een poort. Legenda wordt aangepast/aangevuld. Definitief hekwerk is nu te zien van begin tot eind als een dunne rode lijn. Deze rode lijn wordt in de update weergegeven conform huidige legenda. Ter illustratie: tussen de toekomstige aansluitsporen naar de terminal komt dus definitief hekwerk. T.h.v. de toekomstige spoorpoort is nu tijdelijk hekwerk voorzien (idem een dunne blauwe lijn ipv conform legenda).	
10	155WB39_DO t/m 155WB41_DO		Als voor elk hydrant een poort geplaatst moet worden ontbreken de poorten tbv hydranten 2 en 14 op de tekeningen. Kunt u dit aanpassen op de tekeningen of aangeven dat geen poorten geplaatst moeten worden ?	28-2-2023	Tekeningen worden aangepast. Update volgt in Nvl-2 Zie ook antwoord bij vraag 9.	
11	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp	5. Resultaat	Dienen de brandweerpoorten als vluchtpoort of als looppoort te worden uitgevoerd. (Naar 1 kant of naar 2 kanten te openen.)	28-2-2023	Looppoort (beiden kanten te openen)	
12	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp	5. Resultaat	Kan OG, gezien de diepte van de ontgraving voor de aanleg van de brandblusleiding, de grondwaterstanden aanleveren zodat Gegadigde kan bepalen of bronbemaling noodzakelijk is. Indien OG geen grondwaterstanden kan aanleveren dan graag een uitgangspunt hanteren of hiervoor wellicht een stelpost meenemen.	28-2-2023	Gegadigde is zelf voor verantwoordelijk tot het inwinnen van dergelijke informatie. Gezien de te graven diepte van de blusleiding dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat het grondwater hoger ligt. Zie ook aanscherping in VS (OVS00122 is explieter van toepassing verklaard op dit project, en daarmee eis 98: "Leidingen liggen op een diepte van minimaal 1000 mm, gemeten vanaf de bovenkant van de leiding tot maaiveld. "). Zie aanpassing eis 23-2	vraagspecificatie Eisendeel

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Datum vraagstelling	Antwoord	Gewijzigd document
13	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp	5. Resultaat	Waar zou Gegadigde eventueel uitkomend grondwater mogen / kunnen lozen en met welke partijen krijgt Gegadigde hier te maken ?	28-2-2023	Een lozingsplan (grondwater) dient te worden afgestemd met het bevoegd gezag.	
14	R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1	ID020	Het aantal aftakkingen in deze eis verschilt van het aantal aftakkingen zoals aangegeven op de tekeningen 155WB39 t/m 155WB41. Wat dient Gegadigde te hanteren ?	28-2-2023	Aantal aftakkingen op de tekeningen is groter dan het aantal zoals genoemd in Eis 20. Dit komt omdat eis 20 gaat over de locaties waar aftakkingen onder het hekwerk doorgestoken moeten worden. Het doorgestoken deel onder het hekwerk door van de aftakking staat niet op de WB tekeningen. De aftakking zelf wel, zie ook	
15	PVE Archeologie Blusleiding en Hekwerk langs RTG		Dient Gegadigde de kosten die voortvloeien uit het bijgevoegde document PVE Archeologie Blusleiding en Hekwerk langs RTG in de prijsaanbieding mee te nemen ?	28-2-2023	Ja, zie ook archeologie werkpakket voor de begeleiding die dient uitgevraagd te worden.	
16	PVE Archeologie Blusleiding en Hekwerk langs RTG		Gegadigde kan de hoeveelheid vondsten en de hieraan verbonden stagnatie niet bepalen. Kan OG voor de continue begeleiding van de archeologische onderaannemer een uitgangspunt bepalen of anders een stelpost meenemen ?	28-2-2023	Voor de begeleiding dient uit gegaan te worden van het opgestelde werkpakket. Gevolgen (vertraging, kosten) die volgen bij vondstmateriaal worden verrekend (middels een VTW).	
17	Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp		Kan Gegadigde ervan uitgaan dat bout / moer verbindingen uitgevoerd mogen worden in verzinkt staal ?	28-2-2023	Het is voor aanbesteder niet duidelijk welke bout / moer verbinding wordt bedoeld.	
18	R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1	ID028-1	Kan OG aangeven waaraan appendages moeten voldoen zodat deze geschikt zijn voor gebruik van afvalwater / slootwater?	28-2-2023	Nee, expertise van ON is hier benodigd.	
19	R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1	ID028-1	Kan Gegadigde ervan uitgaan dat appendages met KIWA keur geschikt zijn voor gebruik van afvalwater / slootwater?	28-2-2023	Nee.	

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Datum vraagstelling	Antwoord	Gewijzigd document
20	R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1	ID028-1	Het vullen van de leiding met slootwater kan problemen geven op de werking van appendages doordat vuil in de binnenwerken e.d. kan komen. Kan Gegadigde ervan uitgaan dat het afvalwater/ sloot water schoon genoeg is zodat deze problemen niet voor komen?	28-2-2023	Nee.	
21	R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1	ID028-1	Indien dit niet kan, ontvangt Gegadigde graag de specificaties waaraan appendages moeten voldoen om dit te voorkomen.	28-2-2023	ProRail heeft geen aanvullende eisen op dit onderwerp. Aan ON wordt een adequate oplossing gevraagd. ON dient zijn ontwerp op deze eis te verifiëren middels een analyse..	
22	Tekeningen 155WB41_DO_A3 en 155WB39_DO_A3		Op tekening 155WB41_DO_A3 en 155WB39_DO_A3 staan beluchters in een aparte put getekend. Deze worden verder niet genoemd in vraagspecificatie en tekening "Blusleidingsontwerp detail hydrant-weg-hek-aarding. Wat dient Gegadigde hiermee te doen?	28-2-2023	OVS00205 is van toepassing verklaard op dit project. T.a.v. beluchters dient eis 106 gehanteerd te worden.	
23	Tekeningen 155WB41_DO_A3 en 155WB39_DO_A3		Indien deze beluchters meegenomen moeten worden kan deze mogelijk niet op een vorstrijde diepte gemonteerd worden vanwege onderhouds / controle doeleinden, hoe hier mee om te gaan?	28-2-2023	Gegeadigde dient hier een oplossing voor uit te werken en te realiseren conform de vraagspecificatie en overige bekende gegevens.	
24	R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1	§ 1.2.3	Op genoemde tekeningen staan o.i. geen systeemgrenzen aangegeven. Kan OG deze systeemgrenzen alsnog aangeven?	27-2-2023	Nee, omschrijving systeem in eerdere paragrafen en omschrijving scope op de tekeningen is afdoende.	
25	R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1	§ 2.1 - Relevante documenten uit Rail Infra catalogus	Bij de Relevante documenten uit Rail Infra catalogus - Railinfracatalogus algemeen staat "Alle ontwerpvoorschriften en richtlijnen geldig op of vanaf 1 maand vóór contractdatum". De contractdatum is nu nog onbekend. Kan OG deze datum veranderen in 1 maand voor aanbestedingsdatum?	27-2-2023	Akkoord	Vraagspecificatie eisendeel
26	R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1	§ 2.2	In genoemde paragraaf staan de documenten "Memo bodem" en "Verkennen bodem waterbodem en depot onderzoek Railterminal Gelderland 120220". In het aanbestedingsdossier staan deze documenten onder de bindende documenten. Zijn deze documenten bindend of informatief?	27-2-2023	Memo Bodem is bindend, het "Verkennd bodem-, waterbodem- en depotonderzoek Railterminal Gelderland" is informatief.	Vraagspecificatie eisendeel

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Datum vraag-stelling	Antwoord	Gewijzigd document
27	Tekening 155WB39_DO_A3.pdf	Legenda / opmerking	Kan OG in de legenda ook de leiding vermelden?	27-2-2023	Ja, update volgt in Nvl-2	
28	R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 en tekening 155WB39_DO_A3.pdf	Eis 029-2 en tekening	Onder "Opmerking" staat in de laatste bullet "Aannemer dient revisie van deze werkzaamheden op te vragen". Wat bedoeld OG met deze opmerking en kan aangegeven worden met welke inspanning gegadigde rekening dient te houden?	27-2-2023	Ondergrond van geleverde tekeningen dient gecontroleert te worden alvorens eigen tekeningen worden opgesteld.	
29	R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 en tekening 155WB40_DO_A3.pdf	Eis 029-2 en tekening	Op de tekening is erg slecht te zien of en waar hekwerk geplaatst moet worden. Er staan poorten getekend (rood, vet gedrukt) en het lijkt of er onder de grijze lijn (van ca km. 85.800 - 86.710 / begin tot eind van de tekening) ook een rode lijn staat, maar er staan geen vierkante blokjes getekend. Is de aanname juist dat er in dit gebied enkel poorten in bestaand hekwerk geplaatst dienen te worden?	27-2-2023	Tekeningen worden aangepast. Update volgt in Nvl-2 Zie ook antwoord bij vraag 9.	
30	R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 en tekening 155WB39_DO_A3.pdf	Eis 029-2 en tekening	Op de tekening is erg slecht te zien of en waar hekwerk geplaatst moet worden. Er staat een poort getekend bij ca. km 85.720 (rood, niet vet gedrukt) en het lijkt of er onder de grijze lijn (tussen ca km 85.710 en km 85.800) ook een rode lijn staat zonder viertkante blokjes. Is de aanname juist dat er in dit gebied enkel een poort in bestaand hekwerk geplaatst dienen te worden?	27-2-2023	Tekeningen worden aangepast. Update volgt in Nvl-2 Zie ook antwoord bij vraag 9.	
31	Tekening WB en KS	Hekwerk	Er zijn diverse discrepanties tussen de hekwerken op tekeningen "WB" en tekeningen "KS". Kan OG op beide typen tekeningen identiek aangeven wat er met hekwerk van gegadigden verwacht wordt?	27-2-2023	Tekeningen worden aangepast. Update volgt in Nvl-2 Zie ook antwoord bij vraag 9.	
32	R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1	Eis 007	Kan OG aangeven wat er onder "aftapvoorziening" aan de standpijpen van voedingsaansluitingen en hydranten verstaan wordt?	27-2-2023	Dit betreft een leegloopvoorziening	