

Afwerkstaat

voor de bouwkundige werkzaamheden t.b.v. de uitbreiding van het Zwembad “De Meerkamp” in Amstelveen

Datum 14.04.2023
Projectnummer 2021032-AFW TO
Status Definitief



Exterieur

NL-SfB
codering
41

Gevelafwerking dichte delen, baksteen met mortel

Opbouw gevel: houtskeletbouw elementen met gevelsysteem paneel (steen strips op fermacell H20)

Fabricaat: Gamle Mursten Systemer
Type: Gul Maskinrens Façade (VS0120F)
Afmetingen: 400x600x40mm
Verband: verticaal en horizontaal
Voegmaat: 100mm
Type: mortel
Kleur voeg: licht grijs
Voegwerk: iets teruggehouden

Gevelafwerking dichte delen, plankprofielen zonder vin

Materiaal: staal
Fabricaat: Arcelor Mittal
Type: ST
Afmetingen: 250 mm
Afwerking: coating
Type coating: HairExcel 60 custom (glansgraad 30%), passend bij Euramax Line Red Copper A009
Kleur: NCS S3040-Y90R
Bevestigingsmiddelen: verborgen bevestiging

Bijbehorende zetwerk

Materiaal: staal
Afwerking: coating
Afwerking: coating
Type coating: HairExcel 60 custom (glansgraad 30%), passend bij Euramax Line Red Copper A009
Kleur: NCS S3040-Y90R
Bevestigingsmiddelen: in kleur v/d plaat

Gevelafwerking dichte delen, plankprofielen met vinnen

Materiaal: staal
Fabricaat: Arcelor Mittal
Type: ST 250 JDB
Afmetingen: 250mm breed
Afwerking: coating



		Type coating: HairExcel 60 custom (glansgraad 30%), passend bij Euramax Line Red Copper A009 Kleur: NCS S3040-Y90R Bevestigingsmiddelen: verborgen bevestiging <i>Bijbehorende zetwerk</i> Materiaal: staal Afwerking: coating Afwerking: coating Type coating: HairExcel 60 custom (glansgraad 30%), passend bij Euramax Line Red Copper A009 Kleur: NCS S3040-Y90R Bevestigingsmiddelen: in kleur v/d plaat
41	Gevelafwerking dichte delen, plaatmateriaal	Materiaal: staal Fabrikaat: Arcelor Mittal Type: Creneo block 30A (regelmatige diepten en breedtes 30mmx30mm) Coating: Hairplus 25 – Hair ultra 32 Kleur: Papyrus (9001) 4932 Bevestigingsmiddelen: in kleur v/d plaat <i>Bijbehorende zetwerk</i> Materiaal: staal Afwerking: coating Coating: Hairplus 25 – Hair ultra 32 Kleur: Papyrus (9001) 4932 Bevestigingsmiddelen: in kleur v/d plaat
41	Sandwichpanelen technische ruimte	Fabrikaat: Kingspan Type: Quadcore Kleur buitenzijde: Goldstone (RAL 2013) Kleur binnenzijde: RAL 9002 (grijswit)
41	Zetwerk vliesgevel	Materiaal: aluminium Kleuren: NCS S 3040-Y90R RAL 9010 Afwerking: coating



47	Daktrim	Materiaal: aluminium Kleur: NCS S 3040-Y90R Afwerking: coating
31	Vliesgevel (incl. draaiende delen)	Materiaal: aluminium Fabrikaat: Schüco o.g. Type: FW60+ Afwerking: geanodiseerd Kleur: Trend colours for metallics "yuki" Uitvoering dichte delen: profiel overlappend (2-zijdig)
31	Aluminium kozijnen en deuren (incl. draaiende delen)	Fabrikaat: Schüco Type: ADS 75 HI Afwerking: geanodiseerd Kleur: Trend colours for metallics "yuki" Uitvoering dichte delen: profiel overlappend (2-zijdig) Afstandhouders kleur: zwart
45	Plafond overstek entree, tochtsluis	Materiaal: hout Fabrikaat: Ligno Akustik Formaat: 3S_33_070G_625-18-6_WTE, verticaal Kleur: naturel Afwerking: buv transparent (UV-bescherming)
90	Begeleiders gevelbeplanting	Fabrikaat: Carl Stahl Green Walls Type: Standaard klimhulpsystemen <i>Afstandhouders</i> Materiaal: aluminium Afmeting: 95mm Spankabel: 4mm Kleur: blank Uitvoering: zoals tekening
41	Vleermuiskasten	Fabrikaat: Schwegler Type: Vleermuis wandsysteem 3FE Materiaal: houtbeton



24	Trap naar bestaande sporthal	Fabrikant: Ebema Type : Megatrap Formaat: 150x400x500mm Kleur: Grijs naturel Afwerking: Carreau
	Naamgeving	Type: Aluminium dooslettertekst 'AmstelveenSport' voorzien van inwendige led verlichting "neonlook". Kleur aluminium: RAL 8004 Kleur led: wit Lettertype: Scandia Uitvoering: zoals tekening
	Dakrand van gesloopte kleedkamer	<i>Bijbehorende zetwerk</i> Materiaal: staal Afwerking: coating Kleur die overeenkomt met het dichtstbijzijnde zetwerk Bevestigingsmiddelen: in kleur v/d plaat
	Nood overstorten	Fabrikant: Holonite Type : op maat Formaat: zie detail 408 Kleur: Grijs



Interieur

NL-SfB
codering

	Onderbouw	Wanden en vloeren: beton Materiaal: Ecocrete 100
28	Hoofddraagconstructie hout	Liggers in het zicht: gelamineerd vuren hout Kolommen: gelamineerd vuren hout Afwerking: coating Type coating: UV filter Kleur: naturel
28	Hoofdraagconstructie staal	Materiaal: staal Behandeling: thermisch verzinkt Afwerking: coating Kleur: RAL 9010 (wit)
27	Dak hout	Materiaal: hout Fabricaat: Lignatur o.g. Type: akoestisch type 8 (stripped) Afwerking: UV filter
24	Trap naar techniekruimte	Materiaal: beton Afwerking: wafelpatroon <i>Leuning</i> Type: wandleuning Materiaal: staal verzinkt Kleur: RAL 9010 (wit)
24	Trap naar kelder	Materiaal: beton Afwerking: wafelpatroon <i>Leuning</i> Type: wandleuning Materiaal: staal verzinkt Kleur: RAL 9010 (wit)
22	Binnenwanden glas	Fabricaat: Interior Glassolutions Sain Goban Type: Volglazen geluidwerende



		kitloze wanden en deuren Systeem: Clip-in silence Geluidering: 37dB en 47dB
23	Verdiepingsvloer	Type: kanaalplaatvloer
32	Aluminium kozijnen (AK), puien (AP) en binnendeuren	Fabricaat: Schuco Afwerking: coating Type: ADS 70+/ 80 indien 60 minuten Kleur: RAL 9010 (wit)
32	Aluminium schuifdeuren	Fabricaat: Schuco Afwerking: coating Type: ADS 75 Kleur: RAL 9010 (wit)
32	Houten kozijnen (HK), puien (HP) en binnendeuren	Materiaal: hardhout Afwerking deurenkozijn: geschilderd Kleur A: RAL 9003 Kleur B: NCS S4040-B90G Kleur C: NCS S7005-Y50R Afwerking deuren: HPL Kleur A: W11102 (chalk) Kleur B: U19005 (jade) Kleur C: U12231 (Leisteengrijs) Afwerking raamkozijn: hardhout Kleur: Naturel
72	Kleed- en toiletcabines	Fabriek: Hermeta o.g. Type: semi-vrijhangend Materiaal: Pfleiderer HPL <i>Kleedcabines:</i> Kleur: U15559 (pastel yellow) Zitregel kleedcabines: U11102 (chalk) Kleur knop: RAL 9010 (wit) Kleur jashaakjes: RAL 9010 (wit) Kleur scharnieren, hoeklijntjes en boven regel: RAL 085 90 20 (alpenbeerengelb)



Kleur: U16007 (light beige)
Zitregel kleedcabines: U11102 (chalk)
Kleur knop: RAL 9010 (wit)
Kleur jashaakjes: RAL 9010 (wit)
Kleur scharnieren, hoeklijntjes en boven
regel: RAL 1015 (light ivory)

Toiletten buitenbad

Toiletcabines:
Kleur: U19005 (jade)
Kleur knop: RAL 6028 (pine green)
Kleur jashaakjes: RAL 6028 (pine green)
Kleur scharnieren, hoeklijntjes en boven
regel: RAL6016 (turquoise green)

Wastafelbladen

Type: wastafelblad
Kleur: U19005 (jade)

Toiletten binnenbad

Toiletcabines:
Kleur: U19014 (sage)
Kleur knop: RAL 9010 (wit)
Kleur jashaakjes: RAL 9010 (wit)
Kleur scharnieren, hoeklijntjes en boven
regel: RAL 110 80 10 (frulingsgrau)

Wastafelbladen

Type: wastafelblad
Materiaal: Pfleiderer HPL
Kleur: U19014 (sage)

Sanitair en douche wanden

Personeelskleedruimten:

Kleur: U11102 (chalk)
Zitregel kleedcabines: U11102 (chalk)
Kleur knop: RAL 9010 (zuiverwit)
Kleur jashaakjes: RAL 9010 (zuiverwit)
Kleur scharnieren, hoeklijntjes en bovenregel:
RAL 9010 (zuiverwit)

*Sanitair wanden toiletten hoofdentree +
personeelsentree:*

Kleur: U11102 (chalk)
Kleur knop: RAL 9010 (zuiverwit)



		Kleur jashaakjes: RAL 9010 (zuiverwit) Kleur scharnieren, hoeklijntjes en bovenregel: RAL 9010 (zuiverwit)
72	Lockers zwembad	Fabrikant: Hermeta o.g. Afwerking: HPL Kleur: U15559 (pastel yellow) Kleur: U16007 (light beige) Kleur: U11102 (chalk) Kleurknop: RAL 9010 (zuiverwit) Lettertype: n.t.b. Fonthoogte: n.t.b. Fontpositie: n.t.b. Font kleur: n.t.b.
	Kitwerk	Kleur: gelijk aan naastliggende afwerking
31	Zonwering puien	Fabricaat: Schellekens Type: Proscreen ZIP Afwerking: coating Kleur geleider en kast: wit <i>Doek:</i> Fabricaat: Hylas Type: Serge Kleur: 71601 (vlas-wit)
32	Dorpels en neuten	Materiaal: Belgisch hardsteen Afwerking: gezoet Kleur: grijs
57	Gevel Roosters (installateur)	Afwerking: coating Kleur: NCS S3040-Y90R of RAL design 030 50 40 (zunnobberrot)
57	Roosters (installateur)	Kleur die overeenkomt met de dichtstbijzijnde afwerking.
42/43	Tegelprofielen	Fabricaat: Schluter Type: Jolly AC Kleur: gelijk aan naastliggende tegels



42/43	Tegelprofielen zwembad bank	Fabricaat: Schluter Type: Rondec Kleur: gelijk aan naastliggende tegels
45	Koof	Materiaal: multiplex Kleur: gelijk aan bovenliggende afwerking
72	Deur brandslanghaspelkast	Fabricaat: Hermeta o.g. Type: HPL <i>Zwembad</i> Kleur: U16007 (camee) <i>Entree</i> Kleur: U11102 (chalk) <i>Gang kantoren</i> Kleur: U12231 (leistesngrijs) <i>Make-up nis</i> Kleur: U15559 (pastel yellow) <i>Lockers</i> Kleur: U11102 (chalk) <i>Donkergroen blok kleedaccommodatie</i> Kleur: U19005 (jade)
71	Prints, bewegwijzering, ruimte aanduidingen, signage, graphics	Fabricaat: 3M Type: Scotchcal opaque film 100 series Materiaal: folie Kleuren: n.t.b.
	<i>Make-up nis en rolstoel opstelplaats</i>	<i>Rolstoel opstelplaats + deuren meubel</i> Materiaal: hpl Fabricaat: Pfleiderer o.g. Kleur: U15559 (pastel yellow) <i>Werkblad</i> Fabricaat: HI-MACS



	Kleur: G108 Lunar Sand
Balie entree	Materiaal: multiplex Afwerking buitenkant: tegels Fabrikaat: RMC Kleur: Merazzo Africa Kastdeuren: multiplex Kleur: naturel <i>Werkblad</i> Fabrikaat: HI-MACS Kleur: G108 Lunar Sand
Meubels gang kantoren	Materiaal: multiplex Kleur: naturel <i>Kussen:</i> Materiaal: meubelschuim met stof <i>Stof</i> Fabrikaat: Kvadrat Type: Remix 2 Kleur: 632 <i>Buis:</i> Kleur: NCS S3040-Y80R
Pantry	Materiaal: multiplex Afwerking: hpl Fabrikaat: Pflleireder Kleur: U17271 (oxiderood) <i>Werkblad</i> Fabrikaat: HI-MACS Kleur: G108 Lunar Sand
Bestaande balie (aanpassing)	Materiaal: multiplex Afwerking: coating Kleur: zwart



Afwerkingen

43 Vloeren:

- VT1 = **Vloertegel perron antislip spijttegel**
Patroon gemaakt van gesneden tegels.
Fabrikaat: Cipa
Type: Graniti
Formaat: 30x30cm
Antislip: R11/B
Kleuren: Maremma (25%), Montblanc (50%), Anghiari (25%)
Kleur voegwerk: licht grijs
Verband: tegelverband
- VT2 = **Vloertegel antislip**
Fabrikaat: Mosa
Type: Softgrip/Softline
Formaat: 30x30cm
Antislip: R11/B
Kleuren: grey (74020)
Kleur voegwerk: lichtgrijs
Verband: tegelverband
- VT3 = **Tegelwerk bodem**
Fabrikaat: Agrob Buchtal
Type: 18120H
Kleur: 701 (weiß)
Verband: tegelverband
Kleur voegwerk: grijs
Oppervlaktestructuur: glad
Tegels wedstrijdbanen: Neutral 1 (Schwartz)

Tegelwerk overloopgoot

Fabrikaat: Agrob Buchtal
Type: 55760+55765+55766+55770 (t.p.v. trap)
Oppervlaktestructuur: antislip-C
Kleur: Neutral 10 (weiß)
Kleur markering (badzijde): Neutral 1 (Schwartz)
Kleur waterpolo: divers (volgens specificaties FINA)
Kleur voegwerk: grijs
Gootrooster: Emco
Type rooster: 723/22



Kleur rooster: wit

Diepte aanduidingen:

Fabriek: Agrob Buchtal

Type: Spezialplatten S10002

Formaat: 244x119x6 mm

Oppervlaktestructuur: antislip-B

Kleur: Neutral 10 (wit) + Neutral 1 (Zwart)

Bijzonderheden: niet t.p.v. de beweegbare bodems

Verhoogde bassinranden:

Fabriek: Agrob Buchtal

Type tegel: 38110H

Type radiale: Radialelestsyste, 37120 / 37122

Oppervlaktestructuur: antislip-B

Kleur: Neutral 10 (wit)

Kleur voegwerk: grijs

VT4 = Vloertegel kleedaccommodatie antislip

Fabriek: Mosa

Type: Softgrip/Softline

Formaat: 30x30cm

Antislip: R11/B

Kleuren: porcelain wit (74000)

Kleur voegwerk: lichtgrijs

Verband: tegelverband

VT5 = Vloertegel kleedaccommodatie

Fabriek: Mosa

Type: Softgrip/Softline

Formaat: 30x30cm

Antislip: R10

Kleuren: mouse grey (74030), grey (74020)

Kleur voegwerk: lichtgrijs

Verband: tegelverband

VT6 = Vloertegels doucheplein buitenbad

Fabriek: Mosa

Type: Softgrip/Softline



- Formaat: 30x30cm
Antislip: R11/B
Kleuren: mouse grey (74030)
Kleur voegwerk: lichtgrijs
Verband: tegelverband
- VT7 = **Vloertegel**
Fabrikaat: Mosa
Type: Softgrip/Softline
Formaat: 30x30cm
Antislip: R10
Kleuren: mouse grey (74030)
Kleur voegwerk: lichtgrijs
Verband: tegelverband
- VT8 = **Vloertegel**
Fabrikaat: Mosa
Type: Softgrip/Softline
Formaat: 30x30cm
Antislip: R10
Kleuren: grey (74020)
Kleur voegwerk: lichtgrijs
Verband: tegelverband
- VT9 = **Vloertegel**
Fabrikaat: Mosa
Type: Softgrip/Softline
Formaat: 30x30cm
Antislip: R10
Kleuren: mousegrey (74030)
Kleur voegwerk: lichtgrijs
Verband: tegelverband
- VT10 = **vloertegel zwembad bank**
Fabrikaat: Mosa
Type: Global collection/Globalgrip
Formaat: 15x15cm
Kleuren: 76010 (porseleinwit uni)
Kleur voegwerk: lichtgrijs
Verband: tegelverband
- VT11 = **Vloertegel terrazzo**



Fabricaat: RMC
Type: Merrazzo
Formaat: 60x60cm
Afwerking: matt
Kleuren: Africa
Kleur voegwerk: lichtgrijs
Verband: tegelverband

- VG1 = **Gietvloer**
Fabrikant: Duracryl
Type : Corques (liquid lino)
Kleur: W300S (beige grijs)
Kruipluik: voorzien moeten worden van de zelfde voerafwerking.
- VG2 = **Gietvloer**
Fabrikant: Duracryl
Type : Corques (liquid lino)
Kleur: GR350H (donker grijs)
- VG3 = **Gietvloer**
Fabrikant: Duracryl
Type : Ndurance (liquid rubber flooring)
Kleur: 538 P (bruin-rood)
- VB1 = **Vloer beton**
Uitvoering: monolithisch afgewerkt
Kruipluik: voorzien moeten worden van de zelfde voerafwerking.
- VB2 = **Vloer beton tegels**
Fabrikant: Ebema
Type : Megategel
Formaat: 500x500mm
Kleur: Grijs naturel
Afwerking: Carreau
- VV1 = **Schoonloopmat**
Fabricaat: Emco
Type: Conform (Zone 3)
Kleur: Beige
- VV2 = **Schoonloopmat**



Fabricaat: Emco
Type: Conform (Zone 3)
Kleur: Grey

CD1 = **Cementdekvloer**
Kruipluik: voorzien moeten worden van dezelfde
voerafwerking.

42 Wanden:

WT1 = **Wandtegel zwembad bank**
Fabricaat: Mosa
Type: Global collection/Globalgrip
Formaat: 15x15cm
Kleuren: 76010 (porseleinwit uni)
Kleur voegwerk: wit
Verband: tegelverband

WT2 = **Tegelwerk zwembadwand**
Kleur voegwerk: grijs

Kopwanden boven starand

Fabriikaat: Agrob Buchtal
Type: 38110H
Oppervlaktestructuur: antislip-B
Kleur: Neutral 10 (weiß)
Baannummering: Schriftplatte 32059
Kleur baannummer: Neutral 10 (weiß) + Neutral 1
(Tiefschwarz)

Tegelwerk nissen bassinladders

Fabriikaat: Agrob Buchtal
Type: 38116H+18120H+38115H+38117H+38118H
Oppervlaktestructuur: starand zelf antislip-B, overige glad
Kleur: Neutral 10 (weiß) +Neutral 1 (Tiefschwarz)

Tegelwerk staranden

Fabriikaat: Agrob Buchtal
Type: Chroma pool
Formaat: 38116H+18120H
Oppervlaktestructuur: starand zelf antislip-B, overige glad
Kleur: Neutral 10 (weiß)



Overig vlak wandtegelwerk

Fabrikaat: Agrob Buchtal

Type: Chroma pool

Formaat: 18120H (244x119x6 mm)

Oppervlaktestructuur: glad

Kleur: Neutral 10 (wit) +Neutral 1 (Tiefschwarz)

Kleur wedstrijdbanen: Neutral 1 (Tiefschwarz)

- WT3 = **Wandtegel doucheplein binnenbad**
Fabrikaat: Mosa
Type: Global collection
Formaat: 15x15cm
Patroon in kleuren mix: olijfgroen (19700), mintgroen (16730), pastelgroen uin (16710)
Kleur voegwerk: wit
Verband: n.t.b
- WT4 = **Wandtegel doucheplein buitenbad**
Fabrikaat: Mosa
Type: Global collection
Formaat: 15x15cm.
Kleuren: accent green (16930)
Kleur voegwerk: wit
Verband: tegelverband
- WT5 = **Wandtegel basis**
Fabrikaat: Mosa
Type: Scenes
Formaat: 15x15cm.
Kleuren: white (27010)
Verband: n.t.b
Kleur voegwerk: wit
- WT6 = **Wand tegels accent geel**
Fabrikaat: Mosa
Type: Colours
Formaat: 15x15cm.
Patroon in kleuren mix: ivory white(16660), pastel yellow (18960), cornsilk (18950)
Kleur voegwerk: wit
Verband: n.t.b



- WT7 = **Wandtegel basis**
Fabrikaat: Mosa
Type: Scenes
Formaat: 15x15cm.
Kleuren: white (27010)
Verband: n.t.b
- Kleur voegwerk:
Fabrikaat: Mapei
Personeelskleden:
Kleur: 150 giallo
- WT8 = **Wandtegel basis**
Fabrikaat: Mosa
Type: Scenes
Formaat: 15x15cm.
Kleuren: white (27010)
Verband: n.t.b
- Kleur voegwerk:
Fabrikaat: Mapei
Personeels toiletten
Kleur: 145 terra di siena
- WT9 = **Wandtegel basis**
Fabrikaat: Mosa
Type: Scenes
Formaat: 15x15cm.
Kleuren: siennarood uni (25260)
Verband: n.t.b
Kleur voegwerk: wit
- WT10 = **Wandtegel plint vuile voetengang**
Fabrikaat: Mosa
Type: Softgrip/Softline
Formaat: 30x30cm
Kleuren: mouse grey (74030)
Kleur voegwerk: grijs
Verband: tegelverband



- WT11 = **Wandtegels plint schone voetengang**
Fabrikaat: Mosa
Type: Softgrip/Softline
Formaat: 30x30cm
Kleuren: porcelain white (74000)
Kleur voegwerk: wit
Verband: tegelverband
- WT12 = **Wandtegels zwembad blok**
Fabrikaat: Cipa
Type: Graniti
Formaat: 30x30cm
Kleur: Anghiari
Kleur voegwerk: lichtgrijs
Verband: tegelverband
- WC1 = **Wand coating**
Uitvoering: mat
Kleur: wit
Plint: hardhouten plint in kleur wand
- WC2 = **Wand coating accent**
Uitvoering: mat
Kleur: NCS S3040-Y80R (siennarood)
Plint: hardhouten plint in kleur wand
- WH1 = **Wand akoestisch hout**
Fabrikaat: Ligno Akustik
Formaat: 3S_33_070G_625-18-6_WTE, verticaal
Kleur: naturel
Afwerking: buv transparent (UV-bescherming)
- WH2 = **Wand akoestisch hout**
Fabrikaat: Ligno Akustik
at: 3S_33_070G_625-18-6_WTE, verticaal
Kleur: groen
- WH3 = **Wand hout**
Materiaal: multiplex
- WH4 = **Wand akoestisch hout**
Fabrikaat: Ligno Akustik



Formaat: 3S_33_070G_625-18-6_WTE, verticaal
Kleur: wit

WV1 = **Wand akoestisch vilt**

Fabrikaat: Re:Felt

Type: Slats

Kleur: dark grey

Formaat: 1200x600x9mm

WV2 = **Wand akoestisch vilt**

Fabrikaat: Re:Felt

Type: shingles scales

Patroon kleuren: beige, wine, camel

Afmetingen 220x380x9mm

WO = **Wand onafgewerkt**

WB = **Wand schoon metselwerk**



45 Plafonds:

- PS1 = **Systeemplafond**
Fabrikant: rockfon
Type: hydro
Eigenschap: stootbestendig en balvast
Afmetingen: 600x600 mm
Uitvoering: inleg
Kleur: fabriekswit
Rasterprofiel: A24
Kleur: wit
Kantlat: wit
- PS2 = **Systeemplafond**
Fabrikant: rockfon
Type: boxer
Eigenschap: stootbestendig en balvast
Afmetingen: 600x600 mm
Uitvoering: inleg
Kleur: fabriekswit
Rasterprofiel: A24
Kleur: wit
Kantlat: wit
- PK1 = **HPL plafondafwerking**
Materiaal: HPL
Kleur: U19014 sage
Uitvoering: voeg max. 5mm
Bevestigingsmiddelen: kleur overeenkomstig paneel
- PK2 = **HPL plafondafwerking**
Materiaal: HPL
Kleur: U19005 jade
Uitvoering: voeg max. 5mm
Bevestigingsmiddelen: kleur overeenkomstig paneel
- PK3 = **HPL plafondafwerking**
Materiaal: HPL
Kleur: U11102 chalk
Uitvoering: voeg max. 5mm
Bevestigingsmiddelen: kleur overeenkomstig paneel



- PC1 = **Coating op stucwerk**
Fabrikaat: Sikkens
Uitvoering: mat
Kleur: RAL 9010
- PC2 = **Plafond coating**
Fabrikaat: Sikkens
Afwerking: coating
Kleur: NCS S3040-Y80R (sienarood)
- PH1 = **Plafond akoestisch hout**
Fabrikaat: Ligno Akustik
Formaat: 3S_33_070G_625-18-6_WTE, verticaal
Kleur: naturel
Afwerking: buv transparent (UV-bescherming)
- PH2 = **Plafond akoestisch hout**
Materiaal: multiplex
- PT1 = **Plafond tegels**
Fabrikaat: Mosa
Type: Colours
Formaat: 15x15cm.
Patroon in kleuren mix: pastel yellow (18960)
Kleur voegwerk: wit
Verband: tegelverband
- PT2 = **Plafond tegels**
Fabrikaat: Mosa
Type: Global collection
Formaat: 15x15cm.
Kleuren: accent green (16930)
Kleur voegwerk: wit
Verband: tegelverband