

Bijlage 2: Level Of Development per fase

Project: Project
 Projectnummer: nr
 Aanmaakdatum: 11 maart 2016
 Gewijzigd: 16 december 2022
 Onderdeel: BIM Protocol

Afkorting	Betekenis
A	Architect
C	Constructeur
IE	E-Installatieadviseur/-Installateur
IW	W-Installatieadviseur/-Installateur
B	Hoofdaannemer

Code	Omschrijving	VO-fase		DO-fase		TO-fase		UO		As-Build	
		Level of Development	Actiehouder	Level of Development	Actiehouder	Level of Development	Actiehouder	Level of Development	Actiehouder	Level of Development	Actiehouder
NLSFB											
11	Bodem voorzieningen	100	A	200	A	200	A				B
13	Vloeren op grondslag	200	C	200	C	300	C	400	C	400	C
16	Funderingsconstructies	200	C	200	C	300	C	400	C	400	C
17	Paalfunderingen	200	C	200	C	300	C	400	C	400	C
21	Buitenwanden	200	A	200	A	300	A	400	A	400	B
22	Binnenwanden	200	A	200	A	300	A	400	A	400	B
23	Vloeren	200	A/C	200	A/C	300	A/C	400	C	400	C
24	Trappen en hellingen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	B
27	Daken	200	A	200	A	300	A/C	400	A/C	400	B
28	Hoofddraagconstructies	200	A/C	200	A/C	300	C	400	C	400	C
31	Buiten wandopeningen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	A
32	Binnenwandopeningen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	A
33	Vloeropeningen	200	A/C	200	A/C	300	A	400	A	400	A
34	Balustrades en leuningen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	B
37	Dakopeningen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	A
41	Buitenwandafwerkingen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	A
42	Binnenwandafwerkingen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	A
43	Vloerafwerkingen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	A
44	Trap- en hellingafwerkingen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	B
45	Plafondafwerkingen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	B
47	Dak afwerkingen	200	A	200	A	300	A	400	A	400	A
50	Warmteopwekking	100	IW	200	IW	300	IW	400	IW	400	IW
51	Warmteopwekking: centraal	100	IW	200	IW	300	IW	400	IW	400	IW
52	Afvoeren	100	IW	200	IW	300	IW	400	IW	400	IW
53	Waterinstallaties	100	IW	200	IW	300	IW	400	IW	400	IW
55	Koude opwekking en distributie	100	IW	200	IW	300	IW	400	IW	400	IW
56	Warmte distributie m.b.v. water	100	IW	200	IW	300	IW	400	IW	400	IW
57	Luchtbehandeling	100	IW	200	IW	300	IW	400	IW	400	IW
58	Regel installaties	100	IE	200	IE	300	IE	400	IE	400	IE
62	Krachtstroom 230/400V en hoger (voeding)	100	IE	200	IE	300	IE	400	IE	400	IE
63	Verlichtingsinstallatie	100	IE	200	IE	300	IE	400	IE	400	IE
64	Communicatie	100	IE	200	IE	300	IE	400	IE	400	IE
65	Beveiliging	100	IE	200	IE	300	IE	400	IE	400	IE
66	Transport installaties	100	A/IE	200	A/IE	300	A/IE	400	A/IE	400	B
67	Gebouwbeheersvoorzieningen	100	IW/IE	200	IW/IE	300	IW/IE	400	IW/IE	400	B
71	Vaste verkeersvoorzieningen	100	A	200	A	300	A	400	A	400	B
72	Vaste gebruikersvoorzieningen	100	A	200	A	300	A	400	A	400	B
74	Vaste sanitaire voorzieningen	100	A	200	A	300	A/IW	400	A/IW	400	B
76	Vaste opslagvoorzieningen	100	A	200	A	300	A	400	A	400	A
81	Losse verkeersinventaris										
82	Losse gebruikersinventaris										
85	Losse schoonmaak inventaris										
90	Terrein	100	A	200	A/IW/IE						