

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:

AW23078 - Reiniging rioleringen, drainage, gemalen en zinkers 2023-2024

De opdrachtgever brengt de volgende wijzigingen aan in deel 2.2 van het bestek:

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111140								Deze post vervalt en wordt vervangen door:			
111140	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: inspectiegebied 4 en 5. Grootste putafstand: 115.00 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm. Waterpeil bij niet afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot max. 25%, klasse 2. Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 801010.	m	108,00 F	
		1									
		5									
			9								
				2							
					1						
111240								Deze post vervalt en wordt vervangen door:			
111240	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: inspectiegebied 4 en 5. Grootste putafstand: 115.00 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm. Waterpeil bij niet afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot max. 25%, klasse 2. Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 801010.	m	108,00 F	
		1									
		5									
			9								
				3							
					1						
111340								Deze post vervalt en wordt vervangen door:			
111340	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: inspectiegebied 4 en 5. Grootste putafstand: 115.00 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm. Waterpeil bij niet afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot max. 25%, klasse 2. Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 801010.	m	108,00 F	
		1									
		5									
			9								
				4							
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
1114							<u>Vervuilingsgraad > 50 %</u>				
111440							Deze post vervalt en wordt vervangen door:				
111440	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: inspectiegebied 4 en 5. Grootste putafstand: 115.00 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm. Waterpeil bij niet afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot max. 25%, klasse 2. Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 801010.	m	108,00	F	
		1									
			5								
				9							
					5						
						1					