

---

## Nota van inlichtingen Reinigen en inspecteren riolering

---

**Aanbesteding:** Reinigen en inspecteren riolering  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Krimpenerwaard  
**Referentie:** 1578.3b

### Toelichting:

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 PVE pagina 5 artikel 3.2.3

#### Vraag:

Kunt u bevestigen binnen de afgeven M1 riolering er geen zinkers en duikers uitgevoerd moeten worden welke met bijzondere constructies (zoals afdammen en of opdrijf berekeningen) moet worden uitgevoerd?

#### Antwoord:

Wij kunnen bevestigen dat er geen bijzondere constructies en opdrijfberekeningen hoeven worden uitgevoerd. Hieronder valt niet het gebruik van tijdelijke afsluiters.

**Percelen:** P1 Reinigen en inspecteren riolering  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 PVE pagina 5 artikel 3.2.5

#### Vraag:

Bedoeld u hiermee de verzamelde dagstaten in een rapportage? Zo nee wat voor rapportage (nu noemt visuele) moet dit nu precies zijn

#### Antwoord:

Hiermee bedoelen wij de dagstaten en stortbonnen.

**Percelen:** P1 Reinigen en inspecteren riolering  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 PVE pagina 12 artikel 3.8..

#### Vraag:

Hoeveel procent van het areaal bestaat uit meterse buizen?

**Antwoord:**

Exacte percentage is niet bekend. U kunt ongeveer uitgaan van 20% van het areaal

**Percelen:** P1 Reinigen en inspecteren riolering

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

PVE pagina 6 artikel 3.3.1.

**Vraag:**

U spreekt over alle logische bij de opdracht behorende kosten, echter vast zittende putdeksels, en roosters, en kosten voor wegbebakening zijn niet eenduidig in de tarieven op te nemen indien er niet sprake is van een vooraf opgegeven gebied of areaal, daarnaast kan de inschrijver onmogelijk het gehele gebied voor schouwen. Ons werk bestaat uit reinigen en inspecteren. Hiervoor worden hoogaardige machines ingezet zoals vacuum/hogedruk voertuigen en inspectie voertuigen die als combinatie gezamenlijk meer als 1 milj. euro investering kosten. Deze willen we niet langdurig stil laten staan omwille van een vast zittende putdeksel. Daarom bestaan ook zogenaamde stagnatie kosten om deze zaken te verekenen. Vraag is dan ook de bovengenoemde elementen uit de all in tarieven te halen.

**Antwoord:**

De bovenstaande elementen worden niet uit de all-in tarieven gehaald.

**Percelen:** P1 Reinigen en inspecteren riolering

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

PVE 3.8.1.

**Vraag:**

Zijn alle buizen voorzien van een zgn stroomprofiel?

**Antwoord:**

Buizen zijn altijd voorzien van een stroomprofiel

**Percelen:** P1 Reinigen en inspecteren riolering

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
6

**Onderwerp:**  
PVE 3.8.1. 6

**Vraag:**

Moet dit tijdens de inspectie uitgevoerd worden of kan dit ook op een door de aannemer gekozen moment tijdens het uitvoeren van de deelopdracht?

**Antwoord:**

De aannemer mag dit ook op een gekozen moment uitvoeren tijdens het de deelopdracht. Echter moet deze inmeting wel in de rapportage van de inspectie worden meegenomen.

**Percelen:** P1 Reinigen en inspecteren riolering  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
7

**Onderwerp:**  
PVE 3.10.3 3

**Vraag:**

Om wille van uw getelde eisen tijdens de uitvoering moeten inspectie en reiniging dicht bij elkaar blijven. Als het reinigings voertuig stagneert door een belemmering in het riool of in de constructie zal dit zeker als gevolg hebben dat de inspectie stagneert. Gelieve hierop de reflecteren svp.

**Antwoord:**

Voor eventuele stagnatie, zie het programma van eisen hoofdstuk 3.10.3 punt 1

**Percelen:** P1 Reinigen en inspecteren riolering  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
prijzenformulier/ inschrijfstaat

**Vraag:**

Het formulier laat geen decimalen zien en maakt gebruik van afgeronde waardes. Mogen wij het formulier aanpassen zodat ook de getallen achter de komma zichtbaar worden?

**Antwoord:**

Naast de niet zichtbare decimalen, zat er nog een andere fout in de inschrijfstaat.

Er is nieuwe inschrijfstaat toegevoegd onder de volgende naam: 1578.3

---

## Nota van inlichtingen Reinigen en inspecteren riolering

---

b\_Bijlage B\_Inschrijfstaat\_NVI.

De 'oude' inschrijfstaat (1578.3b\_Bijlage B\_Inschrijfstaat) hiermee komen te vervallen

**Percelen:** P1 Reinigen en inspecteren riolering  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**  
Correctie indicatieve hoeveelheden inschrijfstaat

**Vraag:**  
Mededeling Opdrachtgever

**Antwoord:**  
Opdrachtgever heeft de inschrijfstaat aangepast, zodat de indicatieve hoeveelheden meer in evenwicht met elkaar zijn. Nieuwe inschrijfstaat 1578.3b\_Bijlage B\_Inschrijfstaat\_NVI\_2 is toegevoegd.

**Percelen:** P1 Reinigen en inspecteren riolering  
**Beantwoord op:** 18 aug. 2023  
**Label:** Contract