
Behoort bij: 009875-BS

Herinrichting Beilervaat, gemeente Midden Drenthe

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGEN				
1010	<u>Bitumineuze verhardingen</u>				
101010	Gedeeltelijk verwijderen markering, breed 0,10 m.	m2	1.725,00V		
101020	Gedeeltelijk verwijderen markering, figuratie.	m2	5,65V		
101030	Frezen teervrij asfalt t.h.v. huisnr. 110 en 112	m2	85,00V		
101040	Frezen teerhoudend asfalt t.h.v. huisnr. 110 en 112	m2	85,00V		
101050	Verwijderen en deels afvoeren teervrije funderingslaag	m2	100,00V		
101060	Verwijderen funderingslaag, klinkerverharding.	m2	100,00V		
101070	Uitcijferen en uitzetten.	EUR	N		
101080	Profielfrezen teervrij asfalt.	m2	26.480,00V		
101090	Profielfrezen teerhoudend asfalt.	m2	1.720,00V		
101100	Frezen van wapeningsvlies	m2	2.210,00V		
101110	Frezen van een inkassing teervrij asfalt.	m2	7.520,00V		
101120	Frezen van een inkassing teerhoudend asfalt.	m2	3.190,00V		
101130	Afvoeren TEERHOUDEND asfalt.	ton	1.185,00V		
101140	Afvoeren TEERVRIJ asfalt.	ton	5.375,00V		
101150	Frezen teervrij asfalt aansluiting infrezen 0-80mm.	m2	750,00V		
101160	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. 1x	m3	0,80V		
101170	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. 1x	m3	0,40V		
101180	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. 1x	m3	3,70V		
101190	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. 2x	m3	1,90V		
101590	Zagen van bitumineuze verharding.	m	2,00V		
101600	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	4,00V		
101610	Afvoeren asfaltwapening teervrij.	ton	280,00V		
1030	<u>Bakfrezen</u>				
103010	Bakfrezen TEERHOUDEND asfalt, 60 mm	m2	1.600,00V		
103020	Bakfrezen teervrij asfalt, 60 mm	m2	1.600,00V		
103030	Afvoeren TEERHOUDEND asfalt.	ton	240,00V		
103040	Afvoeren TEERVRIJ asfalt.	ton	240,00V		
103050	Haaks afwerken randen bakfreesvakken.	m	800,00V		
103070	Schoonmaken verharding, bakfrezen	m2	3.200,00V		
103080	Leveren en aanbrengen kleeflaag bakfreesvakken	m2	3.200,00V		
103110	Aanbrengen AC 22 bind TL-C, 60 mm	ton	480,00V		
1040	<u>Elementen en betonverhardingen</u>				
104010	Opbreken en deels afvoeren betonstraatstenen KF	m2	180,00V		
104020	Opbreken en afvoeren straatbaksteen kf	m2	55,00V		
104030	Opbreken en deels in depot zetten verharding particulier.	m2	360,00V		
104040	Opbreken en afvoeren opsluitbanden 100x200 mm.	m	35,00V		
104050	Opbreken en afvoeren grasbetontegels 400x600 mm.	m2	3.145,00V		
104070	Opbreken ongewapende bermbeton	m2	105,00V		
104080	Opbreken ongewapende betonnen fietspad	m2	15,00V		
104090	Opnemen en depot zetten van prefab. betonplaten.	m2	112,00V		
104100	Opbreken en afvoeren grasbetontegels 400x600 mm.	m2	3.145,00V		
1050	<u>Rioleringen</u>				
105010	Reinigen kolken.	st	4,00V		
105020	Verwijderen en afvoeren straatkolk.	st	4,00V		
1060	<u>Overige werkzaamheden</u>				
106010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	38,00V		
106020	Opnemen en in depot zetten schrikhek.	st	3,00V		
106030	Opnemen en in depot zetten ANWB wegwijzer, klein model.	st	1,00V		
106040	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	41,00V		
106050	Verwijderen ANWB wegwijzer, paddestoel	st	4,00V		
106060	Verwijderen wegdekreflector	st	172,00V		
106070	Verwijderen en in depot zetten kombord	st	1,00V		
1080	<u>Groenvoorzieningen</u>				
108010	Schonen terrein.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
108030	Maaien gewas.	are	214,00V		
108040	Kapot frezen aanwezige zode.	are	214,00V		
108050	Afsteken overgroeide kanten.	m	3.870,00V		
108060	Verwijderen bestaande stobben.	st	8,00V		
108070	Opschonen watergang te dempen sloot.	m	140,00V		
2	GRONDWERKEN				
2010	<u>Grond ontgraven</u>				
201010	Grond ontgraven uit cunet bermbeton	m3	2.610,00V		
201020	Grond ontgraven uit cunet verbreding rijbaan	m3	255,00V		
201030	Grond ontgraven uit cunet passeerhavens	m3	75,00V		
201040	Grond ontgraven uit cunet rijbaan t.p.v. brug 2en3	m3	30,00V		
201050	Grond ontgraven uit cunet verzakking rijbaan	m3	75,00V		
2020	<u>Grond vervoeren</u>				
202010	Toepassen rijplaten bereikbaarheid gronddepot.	EUR	N		
202020	Inrichten tijdelijk gronddepot.	EUR	N		
202030	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	3.045,00V		
202040	Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	3.045,00V		
202050	Grond ontgraven uit gronddepot.	m3	1.295,00V		
202060	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	1.295,00V		
202070	Uitvoeren AP-04 grondonderzoek BRL 1001.	st	2,00V		
202080	Grond ontgraven uit gronddepot.	m3	1.750,00V		
202090	Grond afvoeren, vervalt aan aannemer, industrie.	m3	1.750,00V		
202100	Opruimen tijdelijk gronddepot.	EUR	N		
2030	<u>Grond verwerken</u>				
203010	Leveren en verwerken zand in cunet verbreding rijbaan.	m3	130,00V		
203020	Leveren en verwerken zand in te dempen watergang	m3	155,00V		
203180	Verwerken grond in bermen.	m3	1.295,00V		
2040	<u>Grond bewerken</u>				
204020	Egaliseren bermen.	are	130,00V		
204030	Spoor aan spoor aanrijden terrein.	are	130,00V		
3	RIOLERINGEN				
3010	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
301040	Toepassen bronnering ontgravingswerkzaamheden	m	65,00V		
3040	<u>Kolken</u>				
304010	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 9737	st	13,00N		
304060	Slampen t.p.v. verdichting kolken.	st	13,00V		
3050	<u>Kolkaansluitingen</u>				
305020	Leveren en aanbrengen PVC Ø 125 mm, incl. grondwerk.	m	160,00V		
305050	Leveren en aanbrengen PVC Ø 125 mm. bochtstuk 45°.	st	80,00V		
3080	<u>Duikers</u>				
308010	Verwijderen duiker Ø160	m	3,00V		
308030	Leveren en aanbrengen duiker Ø315 mm. incl. grondwerk.	m	55,00V		
308040	Leveren en aanbrengen PVC Ø 315 mm. bochtstuk 45°.	st	3,00V		
3110	<u>Revisie</u>				
311010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
4	VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4010	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
401010	Verdichten en profileren zandbed.	m2	835,00N		
401020	Leveren en aanbrengen fundering verbreding rijbaan en passeerhavens	m2	590,00N		
401030	Leveren en aanbrengen fundering rijbaan	m2	100,00N		
401040	Leveren en aanbrengen fundering bermbeton	m2	7.900,00N		
401050	Leveren en aanbrengen fundering bermbeton	m2	145,00N		
401060	Leveren en aanbrengen straatlaag op fundering.	m2	430,00N		
401070	Leveren en aanbrengen straatlaag op aanwezig cunet	m2	75,00N		
401080	Zagen van bitumineuze verharding.	m	10.025,00V		
401100	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	475,00V		
401110	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	905,00V		
401120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	905,00V		
4020	<u>Elementen verhardingen</u>				
402010	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen KF grijs	m2	30,00V		
402020	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen KF rood	m2	20,00V		
402030	Aanbrengen uit depot betonstraatstenen KF	m2	35,00V		
402040	Herstraten aansluitend straatwerk - divers.	m2	440,00V		
402050	Leveren en aanbrengen grasbetontegels.	m2	12,00V		
4030	<u>Molgoten</u>				
403010	Aanbrengen betonnen molgoot.	m	25,00V		
403020	Leveren en aanbrengen flexigoot	m	35,00V		
4040	<u>Opsluitingen</u>				
404010	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm.	m	20,00V		
4050	<u>Bitumineuze verhardingen</u>				
405000	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	27.775,00V		
405010	Leveren en aanbrengen kantvoorziening asfalt, bitumenemulsie.	m	55,00V		
405020	Leveren en aanbrengen kantvoorziening asfalt, bitumenstrip.	m	15,00V		
405030	Leveren en aanbrengen onderlaag asfaltbeton.	ton	150,00V		
405040	Leveren en aanbrengen kleeftlaag.	m2	650,00V		
405050	Leveren en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton.	ton	100,00V		
405060	Leveren en aanbrengen onderlaag asfaltbeton.	ton	2.335,00V		
405070	Leveren en aanbrengen kleeftlaag.	m2	2.110,00V		
405080	Leveren en aanbrengen onderlaag asfaltbeton.	ton	425,00V		
405090	Leveren en aanbrengen kleeftlaag.	m2	2.375,00V		
405100	Leveren en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton.	ton	360,00V		
405110	Leveren en aanbrengen kleeftlaag.	m2	26.660,00V		
405120	Leveren en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton.	ton	4.000,00V		
405130	Leveren en aanbrengen kleeftlaag. gemodificeerd	m2	29.250,00V		
405140	Leveren en aanbrengen deklaag sma (rood).	ton	190,00V		
405150	Leveren en aanbrengen deklaag sma (rood) sinusprofiel	ton	35,00V		
405160	Leveren en aanbrengen deklaag sma sinusprofiel	ton	20,00V		
405170	Leveren en aanbrengen deklaag sma	ton	2.650,00V		
405180	Leveren en aanbrengen deklaag sma in verbreding	ton	30,00V		
4060	<u>Betonverhardingen</u>				
406010	Leveren en aanbrengen bermbeton,	m	9.710,00V		
406020	Aanbrengen uitzetvoegen bermbeton.	m	120,00V		
406030	Toepassen bekisting betonverharding fietspad	m	15,00V		
406040	Leveren en aanbrengen inlage van kunststof.	m2	20,00V		
406050	Leveren en aanbrengen betonverharding.	m2	15,00V		
406060	Leveren en aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	15,00V		
406070	Beschermen betonverharding.	m2	15,00V		
406080	Aanbrengen krimpvoegen in beton.	m	6,00V		
406090	Aanbrengen uitzetvoegen in beton, onverdeuveld.	m	9,00V		
406100	Bewaken betonverharding.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4070	<u>Passeerhavens</u>				
407010	Aanbrengen uit depot verharding van prefab. betonplaten.	st	28,00V		
407020	Leveren en aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	30,00V		
407030	Leveren en aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	4,00V		
4080	<u>Slijtlaag</u>				
408010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	24.215,00V		
408020	Afplakken wegdek t.b.v. oppervlaktebehandeling	m	33.180,00V		
408030	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	24.215,00V		
408040	Leveren bindmiddel.	ton	43,60V		
408050	Leveren afdek materiaal.	ton	291,00V		
4090	<u>Thermoplastische markeringen</u>				
409020	Lev. en aanbr. lengtemarkering 1-1 streep (0,15).	km	17,10V		
409030	Lev. en aanbr. lengtemarkering 1-3 streep (0,10).	km	0,01V		
409040	Lev. en aanbr. kanalisatiemarkering (0,10).	km	0,02V		
409050	Lev. en aanbr. fietssymbool	m2	88,13V		
409060	Lev. en aanbr. markering driehoek (0,5/0,7).	m2	13,30V		
409070	Lev. en aanbr. markering driehoek (0,5/0,5).	m2	0,38V		
409080	Lev. en aanbr. markering driehoek (0,3/0,3).	m2	0,27V		
409090	Lev. en aanbr. 60km symbool	m2	26,88V		
409100	Lev. en aanbr. taludmarkering	m2	84,00V		
5	OVERIGE VOORZIENINGEN				
5010	<u>Inrichting</u>				
501010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal	st	38,00N		
501020	Aanbrengen uit depot schrikhek.	st	3,00V		
501030	Aanbrengen uit depot ANWB wegwijzer, klein model.	st	1,00V		
501050	Aanbrengen uit depot ANWB wegwijzer, paddestoel	st	4,00V		
501060	Aanbrengen uit depot kombord	st	1,00V		
501070	Leveren en aanbrengen wegdekreflectoren	st	345,00V		
501080	Leveren en aanbrengen houten geleiderail	st	8,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
6100	<u>Gazon en bermen</u>				
610010	Zaaiklaar maken en inzaaien bermen en terrein, B3	are	130,00V		
7	ALGEMEEN				
701010	Vervalt	EUR		N	
701020	Maatregelen t.b.v. verkeer op het werkterrein	EUR		N	
701030	Toepassen omleidingsroutes	EUR		N	
7020	<u>Communicatie</u>				
702010	Communiceren met derden, aanwonenden	EUR		N	
702020	Communiceren met derden, inloopmiddag/-avond	EUR		N	
7030	<u>Bereikbaarheid</u>				
703010	Toepassen kunststof rijplaten tbv. bereikbaarheid	EUR		N	
703040	Vervoeren huisvuil- en groencontainers	EUR		N	
7040	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
704010	Uitzetten	EUR		N	
704020	Uitzetten wegmarkeringen	EUR		N	
704030	Inrichten, instandhouden, opruimen tijdelijk depot	EUR		N	
704040	Schoonhouden wegen	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
704070	Toepassen stamommanteling.	st	130,00V		
704080	Toepassen stamommanteling.	st	135,00V		
704090	Toepassen bouwhekken	EUR	N		
7050	<u>Maatregelen nutsvoorzieningen</u>				
705010	Graven proefsleuf.	m	35,00V		
7060	<u>Inzetten werknemers / materieel</u>				
706010	Inzetten werknemer, grondwerker	uur	60,00V		
706020	Inzetten werknemer, straatmaker	uur	40,00V		
706030	Inzetten hydraulische graafmachine	uur	40,00V		
706040	Inzetten vrachtauto	uur	40,00V		
706050	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
706060	Inzetten werknemer verkeersregelaar	uur	100,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Aan en afvoer materieel	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910040	Faseringskosten	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine werkzaamheden	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost levering bestratingen herstraten	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				