

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 009875-BS

Bestek voor de herinrichting Beilervaat, gemeente Midden-Drenthe

NOTA VAN INLICHTINGEN

Auteur:
Buro Hollema BV
Asserstraat 12
9451 AC Rolde
Tel: 0592-241313
E-mail: info@burohollema.nl

Opdrachtgever:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden Drenthe
Postbus 24
9410 AA Beilen
Internet: www.middendrenthe.nl
mail: gemeente@middendrenthe.nl

De hierna volgende inlichtingen, alsmede wijzigingen en aanvullingen in voornoemd bestek zijn bindend voor de inschrijver(s).

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever cq. auteur.

GESTELDE VRAAG NAAR AANLEIDING VAN DE 1e NOTA VAN INLICHTINGEN

Vraag: I.v.m. het antwoord op vraag bestekspostnr. 4090, klopt het aantal meters van post 408020 dan nog?
Antwoord: Zie gewijzigde bestekspostnr. 408020

RESUME

DEEL 1. ALGEMEEN
De volgende paragraaf is gewijzigd:

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

De volgende paragraaf is gewijzigd:
01

De volgende paragrafen is toegevoegd:

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:
101130, 101140, 101160, 101180, 103050, 408020

De volgende besteksposten zijn vervallen:

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:
101620, 101630, 101640, 705020

DEEL 3 BEPALINGEN

De volgende paragraaf is gewijzigd

BIJLAGEN

Inschrijvingsstaat,
Tekening 009875-KenL-01 blad 1-4
Tekening 009875-CT-01 blad 1-5

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
2.2 Nadere beschrijving	5

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer	Omschrijving	Datum
009875-CT-01 Blad 1	Herinrichting Beilervaat Situatietekening	25-07-2023
009875-CT-01 Blad 2	Herinrichting Beilervaat Situatietekening	25-07-2023
009875-CT-01 Blad 3	Herinrichting Beilervaat Situatietekening	25-07-2023
009875-CT-01 Blad 4	Herinrichting Beilervaat Situatietekening	25-07-2023
009875-CT-01 Blad 5	Herinrichting Beilervaat Situatietekening	25-07-2023
009875-CT-02	Herinrichting Beilervaat Details en Profielen	25-07-2023
357312-T002	Passeerhaven variant 1	11-01-2017
Tekeningen ter informatie:		
009875-KL-01	Herinrichting Beilervaat Kabels & leidingen	25-07-2023

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101130	810299		Afvoeren vrijgekomen teerhoudend asfalt. Betreft het afvoeren van vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens bestekspostnrs. 101040, 101090,101120, 101600 101620 en 401120 Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van vervoer, gerekend is met een dichtheid van gemiddeld 2,5 ton/m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid De reiniger dient na reiniging van het teerhoudend materiaal een verklaring af te geven, zie artikel 01.17.08 van deel 3 van deze overeenkomst De aannemer dient de betreffende verklaringen in te dienen bij de directie	ton	1.190,00	V
101140	810299		Afvoeren vrijgekomen teervrij asfalt. Betreft het afvoeren van vrijgekomen teervrij asfalt volgens bestekspostnrs. 101030, 101080,101110, 101150, 101160, 101170, 101180, 101190 101630 en 401110 Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van vervoer, gerekend is met een dichtheid van gemiddeld 2,5 ton/m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het verwerken van teervrij asfalt Acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.	ton	5.415,00	V
101160	810203	 2.1.2	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Situering: t.p.v. aansluiting op bestaand asfalt Totaal 12st. Teervrij asfalt: zie het rapport asfaltonderzoeken 1 t/m4 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). 405160 en 405170 Afmetingen te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 0,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar 101140	m3	1,35	V
101180	810203	 2.1.2	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Situering: t.p.v. plateau/verbreding brug 3 Betreft: het getrapt frezen van asfalt t.b.v. onderlaag. aansluiting loodrecht op de rijrichting Teervrij asfalt: zie het rapport asfaltonderzoeken 1 t/m4 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). 405030 Afmetingen te frezen laag: Dikte 80 mm en breedte 0,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar 101140	m3	2,35	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
101620	810213	.	.	.	.	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Situering: t.p.v. plateau/verbreding brug 2 Betreft: het getrapte frezen van asfalt t.b.v. onderlaag. aansluiting loodrecht op de rijrichting Teerhoudend asfalt: zie het rapport asfaltonderzoeken 1 t/m4 1. Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). zie het rapport asfaltonderzoeken 1 t/m4 .1. Afmetingen te frezen laag: Dikte 80 mm en breedte 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 101130	m3	2,35	V
101630	810201	.	.	.	.	Frezen van teervrij asfalt. Situering: t.p.v. kruispunt de Mussels/Beilervaart en Beilervaart/Vaartweg Betreft: het frezen van teervrij asfalt Teervrij asfalt: zie het rapport asfaltonderzoeken 1 t/m4 6. Totale breedte 4,00 m en groter .4. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 101140	m2	390,00	V
101640	810199	.	.	.	.	Afwerken randen freesvakken. Betreft het haaks afwerken van de kwartronde randen van freesvakken ten gevolge van het frezen Freesaanzetten en beëindigingen haaks afwerken, voorafgaand aan het aanbrengen van de kantvoorziening volgens bestekspostnr. 405010 Werkwijze ter keuze van de aannemer De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	90,00	V
103050	810199	.	.	.	.	Afwerken randen bakfreesvakken. Betreft het haaks afwerken van de kwartronde randen van bakfreesvakken ten gevolge van het frezen Freesaanzetten en beëindigingen haaks afwerken. Werkwijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	800,00	V
408020	810199	.	.	.	.	Afplakken wegdek t.b.v. oppervlaktebehandeling Betreft: het afplakken van aanliggende weggedeeltes (fase 1) ten behoeve van aan te brengen oppervlaktebehandelingen. Afplakken voorafgaand aan het aanbrengen van de oppervlaktebehandeling Met materiaal van de aannemer	m	8.780,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
705020	102199		Bescherming kabels en leidingen. Betreft het beschermen van te handhaven kabels en leidingen t.p.v. de uit te voeren werkzaamheden. Kabels en leidingen opsporen d.m.v. het graven van proefsleuven Rekening houden met ligging kabels en leidingen in lengterichting van het werk en tevens kruisende kabels en leidingen Kabels en leidingen indien noodzakelijk in zowel langs- als dwarsrichting beschermen d.m.v. tuien en/of ophang/ondersteuningsconstructies Bij werkzaamheden in de nabijheid van de middenspanningskabel dient de aannemer dit minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij het nutsbedrijf.	EUR		N	