

Behoort bij: 009875-BS

Herinrichting Beilervaat, gemeente Midden Drenthe

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>OPRUIMINGEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 1010                        | <u>Bitumineuze verhardingen</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 101010                      | Gedeeltelijk verwijderen markering, breed 0,10 m.         | m2           | 1.725,00V                                   |                                 |                          |
| 101020                      | Gedeeltelijk verwijderen markering, figuratie.            | m2           | 5,65V                                       |                                 |                          |
| 101030                      | Frezen teervrij asfalt t.h.v. huisnr. 110 en 112          | m2           | 85,00V                                      |                                 |                          |
| 101040                      | Frezen teerhoudend asfalt t.h.v. huisnr. 110 en 112       | m2           | 85,00V                                      |                                 |                          |
| 101050                      | Verwijderen en deels afvoeren teervrije funderingslaag    | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 101060                      | Verwijderen funderingslaag, klinkerverharding.            | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 101070                      | Uitcijferen en uitzetten.                                 | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 101080                      | Profielfrezen teervrij asfalt.                            | m2           | 26.480,00V                                  |                                 |                          |
| 101090                      | Profielfrezen teerhoudend asfalt.                         | m2           | 1.720,00V                                   |                                 |                          |
| 101100                      | Frezen van wapeningsvlies                                 | m2           | 2.210,00V                                   |                                 |                          |
| 101110                      | Frezen van een inkassing teervrij asfalt.                 | m2           | 7.520,00V                                   |                                 |                          |
| 101120                      | Frezen van een inkassing teerhoudend asfalt.              | m2           | 3.190,00V                                   |                                 |                          |
| 101130                      | Afvoeren TEERHOUDEND asfalt.                              | ton          | 1.190,00V                                   |                                 |                          |
| 101140                      | Afvoeren TEERVRIJ asfalt.                                 | ton          | 5.415,00V                                   |                                 |                          |
| 101150                      | Frezen teervrij asfalt aansluiting infrezen 0-80mm.       | m2           | 750,00V                                     |                                 |                          |
| 101160                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. 1x           | m3           | 1,35V                                       |                                 |                          |
| 101170                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. 1x           | m3           | 0,40V                                       |                                 |                          |
| 101180                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. 1x           | m3           | 2,35V                                       |                                 |                          |
| 101190                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. 2x           | m3           | 1,90V                                       |                                 |                          |
| 101590                      | Zagen van bitumineuze verharding.                         | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 101600                      | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.         | m2           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 101610                      | Afvoeren asfaltwapening teervrij.                         | ton          | 280,00V                                     |                                 |                          |
| 101620                      | Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.           | m3           | 2,35V                                       |                                 |                          |
| 101630                      | Frezen teervrij asfalt.                                   | m2           | 390,00V                                     |                                 |                          |
| 101640                      | Haaks afwerken randen freesvakken.                        | m            | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 1030                        | <u>Bakfrezen</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 103010                      | Bakfrezen TEERHOUDEND asfalt, 60 mm                       | m2           | 1.600,00V                                   |                                 |                          |
| 103020                      | Bakfrezen teervrij asfalt, 60 mm                          | m2           | 1.600,00V                                   |                                 |                          |
| 103030                      | Afvoeren TEERHOUDEND asfalt.                              | ton          | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 103040                      | Afvoeren TEERVRIJ asfalt.                                 | ton          | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 103050                      | Haaks afwerken randen bakfreesvakken.                     | m            | 800,00V                                     |                                 |                          |
| 103070                      | Schoonmaken verharding, bakfrezen                         | m2           | 3.200,00V                                   |                                 |                          |
| 103080                      | Leveren en aanbrengen kleeflaag bakfreesvakken            | m2           | 3.200,00V                                   |                                 |                          |
| 103110                      | Aanbrengen AC 22 bind TL-C, 60 mm                         | ton          | 480,00V                                     |                                 |                          |
| 1040                        | <u>Elementen en betonverhardingen</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 104010                      | Opbreken en deels afvoeren betonstraatstenen KF           | m2           | 180,00V                                     |                                 |                          |
| 104020                      | Opbreken en afvoeren straatbaksteen kf                    | m2           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 104030                      | Opbreken en deels in depot zetten verharding particulier. | m2           | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 104040                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 100x200 mm.            | m            | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 104050                      | Opbreken en afvoeren grasbetontegels 400x600 mm.          | m2           | 3.145,00V                                   |                                 |                          |
| 104070                      | Opbreken ongewapende bermbeton                            | m2           | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 104080                      | Opbreken ongewapende betonnen fietspad                    | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 104090                      | Opnemen en depot zetten van prefab. betonplaten.          | m2           | 112,00V                                     |                                 |                          |
| 104100                      | Opbreken en afvoeren grasbetontegels 400x600 mm.          | m2           | 3.145,00V                                   |                                 |                          |
| 1050                        | <u>Rioleringen</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 105010                      | Reinigen kolken.                                          | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 105020                      | Verwijderen en afvoeren straatkolk.                       | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 1060                        | <u>Overige werkzaamheden</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 106010                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.             | st           | 38,00V                                      |                                 |                          |
| 106020                      | Opnemen en in depot zetten schrikhek.                     | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 106030                      | Opnemen en in depot zetten ANWB wegwijzer, klein model.   | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 106040                      | Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.                | st           | 41,00V                                      |                                 |                          |
| 106050                      | Verwijderen ANWB wegwijzer, paddestoel                    | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 106060                      | Verwijderen wegdekreflector                               | st           | 172,00V                                     |                                 |                          |
| 106070                      | Verwijderen en in depot zetten kombord                    | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1080                        | <u>Groenvoorzieningen</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 108010                      | Schonen terrein.                                       | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 108030                      | Maaien gewas.                                          | are          | 214,00V                                     |                                 |                          |
| 108040                      | Kapot frezen aanwezige zode.                           | are          | 214,00V                                     |                                 |                          |
| 108050                      | Afsteken overgroeide kanten.                           | m            | 3.870,00V                                   |                                 |                          |
| 108060                      | Verwijderen bestaande stobben.                         | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 108070                      | Opschonen watergang te dempen sloot.                   | m            | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>GRONDWERKEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 2010                        | <u>Grond ontgraven</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 201010                      | Grond ontgraven uit cunet bermbeton                    | m3           | 2.610,00V                                   |                                 |                          |
| 201020                      | Grond ontgraven uit cunet verbreding rijbaan           | m3           | 255,00V                                     |                                 |                          |
| 201030                      | Grond ontgraven uit cunet passeerhavens                | m3           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 201040                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan t.p.v. brug 2en3     | m3           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 201050                      | Grond ontgraven uit cunet verzakking rijbaan           | m3           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 2020                        | <u>Grond vervoeren</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 202010                      | Toepassen rijplaten bereikbaarheid gronddepot.         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 202020                      | Inrichten tijdelijk gronddepot.                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 202030                      | Grond vervoeren naar tijdelijk depot.                  | m3           | 3.045,00V                                   |                                 |                          |
| 202040                      | Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.               | m3           | 3.045,00V                                   |                                 |                          |
| 202050                      | Grond ontgraven uit gronddepot.                        | m3           | 1.295,00V                                   |                                 |                          |
| 202060                      | Grond vervoeren naar plaats van verwerking.            | m3           | 1.295,00V                                   |                                 |                          |
| 202070                      | Uitvoeren AP-04 grondonderzoek BRL 1001.               | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 202080                      | Grond ontgraven uit gronddepot.                        | m3           | 1.750,00V                                   |                                 |                          |
| 202090                      | Grond afvoeren, vervalt aan aannemer, industrie.       | m3           | 1.750,00V                                   |                                 |                          |
| 202100                      | Opruimen tijdelijk gronddepot.                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 2030                        | <u>Grond verwerken</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 203010                      | Leveren en verwerken zand in cunet verbreding rijbaan. | m3           | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 203020                      | Leveren en verwerken zand in te dempen watergang       | m3           | 155,00V                                     |                                 |                          |
| 203180                      | Verwerken grond in bermen.                             | m3           | 1.295,00V                                   |                                 |                          |
| 2040                        | <u>Grond bewerken</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 204020                      | Egaliseren bermen.                                     | are          | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 204030                      | Spoor aan spoor aanrijden terrein.                     | are          | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 3                           | <b>RIOLERINGEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 3010                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 301040                      | Toepassen bronnering ontgravingswerkzaamheden          | m            | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 3040                        | <u>Kolken</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 304010                      | Leveren en aanbrengen straatkolk STR 9737              | st           | 13,00N                                      |                                 |                          |
| 304060                      | Slampen t.p.v. verdichting kolken.                     | st           | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 3050                        | <u>Kolkaansluitingen</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 305020                      | Leveren en aanbrengen PVC Ø 125 mm, incl. grondwerk.   | m            | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 305050                      | Leveren en aanbrengen PVC Ø 125 mm. bochtstuk 45°.     | st           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 3080                        | <u>Duikers</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 308010                      | Verwijderen duiker Ø160                                | m            | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 308030                      | Leveren en aanbrengen duiker Ø315 mm. incl. grondwerk. | m            | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 308040                      | Leveren en aanbrengen PVC Ø 315 mm. bochtstuk 45°.     | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 3110                        | <u>Revisie</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 311010                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens.                  | EUR          | N                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4                           | <b>VERHARDINGEN</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 4010                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 401010                      | Verdichten en profileren zandbed.                                      | m2           | 835,00N                                     |                                 |                          |
| 401020                      | Leveren en aanbrengen fundering verbreding rijbaan en<br>passeerhavens | m2           | 590,00N                                     |                                 |                          |
| 401030                      | Leveren en aanbrengen fundering rijbaan                                | m2           | 100,00N                                     |                                 |                          |
| 401040                      | Leveren en aanbrengen fundering bermbeton                              | m2           | 7.900,00N                                   |                                 |                          |
| 401050                      | Leveren en aanbrengen fundering bermbeton                              | m2           | 145,00N                                     |                                 |                          |
| 401060                      | Leveren en aanbrengen straatlaag op fundering.                         | m2           | 430,00N                                     |                                 |                          |
| 401070                      | Leveren en aanbrengen straatlaag op aanwezig cunet                     | m2           | 75,00N                                      |                                 |                          |
| 401080                      | Zagen van bitumineuze verharding.                                      | m            | 10.025,00V                                  |                                 |                          |
| 401100                      | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.                                | m2           | 475,00V                                     |                                 |                          |
| 401110                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.                         | m2           | 905,00V                                     |                                 |                          |
| 401120                      | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.                      | m2           | 905,00V                                     |                                 |                          |
| 4020                        | <u>Elementen verhardingen</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 402010                      | Leveren en aanbrengen betonstraatstenen KF grijs                       | m2           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 402020                      | Leveren en aanbrengen betonstraatstenen KF rood                        | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 402030                      | Aanbrengen uit depot betonstraatstenen KF                              | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 402040                      | Herstraten aansluitend straatwerk - divers.                            | m2           | 440,00V                                     |                                 |                          |
| 402050                      | Leveren en aanbrengen grasbetontegels.                                 | m2           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 4030                        | <u>Molgoten</u>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 403010                      | Aanbrengen betonnen molgoot.                                           | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 403020                      | Leveren en aanbrengen flexigoot                                        | m            | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 4040                        | <u>Opsluitingen</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 404010                      | Leveren en aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm.                        | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 4050                        | <u>Bitumineuze verhardingen</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 405000                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                                      | m2           | 27.775,00V                                  |                                 |                          |
| 405010                      | Leveren en aanbrengen kantvoorziening asfalt,<br>bitumenemulsie.       | m            | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 405020                      | Leveren en aanbrengen kantvoorziening asfalt,<br>bitumenstrip.         | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 405030                      | Leveren en aanbrengen onderlaag asfaltbeton.                           | ton          | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 405040                      | Leveren en aanbrengen kleeftlaag.                                      | m2           | 650,00V                                     |                                 |                          |
| 405050                      | Leveren en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton.                          | ton          | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 405060                      | Leveren en aanbrengen onderlaag asfaltbeton.                           | ton          | 2.335,00V                                   |                                 |                          |
| 405070                      | Leveren en aanbrengen kleeftlaag.                                      | m2           | 2.110,00V                                   |                                 |                          |
| 405080                      | Leveren en aanbrengen onderlaag asfaltbeton.                           | ton          | 425,00V                                     |                                 |                          |
| 405090                      | Leveren en aanbrengen kleeftlaag.                                      | m2           | 2.375,00V                                   |                                 |                          |
| 405100                      | Leveren en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton.                          | ton          | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 405110                      | Leveren en aanbrengen kleeftlaag.                                      | m2           | 26.660,00V                                  |                                 |                          |
| 405120                      | Leveren en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton.                          | ton          | 4.000,00V                                   |                                 |                          |
| 405130                      | Leveren en aanbrengen kleeftlaag. gemodificeerd                        | m2           | 29.250,00V                                  |                                 |                          |
| 405140                      | Leveren en aanbrengen deklaag sma (rood).                              | ton          | 190,00V                                     |                                 |                          |
| 405150                      | Leveren en aanbrengen deklaag sma (rood) sinusprofiel                  | ton          | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 405160                      | Leveren en aanbrengen deklaag sma sinusprofiel                         | ton          | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 405170                      | Leveren en aanbrengen deklaag sma                                      | ton          | 2.650,00V                                   |                                 |                          |
| 405180                      | Leveren en aanbrengen deklaag sma in verbreding                        | ton          | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 4060                        | <u>Betonverhardingen</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 406010                      | Leveren en aanbrengen bermbeton,                                       | m            | 9.710,00V                                   |                                 |                          |
| 406020                      | Aanbrengen uitzetvoegen bermbeton.                                     | m            | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 406030                      | Toepassen bekisting betonverharding fietspad                           | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 406040                      | Leveren en aanbrengen inlage van kunststof.                            | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 406050                      | Leveren en aanbrengen betonverharding.                                 | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 406060                      | Leveren en aanbrengen textuur betonoppervlak.                          | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 406070                      | Beschermen betonverharding.                                            | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 406080                      | Aanbrengen krimpvoegen in beton.                                       | m            | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 406090                      | Aanbrengen uitzetvoegen in beton, onverdeuveld.                        | m            | 9,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 406100                      | Bewaken betonverharding.                                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 4070                        | <u>Passeerhavens</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 407010                      | Aanbrengen uit depot verharding van prefab.<br>betonplaten.  | st           | 28,00V                                      |                                 |                          |
| 407020                      | Leveren en aanbrengen verharding van prefab.<br>betonplaten. | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 407030                      | Leveren en aanbrengen verharding van prefab.<br>betonplaten. | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 4080                        | <u>Slijtlaag</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 408010                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                            | m2           | 24.215,00V                                  |                                 |                          |
| 408020                      | Afplakken wegdek t.b.v. oppervlaktebehandeling               | m            | 8.780,00V                                   |                                 |                          |
| 408030                      | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.                | m2           | 24.215,00V                                  |                                 |                          |
| 408040                      | Leveren bindmiddel.                                          | ton          | 43,60V                                      |                                 |                          |
| 408050                      | Leveren afdek materiaal.                                     | ton          | 291,00V                                     |                                 |                          |
| 4090                        | <u>Thermoplastische markeringen</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 409020                      | Lev. en aanbr. lengtemarkering 1-1 streep (0,15).            | km           | 17,10V                                      |                                 |                          |
| 409030                      | Lev. en aanbr. lengtemarkering 1-3 streep (0,10).            | km           | 0,01V                                       |                                 |                          |
| 409040                      | Lev. en aanbr. kanalisatiemarkering (0,10).                  | km           | 0,02V                                       |                                 |                          |
| 409050                      | Lev. en aanbr. fietssymbool                                  | m2           | 88,13V                                      |                                 |                          |
| 409060                      | Lev. en aanbr. markering driehoek (0,5/0,7).                 | m2           | 13,30V                                      |                                 |                          |
| 409070                      | Lev. en aanbr. markering driehoek (0,5/0,5).                 | m2           | 0,38V                                       |                                 |                          |
| 409080                      | Lev. en aanbr. markering driehoek (0,3/0,3).                 | m2           | 0,27V                                       |                                 |                          |
| 409090                      | Lev. en aanbr. 60km symbool                                  | m2           | 26,88V                                      |                                 |                          |
| 409100                      | Lev. en aanbr. taludmarkering                                | m2           | 84,00V                                      |                                 |                          |
| 5                           | <b>OVERIGE VOORZIENINGEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 5010                        | <u>Inrichting</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 501010                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal             | st           | 38,00N                                      |                                 |                          |
| 501020                      | Aanbrengen uit depot schrikhek.                              | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 501030                      | Aanbrengen uit depot ANWB wegwijzer, klein model.            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 501050                      | Aanbrengen uit depot ANWB wegwijzer, paddestoel              | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 501060                      | Aanbrengen uit depot kombord                                 | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 501070                      | Leveren en aanbrengen wegdekreflectoren                      | st           | 345,00V                                     |                                 |                          |
| 501080                      | Leveren en aanbrengen houten geleiderail                     | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 6                           | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 6100                        | <u>Gazon en bermen</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 610010                      | Zaaiklaar maken en inzaaien bermen en terrein, B3            | are          | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 7                           | <b>ALGEMEEN</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 701010                      | Vervalt                                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 701020                      | Maatregelen t.b.v. verkeer op het werkterrein                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 701030                      | Toepassen omleidingsroutes                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 7020                        | <u>Communicatie</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 702010                      | Communiceren met derden, aanwonenden                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 702020                      | Communiceren met derden, inlooppiddag/-avond                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 7030                        | <u>Bereikbaarheid</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 703010                      | Toepassen kunststof rijplaten tbv. bereikbaarheid            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 703040                      | Vervoeren huisvuil- en groencontainers                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 7040                        | <u>Algemene werkzaamheden</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 704010                      | Uitzetten                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 704020                      | Uitzetten wegmarkeringen                                     | EUR          |                                             | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 704030                      | Inrichten, instandhouden, opruimen tijdelijk depot | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 704040                      | Schoonhouden wegen                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 704070                      | Toepassen stamommanteling.                         | st           | 130,00                                      | V                               |                          |
| 704080                      | Toepassen stamommanteling.                         | st           | 135,00                                      | V                               |                          |
| 704090                      | Toepassen bouwhekken                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 7050                        | <u>Maatregelen nutsvoorzieningen</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 705010                      | Graven proefsleuf.                                 | m            | 35,00                                       | V                               |                          |
| 705020                      | Bescherming kabels en leidingen.                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 7060                        | <u>Inzetten werknemers / materieel</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 706010                      | Inzetten werknemer, grondwerker                    | uur          | 60,00                                       | V                               |                          |
| 706020                      | Inzetten werknemer, straatmaker                    | uur          | 40,00                                       | V                               |                          |
| 706030                      | Inzetten hydraulische graafmachine                 | uur          | 40,00                                       | V                               |                          |
| 706040                      | Inzetten vrachtauto                                | uur          | 40,00                                       | V                               |                          |
| 706050                      | Inzetten wiellader.                                | uur          | 40,00                                       | V                               |                          |
| 706060                      | Inzetten werknemer verkeersregelaar                | uur          | 100,00                                      | V                               |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkterrein                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | Aan en afvoer materieel                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | Opruimen werkterrein                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910040                      | Faseringskosten                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost kleine werkzaamheden                           | EUR          | 25.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost levering bestratingen herstraten               | EUR          | 2.000,00V                                   |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |