

Productspecificaties automaten

1.	Alle automaten dienen passend in één lijn te zijn.
2.	De automaten zijn gecertificeerd voor de Yoneo betaallezer van World Line.
3.	Opdrachtnemer levert de automaten reclamevrij op. In overleg met de contractmanager is een bedrijfsnaam of het bedrijfslogo wel toegestaan.
4.	Opdrachtnemer levert, tenzij anders is overeengekomen, binnen 9 weken nadat Opdrachtnemer een order voor plaatsing van een automaat heeft ontvangen, de automaat op de aangegeven plaats af en levert deze gebruiksklaar op.
5.	De levensduur van de automaten is na levering minimaal 7 jaar (gelijk aan de maximale contractduur). Vervangende onderdelen moeten de hele contractperiode verkrijgbaar zijn.
6.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van verpakkingsmateriaal ten aanzien van de levering van de automaat.
7.	Uitgifte van de verschillende consumpties verloopt zodanig dat géén onderlinge smaakbeïnvloeding plaatsvindt (bijvoorbeeld via afzonderlijke leidingen).
8.	De temperatuur van de uitstroom van de consumpties dient minimaal 85 graden en maximaal 90 graden te bedragen.
9.	De door Inschrijver te leveren automaten zijn: - Gebruiksvriendelijk, bediening wijst zich intuïtief; - Staande modellen; - Voorzien van een Nederlandstalige handleiding en beschikken over Nederlandstalige instructies (op verzoek verstrekt Opdrachtnemer een Engelstalige handleiding en instructies); - Voorzien van energie-efficiënte verlichting, wat minimaal inhoudt dat er geen verlichting in de automaten aanwezig is, anders dan benodigd voor informatievoorziening ten behoeve van de drankkeuze en welke automatisch uitgeschakeld wordt wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de automaat; conform de algemeen geldende Europese richtlijnen en normen voor veiligheid en hygiëne.
10.	In de automaten zijn minimaal de volgende energiebesparende maatregelen getroffen: - De automaat beschikt over een wachtstand en/of tijdschakelaar zodat in een periode dat medewerkers geen gebruikmaken van de automaat deze wordt uitgeschakeld. Daarbij dient de voedselveiligheid gewaarborgd te blijven. De verlichting voldoet aan de volgende vereisten: - Er is geen verlichting in de apparatuur aanwezig anders dan benodigd voor informatievoorziening ten behoeve van de drankkeuze. - De aanwezige verlichting is energie-efficiënt en wordt door middel van een lichtschaakelsysteem automatisch uitgeschakeld in een periode (vrijdagavond 22.30 uur tot maandagochtend 06.30 uur en doordeweeks elke avond van 22.30 uur tot 's morgens 06.30 uur) dat medewerkers geen gebruikmaken van het apparaat. Onder energie-efficiënte verlichting wordt verlichting verstaan die meer dan 40 lumen per Watt geeft of verlichting met minimaal label C.

11.	De automaten worden aangesloten op de huidige, daarvoor ingerichte aansluitpunten voor elektra en/of water. Water, stroomaansluiting (230V) en datavoorziening worden door Hogeschool Rotterdam beschikbaar gesteld.
12.	De huidige, daarvoor ingerichte aansluitpunten beschikken niet over een waterafvoer.
13.	De automaten zijn roestvrij en blijven roestvrij gedurende de levensduur van de automaat.
14.	De automaten mogen geen schadelijk geluid produceren (80 dB of meer).
15.	Automaten zijn goed afsluitbaar en niet te openen door de eindgebruiker.
16.	De automaten zijn voorzien van een slot met een generieke sleutel per type automaat. Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever kosteloos per locatie een exemplaar van de generieke sleutels.
17.	Indien er automaten worden aangeboden, waarbij consumpties kunnen worden verkregen door het intoetsen van een sneltoets code, dan moet deze code op alle automaten gelijk zijn.
18.	Het mag maximaal 1 minuut tijd kosten voor een automaat om vanuit de stand-by stand weer operationeel te worden.
19.	De prijzen van de producten moet in 1 oogopslag zichtbaar zijn, zodat gebruikers een keus kunnen maken waarbij de prijs meegewogen wordt.
20.	De gebruiker van een automaat moet binnen 5 seconden op het bedieningspaneel kunnen aflezen welke keuzes gemaakt kunnen worden. Er mogen maximaal 5 toetsen ingetoetst worden om te komen tot de gewenste consumptie.